



Projekt: 196a Burghof Klinik Rinteln Psychiatrie
Maßnahme: 2. BA Vorbereitung der Standortkonzentration von Aerzen nach Rinteln

196a Rinteln_Türliste

Stand: 01.07.2026

											Maueröffnungsmaß				Zarge				Türblatt											Schloss			Beschlag					
							Türtyp: St = Stahl MG=Metallglas RR=Rohrrahmen HZ=Holz		Gewerk: S=Schlosser MI=Metallbau Innen MF=Metallbau Fassade TI=Tischler						Zargentyp: Blockzarge Umfassungszarge Rohrrahmen				Material		Sonstiges		Ausstattung										DR=Drücker KN=Knauf PS=Panikschloss					
																			Türschließer: OTS=Obentürschließer, machanisch OTS RM = mit Rauchmelder (BMZ) FstA=Feststellanlage (OTS mit Rauchmelder (BMZ) u. Feststellanlage), dauerhaft offen																			
Ursprungsgeschoss s Nummer	Geschoss	Bauteil	lfd. Nummer	Lage	Raumbezeichnung	zu Raum	Türtyp	Gewerk	Flügelanzahl	Seitenfelder	RB Breite	RB Höhe	Wandart	Wandstärke	DIN Richtung	DIN/Typ	Material	3 seitige Dichtung	Türblatt	Schallschutzdämm- Maß Rw, R [dB]	Brandschutz	Obentürschließer (OTS) manuell	OTS RM Rauchmelder (BMZ)	Feststellanlage	ELT-Anschluss	Transponder / Chip	elektrischer Türöffner	Anmerkungen	Fluchttür Notöffner	Blind-zylinder (BZ)	WC-Garnitur	Profilzylinder	Beschlag Bandseite	Beschlag Bandgegenseite	Notausgangstür (NA)	Klingel/Türöffner/ Sprechanlage	Widerstands- klasse [RC]	Ausstattung
0	EG	A	AT_N.0.30_01	Außen	N.0.30	Windfang	RR	MF	2 Flügel	2 Seitenfelder	5	2,525	KS + Dämmung/ UK + Alufassade	0,42	LR	Rohrrahmen	Aluminium	-	Aluminiumrahmentür verolast	-	-	OTS	X	-	X	X	X	Elektro mit BW-Melder	x	-	-	-	-	-	x	-	-	Schiebetür
1	OG	A	AT_N.1.F3_01	Außen	N.1.F3	Flur Physio	RR	MF	1 Flügel	1 Seitenfeld	2,509	2,79	KS + Dämmung/ UK + Alufassade	0,42	R	Rohrrahmen	Aluminium	X	Aluminiumrahmentür verolast	-	RS	OTS	-	-	-	X	-		-	-	-	-	KN	PS	x	-	-	Panikstange
2	OG	A	AT_N.2.F2_01	Außen	N.2.F2	Flur Arztdienst	RR	MF	1 Flügel	1 Seitenfeld	2,509	2,79	KS + Dämmung/ UK + Alufassade	0,42	R	Rohrrahmen	Aluminium	x	Aluminiumrahmentür verolast	-	RS	OTS	-	-	-	X	-		-	-	-	-	KN	PS	x	-	-	Panikstange
3	OG	A	AT_319_01	Außen	319	Flur (neu)	RR	MF	1 Flügel	1 Seitenfeld	2,5105	2,79	KS + Dämmung/ UK + Alufassade	0,42	R	Rohrrahmen	Aluminium	X	Aluminiumrahmentür verolast	-	RS	OTS	-	-	-	X	-		-	-	-	-	KN	PS	-	-	-	Panikstange
0	EG	A	AT_N.0.F2_01	Außen	N.0.F2	Flur Ostseitig	RR	MF	1 Flügel	1 Seitenfeld	2,509	2,61	KS + Dämmung/ UK + Alufassade	0,42	R	Rohrrahmen	Aluminium	X	Aluminiumrahmentür verolast	-	-	OTS	-	-	-	X	-		-	-	-	-	KN	PS	X	-	-	Panikstange
0	EG	A	AT_N.0.F5_01	Außen	N.0.F5	Flur Westseitig	RR	MF	1 Flügel	1 Seitenfeld	1,67	2,61	KS + Dämmung/ UK + Alufassade	0,42	R	Rohrrahmen	Aluminium	-	Aluminiumrahmentür verolast	-	-	OTS	-	-	-	X	-		-	-	-	-	KN	PS	X	-	-	Panikstange
0	EG	A	AT_N.0.F4_01	Außen	N.0.F4	Flur Arztdienst	RR	MF	1 Flügel	1 Seitenfeld	2,3	2,61	KS + Dämmung/ UK + Alufassade	0,42	R	Rohrrahmen	Aluminium	-	Aluminiumrahmentür verolast	-	-	OTS	-	-	-	X	-		-	-	-	-	KN	PS	X	-	-	Panikstange