

BODENTYPEN AUSBAUKOMPONENTEN

FTS Planung und Fahrwege: bitte auch sep. Fachplanung beachten, ggf. aktualisieren

FTF- Roboter: siehe evt. Fachplanung für FTS- Systeme

AMR- Servicerobter: siehe evt. Fachplanung für FTS- Systeme

Abkürzungen

BODENTYPEN RUTSCHFESTIGKEITSKLASSEN

	Typ	Obermaterial	Sockel	Rutschgr. ASR1.5 gem. Bodennutzungsart	max. Noppen DIN EN 1851-5	Etage
Nasszone Lösungsmittelbeständig	B-U0	Kautschuk	Stellsockel Formteil	R9 R10	B2	3.NNN* UG
	B-U1	Werkstein, kondg verlegt	Stellsockel	R9	T2	5.NNN* UG
	B-U2	Fliesen 40/4T	Hohlkehlsockel	R9 R10/B	C0	5.NNN* UG
	B-U3	Estrichanstrich, staubb. dilliert	Sockelputz	R9	C0	5.NNN* UG
	B-U3.1	Estrichanstrich, staubb. dilliert	Sockelputz	Aufzugsanlagen		UG
	B-U3.2	Estrichanstrich, staubb. dilliert	Sockelputz	R9	E0 f.	10.NNN* UG
	B-U4	Epoxydharzbeschichtung	Sockelputz	R9	E0 f.	9.NNN* UG
	B-U5	PUR Beschichtung, elastifiziert	Sockelputz	R9	E0 f.	7.0NN* UG
	B-U6	Kautschuk, elastifiziert	Hohlkehlsockel	R9	E0 f.	7.0NN* UG
	B-U7	Kautschuk bewertet	Stellsockel Formteil	R9	E0 f.	7.0NN* UG
Nasszone Lösungsmittenhemmend	B-RG	Kautschuk (Pluma)	Stellsockel Formteil	R9	A2, B2	3.0NN* E0-E3
	B-RG.1	Kautschuk (Pluma)	Stellsockel Formteil	R9	B1,2	6.NNN* E0-E3
	B-R1	Werkstein, kondg verlegt	Stellsockel	R9	C4	5.NNN* E0-E3
	B-R1.1	Werkstein, verlegt, mit FBH	Stellsockel	R9	C4	5.NNN* E0-E3
	B-R2	Fliesen 40/4T	Hohlkehlsockel	R9 R10 R10B	A2, B2	3.0NN* E0-E3
	B-R2.1	Kautschuk	Stellsockel Formteil	R10	B2	3.NNN* E0-E3
	B-R2.2	Fliesen 40/4T	Hohlkehlsockel	R10B	A2, B2	3.0NN* E1-E3
	B-R2.3	Fliesen 40/4T	Stellsockel	R10B	A2	3.NNN* E1,E3
	B-R2.4	Fliesen 40/4T	Hohlkehlsockel	R11 R12	B2	3.NNN* E0
	B-R3	Estrichanstrich, staubbindend	Stellsockel	R9	E2 f.	7.0NN* E0-E3
	B-R4	wässrige Epoxydharzversv. (TS)	Stellsockel	R9	T2	5.NNN* E0-E3
	B-R5	PUR Beschichtung, elastifiziert	Stellsockel	R9	E0 f.	7.0NN* E0-E3
	B-R6	Kautschuk, elastifiziert	Hohlkehlsockel	R9	E1,2	7.0NN* E0,E2
	B-R7	Parkett	Stellsockel	R9	C2	4.NNN* E0,E1,E3
	B-R7.1	Parkett mit FBH	Stellsockel	R9	C5	5.NNN* E0,E1,E3
	B-R8	Kautschuk, Sportboden	Stellsockel	R9	C4	5.NNN* E1
OP Trocken	B-R9	Kautschuk, elastifiziert	Hohlkehlsockel	R9	E2 f.	7.0NN* E1
OP Trocken	B-R10	Kautschuk, elastifiziert	Hohlkehlsockel	R9	Angabe fehl.	5.0NN* E0,E2
	B-T1	Estrichanstrich, staubbindend	Dampfsperre	R9	Angabe TGA	2.0NN* E4
MRT+ Bettenhaus	B-MRT.H	gem. Hersteller Fachplanung	gem. Hersteller	R9	MRT	gem. Hersteller E0
Bettenhaus	B-MRT3	Kautschuk, elastifiziert	Hohlkehlsockel	R10	Angabe fehl.	7.0NN* E0
Bettenhaus	B-MRT1	Estrichanstrich, staubbindend	Dampfsperre	R9	Angabe TGA	5.NNN* E0
Bettenhaus	B-MRT2	Estrichanstrich, staubbindend	Dampfsperre	R9	Angabe TGA	5.NNN* E0
Bestand	B-B0	Epoxydharzbesch., abriebfrei				UG
	B-B1	Umbau Kautschuk				E0-E2
	B-B2	Fliesen				E0-E2

Fahrverkehr

OP OP- Tischplattensystem
FTF Fahrerlose Transportfahrzeuge
AMR AMR-Servicerobter

Liebysdem Rutschfesten

regulär (A)
erhöht (B)
stark erhöht (C)

Sonderlasten

1 Krankenbetten bis 400kg
2 Krankenbetten bis 1000kg
3a 3,5t Normal- (Bettenzug)
3b 3,5t Normal- (Bettenzug)
4 Lasten Medizintechnik siehe Bett-berich
5 Lasten Medizintechnik siehe Grundriss

BF- Bewegungsfugen
Bewegungsfuge BF1 gem. Aufschlagsordnung TGA
Bewegungsfuge BF2 gem. Aufschlagsordnung TGA
- bei RS Türen, Türen > 90 BR, Türen in BR (siehe Details)

SF- Schienfugen: bekeutlich gem. Estrichdauer
- in standen 17 bis Estrich
- Schienfugenanordnung gem. Verlaufsrichtung
- vom bei Belagswechsel, Dechelag durchgehend

Bodentyp/ hauptsächliche Nutzung:

B-U0	Barry Therapieräumen, Feuerraum, Prüfmittelraum
B-U1	WC Therapieräume
B-U2	Therapieräume, IT, TGA EG
B-U3	TGA UG
B-U3.1	Aufzugsanlagen/ Halbebene
B-U3.2	Aufzugsanlagen/ Schachtgrube
B-U4	Flure UG+ UG Treppenhäuser 2-3
B-U5	Flure UG+ UG Treppenhäuser 2-3
B-U6	Lagerräume, Werkstätten, Archiv
B-U7	Werkstätten (Holz, ELT, Schlo, Tischler)

B-R0	Patienten Bettenzimmer, Büros, UB, Räume
B-R0.1	Cafeteria, Wartebereich, Flur, Therapieraum 1
B-R1	Cafeteria
B-R2	WC öffentlich, Erdeingangsbereiche
B-R2.1	Bettenzimmer, Patientenzimmer
B-R2.2	Boden WZ Patienten (OP1) Stationsbad
B-R2.3	Boden WZ Patienten (Pro)
B-R2.4	Therapieräume, Labore, Produktion, Aseptik, Sprühzelle)
B-R3	Flure Stationen (EG+1 Schacht Siegerfeld)
B-R4	Treppenhäuser
B-R5	Aufzugsräume/ hier Erdeingang
B-R6	Aufzugsräume/ Schachtgrube, Erdeinlass, Bettenz, TGA EG+
B-R7	Bettenzimmer, Patientenzimmer Stationen
B-R8	Kostenlosbare Eingangshalle, Raum der Stille
B-R9	Cafeteria, Wartebereich
B-R10	Flure OP, Bereich Umkleide, Schleuse, Duschbad, Sterilgutlager, AR
B-R10.1	Technikzentralen

B-MRT.H	MRT- Unterbauhaug
B-MRT1	Estrichanstrich, staubbindend
B-MRT2	Belüft. Estrichen Dampfsch, Technik, Sockelschutz, MRT, Flur Warte
B-MRT3	Flurbelegung Chichtaufag MRT Appendix mit GDV 1

HINWEISE

- Die Bodenbeläge in der Ort vom Aufbaugerüste zu prüfen und zu vergleichen. Unstimmigkeiten sind dem Architekten zu melden.
- Die Aufbaue der Baugrenzlegung sind zu beachten!
- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Pläne der Statik, der Fachgewerke und der Fachfirmen.
- Alle Maßangaben sind vor Ausführung durch den Auftragnehmer zu prüfen.
- Anschlussfugen sind flüchtgerecht, Höhenmaass beachten auch auf DA PFB.
- Höhenlage Nasse: +/-0,02 = 80,00 m ü. NHN (DHHN 2016)
- Alle Raumfläche und Höhenunterlaten Deckenputzgr beachten sich auf die OK FF der Grundmaterie
- Aussparungen, Schlitze und Durchbrüche in der Stahlbetonwände und Stahlbetondecken siehe Schlitzpläne der Fachgewerke.
- Alle Fugen sind gem. Fugenplan der Fachfirmen zu planen.
- Fugen und Sockelanschlüsse sehe grundsätz Detailplanung.
- Alle Trapezmaterialien F30-B/K. Alle Stahlbetonwände F90-A.
- Alle Bodenbeläge sind gem. DIN 18560 T2 und DIN 18032 T3 mit Estrich anzugeben.
- Räume Nässebel. 1 OG sehen nur als Übersichtsplan und sind nicht für die Ausführung gedacht. Siehe hierzu die Ausführungsplanung M 50 der Geschosse!
- Sämtliche Türschwellen sind Durchlass und Durchsteigmaß!

Index	Datum	Name	Änderungsbeschreibung
03	26.10.2026	CT	Stand: Ausschreibung Estrich
02	17.09.2024	TRE	Planfreischaltung
01	15.11.2023	CT	Planfreischaltung, Erweiterung Nutzerabstimmungen
00	19.07.2023	CT	Stand TGA, Architektur Planfreischaltung, BTGA: Wolfen bis, Planfreischaltung: Wolfen ist
01	19.11.2022	CT	Planerstellung, Planfreischaltung

Änderungen

Phase	Fachbereich	Lagerschoß	Gebäude	Planlay	Planlayout	Planfeld	Index / Status
5	300	GEH	A0	ÜB	E03	002	V05

Bodenspiegel 3.OG GEH II B 05

KRH Klinikum Robert Koch Gehrden

Robert-Koch-Straße 1
30989 Gehrden





± 0,00 (Baurauf) = +66,85 m üNHN

FREIGABE NUTZER

BAUHERR

KRH Klinikum Region Hannover

KLINIKUM REGION HANNOVER GMBH
STADIONBRÜCKE 6
30435 HANNOVER

Tel +49 511 906 75 70
Fax +49 511 906 75 79

FREIGABE BAUHERR

PROJEKTSTEUERUNG

BOS

BOS PROJEKTMANAGEMENT GMBH
BERLINER ALLEE 7
30175 HANNOVER

Tel +49 0511/957 32 540
Fax +49 0511/957 32 540

GENERALPLANUNG

SWECO

SWECO GMBH
FRANKFURTER STRASSE 28/29
55087 MAINZ

Tel +49 030 / 700 182 - 0
Fax +49 030 / 700 182 - 150

FREIGABE PLANUNG

ORIGINAL
PRAZ

KRH Klinikum Robert Koch Gehrden
80041
Architektur SWECO GMBH

FACHBEREICH ERSTELLER FREIGABE

Bodenspiegel 3.OG GEH II B

PLANTYP PLANINHALT PLOT-NR.

5 AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Datum: 26.10.2026
Plan-Index: 05 vom 26.10.2026
Status: Vorabzug

Maßstab: 1 : 50
Blattgröße: DIN A0 plus 1750 x 841 mm

gez.: CT

Datei-Code: 5-300-GEH-A0-ÜB-E03-002