


BODENTYPEN AUSBAUKOMPONENTEN

FTS Planung und Fahrwege: bitte auch sep. Fachplanung beachten, ggf. aktualisieren

FTF- Roboter: siehe ext. Fachplanung für FTS- Systeme

FTS - mit Fahrtrichtung

AMR- Serviceroboter: siehe ext. Fachplanung für FTS- Systeme

Sevicerboter mit Fahrtrichtung

Abkürzungen

FTS	Fahrerloses Transport System
FTF	Fahrerloses Transport Fahrzeug
AMR	Serviceroboter
RC	Rollcontainer
UB	RC Unterbau
WP	FTS- Wartepositiion
S/E	Sende-/ Empfangsstation
FH	Fördertechnik Höhe
HUB	Hubtisch Fördertechnik

BODENTYPEN/ RUTSCHFESTIGKEITSKLASSEN

	Typ	Obermaterial	Sockel	Rutschgr. ASR1.5 gem. Bodenspiegel	max. Nutzlast DIN EN 1991-1-1/NA	Etage
Neubau Untergeschoss	B-U0	Kautschuk	Stellsockel Formteil	R9/ R10	B2 3 kN/m²	UG
	B-U1	Werkstein, bündig verfugt	Stellsockel	R9	T2 5 kN/m²	UG
	B-U2	Fliesen+ AIV-F	Hohlkehlsockel	R9/ R10B	C3 5 kN/m²	UG
	B-U3	Estrichanstrich, staubb., ölfest	Streichsockel	R9	C3 5 kN/m²	UG
	B-U3.1	Estrichanstrich, staubb., ölfest	Streichsockel	Aufzugunterfahrt	- -	UG
	B-U3.2	Estrichanstrich, staubb., ölfest	Streichsockel	R9	E2.1 10 kN/m²	UG
	B-U4	Epoxydharzbeschichtung	Streichsockel	R9	E1.1 5kN/m²	UG
FTF + AMR	B-U5	PUR- Beschichtung, ableitfähig	Streichsockel	R9	E2.1 7,5 kN/m²	UG
	B-U6	Kautschuk, ableitfähig	Hohlkehlsockel	R9	E1.1 5 kN/m²	UG
	B-U7	Kautschuk belastbar	Stellsockel Formteil	R9	E2.1 7,5 kN/m²	UG
tw. Betten	B-R0	Kautschuk (Räume)	Stellsockel Formteil	R9	A2, B2 2- 3 kN/m²	E0-E3
tw. AMR/ Betten	B-R0.1	Kautschuk (Flure)	Stellsockel Formteil	R9	E1.2 6 kN/m²	E0-E3
teilw. AMR	B-R1	Werkstein, bündig verfugt	Stellsockel	R9	C4 5 kN/m²	E0-E3
	B-R1.1	Werkstein, verfugt, inkl. FBH	Stellsockel	R9	C4 5 kN/m²	E0-E3
	B-R2	Fliesen+ AIV-F	Hohlkehlsockel	R9/ R10/ R10B	A2, B3 2- 5 kN/m²	E0-E3
	B-R2.1	Kautschuk	Stellsockel Formteil	R10	B2 3 kN/m²	E0-E3
	B-R2.2	Fliesen+ AIV-F	Hohlkehlsockel	R10B	A2, B2 2- 3 kN/m²	E1-E3
	B-R2.3	Fliesen+ AIV-F	Stellsockel	R10B	A2 2 kN/m²	E1,E3
	B-R2.4	Fliesen+ AIV-F	Hohlkehlsockel	R11/ R12	B3 5 kN/m²	E0
	B-R3	Estrichanstrich, staubbindend	Streichsockel	R9	E2.1 7,5 kN/m²	E0-E3
	B-R4	wässrige Epoxydharzvers. (TH)	Streichsockel	R9	T2 5 kN/m²	E0-E3
FTF + AMR	B-R5	PUR- Beschichtung, ableitfähig	Streichsockel	R9	E2.1 7,5 kN/m²	E0-E3
teilw. AMR	B-R6	Kautschuk, ableitfähig	Hohlkehlsockel	R9	E1.2 7,5 kN/m²	E0,E2
	B-R7	Parkett	Stellsockel	R9	C2 4 kN/m²	E0,E1,E3
	B-R7.1	Parkett inkl. FBH	Stellsockel	R9	C5 5 kN/m²	E0,E1,E3
	B-R8	Kautschuk, Sportboden	Stellsockel	R9	C4 5 kN/m²	E1
OP Tischpl.	B-R9	Kautschuk, ableitfähig	Hohlkehlsockel	R9	E2.1 7,5 kN/m²	E1
OP Säulen	B-R10	Kautschuk, ableitfähig	Hohlkehlsockel	R9	Angabe Medt. 10 kN/m²	E0,E2
	B-T1	Estrichanstrich, staubbindend	Dampfsperre	R9	Angabe TGA 7,5 kN/m²	E4
MRT+ Betten	B-MRT-H	gem. Hersteller/ Fachplanung	gem. Hersteller	R9	MRT gem. Hersteller	E0
	B-MRT0	Kautschuk, ableitfähig	Hohlkehlsockel	R10	Angabe Medt. 2 kN/m²	E0
Betten	B-MRT1	Estrichanstrich, staubbindend	Dampfsperre	R9	Angabe TGA 5 kN/m²	E0
Betten	B-MRT2	Estrichanstrich, staubbindend	Dampfsperre	R9	Angabe TGA 5 kN/m²	E0
Bestand	B-B0	Epoxydharzbesch., ableitfähig				UG
	B-B1	Umbau Kautschuk				E0-E2
	B-B2	Fliesen				E0-E2

	Fahrverkehr	Leitsystem Rutschfesten	Sonderlasten
OP	OP- Tischplattensystem	regulär R9; ≥ R9 siehe BSP: R10, R10B, R11, R12	Linienlasten bis 600kg
FTF	Fahrerlose Transportfahrzeuge	auf Kautschuk: getestet; in Werksklinik: gemessen	Linienlasten 600 kg
AMR	AMR- Serviceroboter		ca. 3,24 N/mm² Spitzenwert
			ca. 2,43 N/mm² Mittelwert
			zus. Lasten durch Med.tech.
			Bodenfundamente

Lasten Medizintechnik siehe Grundriss

BF- Bewegungsfugen:
- Bewegungsfuge (BF) gem. Aufschlagsrichtung Tür
- Bodenbelagswechsel (zwischen Räumen, Raum zu Flur)
- bei RS Türen, Türen in BA BW, Türen in BW (siehe Details)

SF- Scheinfugen: beauseits gem. Estrichbauer
- im obersten 1/3 des Estrich
- Kellenschnitt+ kraftschlüssigem Verbund (Verharzung)
- wenn kein Belagswechsel, Überbelag durchgehend

Bodentyp/ hauptsächliche Nutzung:

B-U0	Büros, Personalumkleiden, Pausenraum, Putzmittelraum	B-R0	Patienten- Bettenzimmer, Büros, U/B- Räume
B-U1	UG- Treppenhaus 1	B-R0.1	Flure
B-U2	Personal- WC, Personalduschen, IT, TGA: EDV	B-R1	Eingangshalle, Wartebereich, Flur, Treppenhaus 1
B-U3	TGA: AV/ SV	B-R1.1	Cafeteria
B-U3.1	Aufzugsunterfahrt, Hebebühne	B-R2	WC öffentlich, Entsorgungsräume
B-U3.2	GHV ÄV/SV- Räume mit Sonderlasten	B-R2.1	Arbeiten unrein
B-U4	Flure, USV, UG- Treppenhäuser 2- 6	B-R2.2	Bäder/ WC Patienten (GKV), Stationsbad
B-U5	Logistikfläche, FTS Bahnhof, Waschanlage, Sterilgut, Aufzugsvorräume	B-R2.3	Bäder/ WC Patienten (PKV)
B-U6	TGA: EDV	B-R2.4	Küche EG (Depot/ Kühlung, Produktion, Ausgabe, Spülküche)
B-U7	Werkstätten (Holz, ELT, SAN, Tischlerei)	B-R3	TGA: AV/ SV, RLT- Schächte (begehbar)
		B-R4	Treppenhäuser 2- 6
		B-R5	Aufzugsvorräume/ Ver- Entsorgung
		B-R6	Holding, Endoskopie, HKL, Röntgen, Entbindung, Bettenz., TGA: EDV
		B-R7	Wartebereich, Patientenzimmer- Wahleistung
		B-R7.1	Konferenzräume Eingangshalle, Raum der Stille
B-MRT-H	MRT- Untersuchung	B-R8	Physiotherapie, Gruppentherapie
B-MRT0	Umkleiden Patienten	B-R9	Flure OP- Bereiche, Umbettung, Einleitung, Sterilgutlager, AR
B-MRT1	Befund, Patienten- Gespräch, Technik, Systemtechn. MRT, Flur/ Warten	B-R10	OP- Säle
B-MRT2	Flurübergang (Verbindung MRT Appendix mit GEH I)	B-T1	Technikzentralen

HINWEISE

- Alle Masse sind vor Ort vom Auftragnehmer zu prüfen und zu vergleichen. Unstimmigkeiten sind dem Architekten zu melden.
- Die Auflagen der Baugenehmigung sind zu beachten!
- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Statik, der Fachingenieure und der Fachfirmen.
- Türöffnungsmasse sind Rohbaumasse, Höhenmasse beziehen sich auf OK FFB.
- Brüstungsmasse sind Rohbaumasse, Höhenmasse beziehen sich auf OK FFB.
- Höhenbezüge: Neubau +/-0.00 = 88,85 m ü. NHN (DHHN 2016)
- lichte Raumhöhen und Höhenordinaten Deckensprünge beziehen sich auf die OK FF der Grundrissebene
- Aussparungen, Schlitze und Durchbrüche in der Mauerwerks- und Stahlbetonkonstruktion siehe Schlitzpläne der Fachingeneiure.
- Die gezeigte Möblierung dient nur der Darstellung der Funktionalität.
- Für Fliesen- und Steinfussböden siehe gesonderte Detailplanung
- Alle Treppenraumwände F90-BW, Alle Stahlbetonbauteile F90-A
- geforderter Schallschutz bei allen Wänden: R'w = min. 47dB wenn nicht anders angegeben.
- Pläne im Maßstab 1:100 gelten nur als Übersichtspläne und sind nicht für die Ausführung gedacht. Siehe hierzu die Ausführungsplanung M1:50 der Geschosse!
- Stahlhohlprofile in Trockenbauwänden bei Türen mit einer Stahlumfassungszarge siehe Hersteller -und Montagehinweise
- Türprofile Trockenbau siehe Grundrisse und Grundrisslegende!

Index	Datum	Name	Änderungsbeschreibung
06	26.10.2026	CT	Stand: Ausschreibung Estrich
05	17.05.2024	TIS	Planfortschreibung
04	09.11.2023	TIS	Planfortschreibung; Einarbeitung Nutzerabstimmungen
03	13.01.2023	CT	Import TGA, Korrekturanmerkung @TGA: Wolken blau, Planfortschreibung: Wolken rot
02	10.11.2022	CT	Plancodierung, Planfortschreibung
01			-
--			-
-			-


Änderungen


Phase HOAI	Fachdisziplin	Liegenschaft	Gebäude	Plantyp	Planinhalt / Ebene	Planfeld	Index / Status
5	300	GEH	A0	ÜB	EG	005	V06

Bodenspiegel EG GEH II MRT 06

KRH Klinikum Robert Koch Gehrden

Robert-Koch-Straße 1
30989 Gehrden





± 0,00 (Baunull) = +88,85 m üNHN

FREIGABE NUTZER

BAUHERR

KLINIKUM REGION HANNOVER GMBH
STADIONBRÜCKE 6 Tel +49 0511/ 906 75 70
30459 HANNOVER Fax +49 0511/ 906 75 79

FREIGABE BAUHERR

PROJEKTSTEUERUNG

BOS PROJEKTMANAGEMENT GMBH
BERLINER ALLEE 7, Tel +49 0511/957 32 540
30175 HANNOVER Fax +49 0511/957 32 540

GENERALPLANUNG

SWECO GMBH
FRANKLINSTRASSE 28/29 Tel +49 030 / 700 182 - 0
10587 BERLIN Fax +49 030 / 700 182 - 180

FREIGABE PLANUNG

KRH Klinikum Robert Koch Gehrden
80041

Architektur SWECO GMBH

FACHBEREICH ERSTELLER FREIGABE

Bodenspiegel EG GEH II MRT

PLANTYP PLANINHALT PLOT.NR

5 AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Datum: 26.10.2026
Plan-Index: 06 vom 26.10.2026
Status Vorabzug

Maßstab: 1 : 50
Blattgröße: DIN A1 594 x 841 mm

gez.: CT

Datei-Code: 5-300-GEH-A0-ÜB-EG-005

VORABZUG