Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 3025	

Baumaßnahme
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden

Teilneubau GEH II

Leistung

Estricharbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.1	Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung	1135	m²						
1.1.1.2	Putzüberstände beseitigen	635	m						
1.1.1.3	Flächennivellement erstellen	1135	m²						
1.1.1.4	Untergrund ausgleichen mit Beton D 10-15mm	35	m²						
1.1.1.5	Estrichrandschalung	50	m						
1.1.2.1	Voranstrich, Bitumenbasis	1135	m²						
1.1.2.2	Aufkantung Voranstrich an aufgehenden Bauteilen, Höhe: 150mm	1260	m						
1.1.2.3	Zulage für Anschluss Voranstrich an Bodeneinläufe	5	St						
1.1.2.4	Abdichtung Bodenplatte W1.2-E einlagig Polymerbitumenbahn mit Glasvlies- und Aluminiumeinlage Kaltselbstklebeverfahren	670	m²						
1.1.2.5	Anschluss aufgehende Bauteile Abdichtung Innenwand innen 10cm Überl. H 15-20cm	580	m						
1.1.2.6	Zulage für Anschluss Polymerbitumenbahnen an Bodeneinläufe	5	St						
1.1.2.7	Abdichtung/ Dampfsperre G 200 AI S4 (inkl. Alueinlage)	465	m²						
1.1.2.8	Abdichtung/ Dampfsperre an aufg. Bauteilen, H: 100mm	685	m						
1.1.2.9	Flüssigabdichtung	15	m²						
1.1.2.10	Flüssigabdichtung an aufgehenden Bauteilen, H: 300mm	30	m						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 3025	

Baumaßnahme

KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden

Teilneubau GEH II

Leistung

Estricharbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.3.1	Trittschalldämmbahn aus PUR-gebundenen Gummifasern 17 mm	60	m²						
1.1.3.2	Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum EPS bis 7,5kN/m² 30-2mm 30MN/m³ 0,035W/(mK) DES	280	m²						
1.1.3.3	Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum EPS bis 7,5kN/m² 35-2mm 30MN/m³ 0,035W/(mK) DES	240	m²						
1.1.3.4	Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum EPS bis 7,5kN/m² 45-2mm 30MN/m³ 0,035W/(mK) DES	240	m²						
1.1.3.5	Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum EPS bis 5kN/m² 25-2mm 30MN/m³ 0,040W/(mK) DES	320	m²						
1.1.3.6	Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum EPS bis 5kN/m² 30-2mm 20MN/m³ 0,040W/(mK) DES	30	m²						
1.1.3.7	Randdämmstreifen PE-Schaum, Dicke: 8mm, Höhe: 150mm	1270	m						
1.1.3.8	Trennlage, PE-Folie, 2-lagig, auf Deckenplatte	475	m²						
1.1.3.9	Trennlage, PE-Folie, 2-lagig, auf Trittschalldämmung	710	m²						
1.1.3.10	Aufkantung Trennlage, PE-Folie an aufgehenden Bauteilen, Höhe bis 120mm	1270	m						
1.1.4.1	Schnellzementestrich auf Dämmschicht, 5kN/m², C40, F6, SW-1, Dicke: 71mm	250	m²						
1.1.4.2	Schnellzementestrich auf Dämmschicht, 7,5kN/m², C50, F7, SW-1, Dicke: 68mm	280	m²						
1.1.4.3	Schnellzementestrich auf Dämmschicht, 7,5kN/m², C50, F7, SW-1, Dicke: 74mm	240	m²						
1.1.4.4	Schnellzementestrich auf Dämmschicht, 10kN/m², C50, F7, SW-1, Dicke: 81mm	60	m²						
1.1.5.1	Schnellzementestrich auf Dämmschicht, 5kN/m², C35, F5, SW-1, Dicke: 64mm	30	m²						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 3025	

Baumaßnahme
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden

Teilneubau GEH II

Leistung
Estricharbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.5.2	Schnellzementestrich auf Dämmschicht, 5kN/m², C35, F5, SW-1, Dicke: 69mm	70	m²						
1.1.5.3	Schnellzementestrich auf Dämmschicht, 7,5kN/m², C35, F6, SW-1, Dicke: 80mm	240	m²						
1.1.6.1	Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung	100	m²						
1.1.6.2	Untergrundvorbreitung Kugelstrahlen	245	m²						
1.1.6.3	Grundierung aus 2-Komponenten Epoxidharz, gemäß WHG	245	m²						
1.1.6.4	Kratzspachtelung waagrechte Flächen Egalisierung > 0,5 bis 1 mm Rautiefe	245	m²						
1.1.6.5	Deck-/ Nutzschicht aus 2-Komponenten Epoxidharz, gemäß WHG	245	m²						
1.1.6.6	Sockelbeschichtung 10cm, 2-K Epoxidharzbeschichtung, gemäß WHG, als Grund- und Deckbeschichtung	200	m						
1.1.6.7	Anschlussfugen PU, 15/15 mm	25	m						
1.1.6.8	Zulage für Flächen unter 10 m2	10	m²						
1.1.6.9	Zulage für Flächen über 10 m2 unter 50 m2	130	m²						
1.1.6.10	Zulage Beschichtungssystem für 2.Auftrag der Grundierung bei stark saugenden Untergründen	140	m²						
1.1.6.11	Zulage Beschichtungssystem für Abstreuen mit Quarzsand	245	m²						
1.1.7.1	Erstbeschichtung von Fußböden, staubbindend u. ölfest	575	m²						
1.1.7.2	Sockelbeschichtung staubbindend u. ölfest, Höhe ca. 10 cm	705	m						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 3025	

Baumaßnahme
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden

Teilneubau GEH II

Leistung

Estricharbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.8.1	Kautschuk-Bodenbelag, R9, D 2mm, Bahnen	30	m²						
1.1.8.2	Sockelleiste Fertigsystem	35	m						
1.1.8.3	Sockelleistenwinkel Innen-/ Außenecken Fertigsystem	8	St						
1.1.8.4	Kautschuk-Bodenbelag, R9, D 2mm, Bahnen, ableitf.	70	m²						
1.1.8.5	Sockelleiste Fertigsystem, Hohlkehle	75	m						
1.1.8.6	Sockelleistenwinkel + Hohlkehle Innen-/ Außenecken Fertigsystem	16	St						
1.1.8.7	Kautschuk-Bodenbelag, R9, D 3mm, Bahnen, ableitf.	240	m²						
1.1.8.8	Sockelleiste Fertigsystem, Hohlkehle	291	m						
1.1.8.9	Sockelleistenwinkel + Hohlkehle Innen-/ Außenecken Fertigsystem	80	St						
1.1.9.1	Zulage als Nutzestrich, geschliffen	240	m²						
1.1.9.2	Mehraufwand für erhöhte Ebenheitsanforderungen	800	m²						
1.1.9.3	Überstand von Randdämmstreifen entfernen	1270	m						
1.1.9.4	Zulage zu Estrich absenken an Bodeneinläufen	25	m²						
1.1.9.5	Zulage Anarbeiten an Geräte- und Maschinenfundamente	590	m						
1.1.9.6	Oberflächen - Feuchtigkeitsprüfung	25	St						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 3025	

Baumaßnahme
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden

Teilneubau GEH II

Leistung

Estricharbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.9.7	Prüfen Haftzugfestigkeit Prüfflächen begrenzen	25	St						
1.1.10.1	Herstellen von Aussparungen bis 0,5m²	5	St						
1.1.10.2	Herstellen von Aussparungen über 0,5m² bis 1,0m²	5	St						
1.1.10.3	Zulage für Anarbeitung mit Epoxidharz-Quarzsandverguss statt Zementestrich	10	m²						
1.1.10.4	Epoxidharzestrich in Kleinstflächen, bis 0,5m², zeitversetzt	10	m²						
1.1.10.5	Epoxidharzestrich in Kleinstflächen, 0,5m² bis 1,0m², zeitversetzt	5	m²						
1.1.10.6	Epoxidharzestrich in Kleinstflächen, 1,0m² bis 1,5m², zeitversetzt	5	m²						
1.1.11.1	Estrichabschlusswinkel aus Stahl, verzinkt	75	m						
1.1.11.2	Dehnungsfugenprofile im Estrich	50	m						
1.1.11.3	Herstellen Scheinfuge	25	m						
1.1.11.4	Temporärer Kantenschutz für Estrichkante h bis 40mm, bei Belagwechsel	25	m						
1.1.11.5	Scheinfuge/Riss schließen 2K-Reaktionsharz-Fugenmasse Wellenverbinder	25	m						
1.1.12.1	Erstellen Fugenplan	1	psch						
1.1.12.2	Einmessen gemäß Fugenplan	1	psch						
1.1.12.3	Dokumentation	1	psch						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 3025	

Baumaßnahme
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden

Teilneubau GEH II

Leistung

Estricharbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1.1	Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung	31110	m²						
1.2.1.2	Putzüberstände beseitigen	13255	m						
1.2.1.3	Flächennivellement erstellen	31110	m²						
1.2.1.4	Untergrund ausgleichen mit Beton D 10-15mm	935	m²						
1.2.1.5	Estrichrandschalung	100	m						
1.2.2.1	Voranstrich, Bitumenbasis	9610	m²						
1.2.2.2	Aufkantung Voranstrich an aufgehenden Bauteilen, Höhe: 150mm	4670	m						
1.2.2.3	Zulage für Anschluss Voranstrich an Bodeneinläufe	15	St						
1.2.2.4	Abdichtung Bodenplatte W1.2-E einlagig Polymerbitumenbahn mit Glasvlies- und Aluminiumeinlage Kaltselbstklebeverfahren	5400	m²						
1.2.2.5	Abdichtung Bodenplatte W1.1-E einlagig Polymerbitumenbahn mit Glasvlies- und Aluminiumeinlage Kaltselbstklebeverfahren	1870	m²						
1.2.2.6	Anschluss aufgehende Bauteile Abdichtung Innenwand innen 10cm Überl. H 15-20cm	3760	m						
1.2.2.7	Anschluss aufgehende Bauteile Abdichtung Stütze, rund, innen 10cm Überl. H 15-20cm	15	St						
1.2.2.8	Anschluss aufgehende Bauteile Abdichtung Stütze 45x45cm innen 10cm Überl. H 15-20cm	90	St						
1.2.2.9	Zulage für Anschluss Polymerbitumenbahnen an Bodeneinläufe	15	St						
1.2.2.10	Abdichtung/ Dampfsperre G 200 Al S4 (inkl. Alueinlage)	2340	m²						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 3025	

Baumaßnahme
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden

Teilneubau GEH II

Leistung

Estricharbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.2.11	Abdichtung/ Dampfsperre an aufg. Bauteilen, H: 100mm	715	m						
1.2.2.12	Flüssigabdichtung	25	m²						
1.2.2.13	Flüssigabdichtung an aufgehenden Bauteilen, H: 300mm	50	m						
1.2.3.1	Trittschalldämmbahn aus PUR-gebundenen Gummifasern 8 mm	1890	m²						
1.2.3.2	Trittschalldämmbahn aus PUR-gebundenen Gummifasern 17 mm	2190	m²						
1.2.3.3	Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum EPS bis 10kN/m² 30-2mm 30MN/m³ 0,035W/(mK) DES	50	m²						
1.2.3.4	Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum EPS bis 10kN/m² 35-2mm 30MN/m³ 0,035W/(mK) DES	3645	m²						
1.2.3.5	Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum EPS bis 10kN/m² 40-2mm 30MN/m³ 0,035W/(mK) DES	6145	m²						
1.2.3.6	Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum EPS bis 5kN/m² 25-2mm 30MN/m³ 0,040W/(mK) DES	2630	m²						
1.2.3.7	Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum EPS bis 5kN/m² 30-2mm 20MN/m³ 0,040W/(mK) DES	2180	m²						
1.2.3.8	Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum EPS bis 5kN/m² 35-2mm 20MN/m³ 0,040W/(mK) DES	1130	m²						
1.2.3.9	Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum EPS bis 5kN/m² 40-2mm 20MN/m³ 0,040W/(mK) DES	9340	m²						
1.2.3.10	Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum EPS bis 5kN/m² 45-2mm 30MN/m³ 0,040W/(mK) DES	250	m²						
1.2.3.11	Randdämmstreifen PE-Schaum, Dicke: 8mm, Höhe: 100mm	3810	m						
1.2.3.12	Randdämmstreifen PE-Schaum, Dicke: 8mm, Höhe: 120mm	640	m						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 3025	

Baumaßnahme
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden

Teilneubau GEH II

Leistung

Estricharbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.3.13	Randdämmstreifen PE-Schaum, Dicke: 8mm, Höhe: 150mm	22700	m						
1.2.3.14	Trennlage, PE-Folie, 2-lagig, auf Deckenplatte	23885	m²						
1.2.3.15	Trennlage, PE-Folie, 2-lagig, auf Trittschalldämmung	30570	m²						
1.2.3.16	Aufkantung Trennlage, PE-Folie an aufgehenden Bauteilen, Höhe bis 120mm	26510	m						
1.2.4.1	Zementestrich auf Dämmschicht, 7,5 kN/m², C35, F5, Dicke: 75mm	2035	m²						
1.2.4.2	Zementestrich auf Dämmschicht, 5 kN/m², C35, F5, SW-1, Dicke: 75mm	660	m²						
1.2.4.3	Zementestrich auf Dämmschicht, 5 kN/m², C40, F6, SW-1, Dicke: 71mm	460	m²						
1.2.4.4	Zementestrich auf Dämmschicht, 7,5 kN/m², C40, F6, SW-1, Dicke: 79mm	2155	m²						
1.2.4.5	Zementestrich auf Dämmschicht, 7,5 kN/m², C40, F6, SW-1, Dicke: 77mm	405	m²						
1.2.4.6	Zementestrich auf Dämmschicht, 7,5 kN/m², C50, F7, SW-1, Dicke: 68mm	55	m²						
1.2.4.7	Zementestrich auf Dämmschicht, 7,5 kN/m², C50, F7, SW-1, Dicke: 74mm	85	m²						
1.2.4.8	Zementestrich auf Dämmschicht, d10 kN/m², C50, F7, SW-1, Dicke: 81mm	85	m²						
1.2.5.1	Zementestrich auf Dämmschicht, 2 kN/m², C35, F5, Dicke: 75mm	2520	m²						
1.2.5.2	Zementestrich auf Dämmschicht, 3 kN/m², C35, F5, Dicke: 64mm	290	m²						
1.2.5.3	Zementestrich auf Dämmschicht, 3 kN/m², C35, F5, Dicke: 75mm	340	m²						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 3025	

Baumaßnahme
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden

Teilneubau GEH II

Leistung
Estricharbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.5.4	Zementestrich auf Dämmschicht, 3 kN/m², C35, F5, Dicke: 75mm	6555	m²						
1.2.5.5	Zementestrich auf Dämmschicht, 5 kN/m², C35, F5, Dicke: 64mm	320	m²						
1.2.5.6	Zementestrich auf Dämmschicht, 5 kN/m², C35, F5, Dicke: 69mm	15	m²						
1.2.5.7	Zementestrich auf Dämmschicht, 5 kN/m², C35, F5, Dicke: 71mm	90	m²						
1.2.5.8	Zementestrich auf Dämmschicht, 5 kN/m², C35, F6, SW-1, Dicke: 75mm	5560	m²						
1.2.5.9	Zementestrich auf Dämmschicht, 7,5 kN/m², C35, F5, SW-1, Dicke: 80mm	1465	m²						
1.2.5.10	Zementestrich auf Dämmschicht, 7,5 kN/m², C35, F6, SW-1, Dicke: 80mm	1800	m²						
1.2.5.11	Zementestrich auf Dämmschicht, 7,5 kN/m², C40, F6, SW-1, Dicke: 76mm	245	m²						
1.2.5.12	Zementestrich auf Dämmschicht, 10 kN/m², C35, F5, SW-1, Dicke: 80mm	500	m²						
1.2.6.1	Zementestrich auf Dämmschicht, 5 kN/m², C40, F6, SW-1, Dicke: 55mm	1945	m²						
1.2.6.2	Zementestrich auf Dämmschicht, 5 kN/m², C50, F6, SW-1, Dicke: 59mm	45	m²						
1.2.7.1	Zementestrich auf Dämmschicht, 2 kN/m², C35, F5, Dicke: 74mm	640	m²						
1.2.7.2	Zementestrich auf Dämmschicht, 2 kN/m², C35, F5, Dicke: 74mm	700	m²						
1.2.7.3	Zementestrich auf Dämmschicht, 5 kN/m², C35, F5, Dicke: 58mm	110	m²						
1.2.7.4	Zementestrich auf Dämmschicht, 5 kN/m², C35, F5, Dicke: 74mm	20	m²						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 3025	

Baumaßnahme
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden

Teilneubau GEH II

Leistung

Estricharbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.7.5	Zementestrich auf Dämmschicht, 5 kN/m², C35, F5, Dicke: 75mm	138	m²						
1.2.8.1	Zementestrich auf Dämmschicht, 5 kN/m², C35, F5, SW-1, Dicke: 65mm	835	m²						
1.2.8.2	Zementestrich auf Dämmschicht, 5 kN/m², C35, F5, SW-1, Dicke: 68mm	295	m²						
1.2.9.1	Heiz-Zementestrich auf Dämmschicht, 4 kN/m², C40, F6, SW-1, Bauart A, Dicke: 59mm	465	m²						
1.2.9.2	Heiz-Zementestrich auf Dämmschicht, 5 kN/m², C40, F6, SW-1, Bauart A, Dicke: 67mm	180	m²						
1.2.10.1	Zementestrich Verbundestrich, 7,5 kN/m²,C40, F5, Dicke: 80mm	15	m²						
1.2.10.2	Zementestrich Verbundestrich, 7,5 kN/m²,C40, F5, Dicke: 70mm	30	m²						
1.2.11.1	Zulage als Nutzestrich, geschliffen	3560	m²						
1.2.11.2	Zulage für Estrich mit bis zu 2% Gefälleausbildung (UG)	155	m²						
1.2.11.3	Zulage für Estrich mit bis zu 2% Gefälleausbildung (Regelgeschosse)	1445	m²						
1.2.11.4	Mehraufwand für erhöhte Ebenheitsanforderungen	16790	m²						
1.2.11.5	Zulage zu Estrich absenken an Bodeneinläufen	175	m²						
1.2.11.6	Zulage zu Estrich absenken an Sauberlaufzonen	15	m²						
1.2.11.7	Zulage Anarbeiten von Fussbodentanks	20	St						
1.2.11.8	Zulage Anarbeiten von Fussbodenkanälen	75	m						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 3025	

Baumaßnahme
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden

Teilneubau GEH II

Leistung

Estricharbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.11.9	Zulage Anarbeiten an Geräte- und Maschinenfundamente	590	m						
1.2.12.1	Herstellen von Aussparungen bis 0,5m²	25	St						
1.2.12.2	Herstellen von Aussparungen über 0,5m² bis 1,0m²	15	St						
1.2.12.3	Zulage für Anarbeitung mit Epoxidharz-Quarzsandverguss statt Zementestrich	50	m²						
1.2.12.4	Epoxidharzestrich in Kleinstflächen, bis 0,5m², zeitversetzt	10	m²						
1.2.12.5	Epoxidharzestrich in Kleinstflächen, 0,5m² bis 1,0m², zeitversetzt	20	m²						
1.2.12.6	Epoxidharzestrich in Kleinstflächen, 1,0m² bis 1,5m², zeitversetzt	30	m²						
1.2.12.7	Zulage Anarbeiten an Heizleitungen in Kompakthüsen	20	m						
1.2.12.8	Leerrohrsystem DN 32	200	m						
1.2.12.9	Zulage Anarbeiten an Fußbodenübergänge Altbau z. Neubau	25	m						
1.2.12.10	Nachträgliche Herstellung von Estrichtrennschnitten	100	m						
1.2.13.1	Schwundfugenprofil, Aluminium, Höhe: 40 mm	1392	m						
1.2.13.2	Schwundfugenprofil, Aluminium, Höhe: 50 mm	380	m						
1.2.13.3	Schwundfugenprofil, Aluminium, Höhe: 60 mm	380	m						
1.2.13.4	Gebäudedehnfugenschiene, Edelstahl	25	m						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 3025	

Baumaßnahme
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden

Teilneubau GEH II

Leistung

Estricharbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.13.5	Estrichabschlusswinkel aus Stahl, verzinkt	150	m						
1.2.13.6	Dehnungsfugenprofile im Estrich	2152	m						
1.2.13.7	Bewegungsfugenprofil, Edelstahloberfläche, überfahrbar	25	m						
1.2.13.8	Herstellen Scheinfuge	1000	m						
1.2.13.9	Temporärer Kantenschutz für Estrichkante h bis 40mm, bei Belagwechsel	750	m						
1.2.13.10	Scheinfuge/Riss schließen 2K-Reaktionsharz-Fugenmasse Wellenverbinder	500	m						
1.2.13.11	Arbeitsfugen schließen 2K-Reaktionsharz-Fugenmasse Wellenverbinder	500	m						
1.2.13.12	Zulage Fugendübel	750	m						
1.2.13.13	Zulage Fugendübel, überfahrbare Fugen	150	m						
1.2.14.1	Erstellen Fugenplan	1	psch						
1.2.14.2	Einmessen gemäß Fugenplan	1	psch						
1.2.14.3	Dokumentation	1	psch						
2.1.1.1	Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung	231	m²						
2.1.1.2	Putzüberstände beseitigen	70	m						
2.1.1.3	Flächennivellement erstellen	231	m²						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 3025	

Baumaßnahme
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden

Teilneubau GEH II

Leistung
Estricharbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.1.4	Untergrund ausgleichen mit Beton D 10-15mm	50	m²						
2.1.1.5	Estrichrandschalung	10	m						
2.1.2.1	Voranstrich, Bitumenbasis	231	m²						
2.1.2.2	Aufkantung Voranstrich an aufgehenden Bauteilen, Höhe: 150mm	140	m						
2.1.2.3	Abdichtung Bodenplatte W1.2-E einlagig Polymerbitumenbahn, Kaltselbstklebeverfahren	231	m²						
2.1.2.4	Aufkantung Polymerbitumenbahn, an aufgehenden Bauteilen, H: 150mm	231	m						
2.1.2.5	Flüssigabdichtung	25	m²						
2.1.2.6	Flüssigabdichtung an aufgehenden Bauteilen, H: 300mm	50	m						
2.1.3.1	Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum EPS bis 3 kN/m² 40-2mm 20MN/m³ 0,040W/(mK) DES	96	m²						
2.1.3.2	Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum EPS bis 7,5 kN/m² 35-2mm 30MN/m³ 0,035W/(mK) DES	135	m²						
2.1.3.3	Randdämmstreifen PE-Schaum, Dicke: 10 mm, Höhe: 120mm	140	m						
2.1.3.4	Trennlage, PE-Folie, 2-lagig, auf Deckenplatte	231	m²						
2.1.3.5	Trennlage, PE-Folie, 2-lagig, auf Trittschalldämmung	231	m²						
2.1.3.6	Aufkantung Trennlage, PE-Folie an aufgehenden Bauteilen, Höhe bis 120mm	140	m						
2.1.4.1	Zementestrich auf Dämmschicht, 7,5 kN/m², C35, F6, SW-1, Dicke: 80mm	135	m²						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 3025	

Baumaßnahme
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden

Teilneubau GEH II

Leistung

Estricharbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.4.2	Zementestrich auf Dämmschicht, 3 kN/m², C35, F5, Dicke: 75mm	96	m²						
3.1.1.1	Untergundvorbereitung Anschlusskante Bestand	5	m						
3.1.1.2	Untergundvorbandlung Anschlusskante Bestand (Haftbrücke)	5	m						
3.1.1.3	Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung	60	m²						
3.1.1.4	Putzüberstände beseitigen	15	m						
3.1.1.5	Flächennivellement erstellen	60	m²						
3.1.1.6	Untergrund ausgleichen mit Beton D 10-15mm	30	m²						
3.1.1.7	Estrichrandschalung	10	m						
3.1.2.1	Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum EPS bis 5kN/m² 40-2mm 20MN/m³ 0,040W/(mK) DES	60	m²						
3.1.2.2	Mehrstärke Trittschalldämmung DES je 5 mm (EPS)	60	m²						
3.1.2.3	Randdämmstreifen PE-Schaum, Dicke: 10 mm, Höhe: 120mm	35	m						
3.1.2.4	Bestandstrittschalldämmung nachträglich anpassen, B bis 0,50m (Bauteilübergang)	16	m						
3.1.2.5	Randdämmstreifen A1, Dicke: 10 mm, Höhe: 80mm	16	m						
3.1.2.6	Trennlage, PE-Folie, 2-lagig, auf Deckenplatte	60	m²						
3.1.2.7	Trennlage, PE-Folie, 2-lagig, auf Trittschalldämmung	60	m²						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 3025	

Baumaßnahme
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden

Teilneubau GEH II

Leistung

Estricharbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.2.8	Aufkantung Trennlage, PE-Folie an aufgehenden Bauteilen, Höhe bis 120mm	35	m						
3.1.2.9	Trennlage nachträglich anpassen, PE-Folie, 2-lagig, auf Deckenplatte (Bauteilübergang)	16	m						
3.1.2.10	Trennlage nachträglich anpassen, PE-Folie, 2-lagig, auf Trittschalldämmung (Bauteilübergang)	16	m						
3.1.3.1	Zementestrich auf Dämmschicht, 3 kN/m², C35, F5, Dicke: 64mm	60	m²						
3.1.3.2	Mehrstärke Zementestrich C35-F5 je 5 mm	60	m²						
3.1.3.3	Mehraufwand für Anarbeiten an Bestandsestrich, kraftschlüssig	5	m						
3.1.3.4	Bestandsestrich nachträglich anpassen, B bis 0,50m (Bauteilübergang)	16	m						
3.1.4.1	Herstellen Bewegungsfuge mit Bewegungsfugenprofil, H 80 bis 110 mm, B bis 50 mm	18	m						
3.1.4.2	L-Winkel aus verzinktem Stahl, 160/180/10 mm (GEH I)	18	m						
3.1.4.3	Stahllasche als Unterkonstruktion, AxB 300x10 mm (GEH II)	18	m						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.