

BODENTYPEN AUSBAUKOMPONENTEN

FTS-Planung und Fahrwege: bitte auch sep. Fachplanung beachten, ggf. aktualisieren

FTF- Roboter: siehe ext. Fachplanung für FTS- Systeme

AMR- Servicerroboter: siehe ext. Fachplanung für FTS- Systeme

Abkürzungen

AS	Aufmaß Sockel Estrich
AT	Aufmaß Sockel Fliesen
BE	Bodenebene
FB	Fußbodenheizung
FL	Fliesenbelag
FS	Fußbodenheizung Sockel
FSE	Fußbodenheizung Sockel Estrich
FSF	Fußbodenheizung Sockel Fliesen
FSM	Fußbodenheizung Sockel Mörtel
FU	Fußbodenheizung Unterseite
HS	Hohlkehlsockel
KS	Kehlsockel
SO	Sockel
SS	Sockelschiene
TS	Trittschalldämmung
UK	Unterkante
VS	Vollsockel

BODENTYPEN RUTSCHFESTIGKEITSKLASSEN

	Typ	Obermaterial	Sockel	Rutschgr. ASR1.5 gem. Bodenspiegel	max. Noppen DIN EN 1851-1	Etage
Nasszone Lüftungsbereiche	B-U0	Kautschuk	Stellsockel Formteil	R9 R10	B2	3 kN/m² UG
	B-U1	Werkstein, bindig verlegt	Stellsockel	R9	T2	5 kN/m² UG
	B-U2	Fliesen 40/4 F	Hohlkehlsockel	R9 R10/B	C0	5 kN/m² UG
	B-U3	Estrichbeschi. staubb., dilliert	Streichsockel	R9	C0	5 kN/m² UG
	B-U3.1	Estrichbeschi. staubb., dilliert	Streichsockel	Aufzugsniveliert		UG
	B-U3.2	Estrichbeschi. staubb., dilliert	Streichsockel	R9	E2.1	10 kN/m² UG
	B-U4	Spritzschwiebeschichtung	Streichsockel	R9	E1.1	5kN/m² UG
	B-U5	PUR Beschichtung, einfärbig	Streichsockel	R9	E2.1	7,5 kN/m² UG
	B-U6	Kautschuk, einfärbig	Hohlkehlsockel	R9	E1.1	7,5 kN/m² UG
	B-U7	Kautschuk bedruckt	Stellsockel Formteil	R9	E2.1	7,5 kN/m² UG
Nasszone Spritzgefahr/Innen	B-RG1	Kautschuk (Pluma)	Stellsockel Formteil	R9	A2, B2	3 kN/m² EG-E3
	B-RG1.1	Kautschuk (Pluma)	Stellsockel Formteil	R9	B1.2	6 kN/m² EG-E3
	B-R1	Werkstein, bindig verlegt	Stellsockel	R9	C4	5 kN/m² EG-E3
	B-R1.1	Werkstein, verlegt, mit FBH	Stellsockel	R9	C4	5 kN/m² EG-E3
	B-R2	Fliesen 40/4 F	Hohlkehlsockel	R9 R10 R10/B	A2, B2	3 kN/m² EG-E3
	B-R2.1	Kautschuk	Stellsockel Formteil	R10	B2	3 kN/m² EG-E3
	B-R2.2	Fliesen 40/4 F	Hohlkehlsockel	R10B	A2, B2	3 -3 kN/m² E1-E3
	B-R2.3	Fliesen 40/4 F	Stellsockel	R10B	A2	3 kN/m² E1,E3
	B-R2.4	Fliesen 40/4 F	Hohlkehlsockel	R11 R12	B2	3 kN/m² E0
	B-R3	Estrichbeschi. staubbindend	Streichsockel	R9	E2.1	7,5 kN/m² EG-E3
	B-R4	wässrige Epoxyharzversie. (TH)	Streichsockel	R9	T2	5 kN/m² EG-E3
	B-R5	PUR Beschichtung, einfärbig	Streichsockel	R9	E2.1	7,5 kN/m² EG-E3
	B-R6	Kautschuk, einfärbig	Hohlkehlsockel	R9	E1.2	7,5 kN/m² E0,E2
	B-R7	Parkett	Stellsockel	R9	C2	4 kN/m² E0,E1,E2,E3
	B-R7.1	Parkett mit FBH	Stellsockel	R9	C5	5 kN/m² E0,E1,E3
	B-R8	Kautschuk, Sportboden	Stellsockel	R9	C4	5 kN/m² E1
	B-R9	Kautschuk, einfärbig	Hohlkehlsockel	R9	E2.1	7,5 kN/m² E1
	B-R10	Kautschuk, einfärbig	Hohlkehlsockel	R9	Angabe fehl.	5 kN/m² E0,E2
	B-T1	Estrichbeschi. staubbindend	Deckplatte	R9	Angabe TGA	7,5 kN/m² E4
Nasszone MRT	B-MRT1.H	gem. Hersteller Fachplanung	gem. Hersteller	R9	MRT	gem. Hersteller E0
	B-MRT2	Kautschuk, einfärbig	Hohlkehlsockel	R10	Angabe fehl.	5 kN/m² E0
Bettenzone	B-MRT1	Estrichbeschi. staubbindend	Deckplatte	R9	Angabe TGA	5 kN/m² E0
Bettenzone	B-MRT2	Estrichbeschi. staubbindend	Deckplatte	R9	Angabe TGA	5 kN/m² E0
Bestand	B-B0	Epoxyharzbeschi., einfärbig				UG
	B-B1	Umbau Kautschuk				EG-E2
	B-B2	Fliesen				EG-E2

Fahrverkehr

OP	OP- Tischzeitensystem
FTF	Fahrerlose Transportfahrzeuge
AMR	AMR- Servicerroboter

Lebesystem Rutschfesten

regular (A)	
anti-slip (B)	
ramp (C)	

Sonderlasten

	Linienlasten bis 60kg
	Linienlasten bis 120kg
	Linienlasten bis 224 kg/m² (Bettenzone)
	Linienlasten bis 224 kg/m² (Bettenzone)
	Lasten Medizintechnik siehe Grundriss

BF- Bewegungsfugen:
- Bewegungsfuge BF1 (prin. Aufschlagsrichtung TH in Bettenzone) gem. Detail 1/1.1 Schnitte BF-Fugen
- Bewegungsfuge BF2 (prin. Aufschlagsrichtung TH in Bettenzone) gem. Detail 1/1.2 Schnitte BF-Fugen

SF- Scherfugen: Nasszonenfugen gem. Estrichdetail
- in standen 17 bis Estrich
- Scherfugen (prin. Aufschlagsrichtung TH in Bettenzone) gem. Detail 1/1.3 Schnitte BF-Fugen

Bodentyp/ hauptsächliche Nutzung:

B-U0 Barry Nasszonenboden, Feuerwasch, Putzmittelraum
B-U1 WC-Treppenhaus
B-U2 Flur, Lager, Pförtnerloge, Archiv, IT, TGA, EDV
B-U3 TGA- AR, OP
B-U3.1 Aufzugsniveliert Notaufnahme
B-U3.2 Flur, Lager, Pförtnerloge, Archiv, IT, TGA, EDV
B-U4 Flure, OP, OP, Treppenhaus gr. 3 -5
B-U5 Flure, Lager, Pförtnerloge, Archiv, IT, TGA, EDV
B-U6 Flure, OP, OP, Treppenhaus gr. 3 -5
B-U7 Werkstein (Holz, EC 1, Grife, Tischtest)

B-MRT1.H MRT, Untersuchung
B-MRT1 MRT, Untersuchung, Vorbereitung
B-MRT2 Bettzone Patienten Gepäck, Technik, Sozialentsorg. MRT, Flur Warte
Fußbelag Oxidvlastig MRT Appendix mit GEH 1.

B-R1 Fliesen Bettenzone, Büros, UB, Räume
B-R1.1 Flur, Treppenhaus, Wartebereich, Pur, Treppenhaus 1
B-R2 Lager
B-R2.1 WC öffentlich, Eingangsbereiche
B-R2.2 Bettenzone, Flure
B-R2.3 Bäder, WC Patienten (GEH), Stellsockel
B-R2.4 Bäder, WC Zimmer (GEH)
B-R3 Flure, Lager, Pförtnerloge, Protektion, Aseptik, Spülküche)
B-R4 Treppenhaus Bett 2, Schleuse Siegerfeld
B-R5 Flure, Lager, Pförtnerloge
B-R6 Aufzugsniveliert Ver- Entsorgung
B-R7 Aufzugsniveliert Ver- Entsorgung, Entbindung, Bettenz., TGA, EDV
B-R7.1 Bettenzone, Patientenzimmer Notaufnahme
B-R8 Kontrollschleuse Eingangsbereich, Raum der Stille
B-R9 Kontrollschleuse Eingangsbereich
B-R10 Flure, Lager, Pförtnerloge, Entbindung, Sozialentsorg, Bettgänger, AR
B-T1 Technikzentralen

HINWEISE:
- Bodenbeläge sind vor Ort vom Auftragnehmer zu prüfen und zu vergleichen. Unstimmigkeiten sind dem Architekten zu melden.
- Es obliegt der Baugenehmigung und zu beachten!
- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Statik, der Fachgewerke und der Fachfirmen.
- Alle Maßangaben sind vor Ausführung durch den Auftragnehmer zu prüfen.
- Bodenspiegel sind Richtgrundrisse. Höhenmaße beziehen sich auf GA DW FB.
- Höhenlage Nasse: +/-0,02 = 80,85 m ü. NHN (DHHN 2016)
- Alle Raumfläche und Wandanschlüsse Deckenspringe bezahlen sich auf die OK FF der Grundmasse
- Aussparungen, Schlitze und Durchbrüche in der Stahlwerks- und Stahlbetonkonstruktion sehe Schlitzpläne der Fachgewerke.
- Alle Türen sind gemäß DIN 18101 mit Türschwellen auszuführen.
- FU Flächen und Sanitärzellen sehe grundrisse Detailplanung
- Alle Trägerraumwände F90 BM. Alle Stahlbetonwände F90-A
- Alle Bodenabläufe sind gemäß DIN 1986-100 mit Rückstauverschluss DN 100 mit Kontrollschacht anzuordnen.
- Räume Nässebelastet: Fußbodenaufbau gemäß DIN 18195-5 mit Anhebung der Abdichtung auf 150 mm über OKFF
- Türschwellen in Trockenbauwänden der Türen mit einer Stahlunterlagsplatte sehe Hersteller- und Montagehinweise
- Türprofile Trockenbau sehe Grundrisse und Einzelschnitte

Index	Datum	Name	Änderungsbeschreibung
05	26.10.2026	CT	Stand: Ausschreibung Estrich
04	17.05.2024	TKE	Planfreischreibung
03	19.01.2023	CT	Planfreischreibung, Erweiterung Nutzerabstimmungen
02	15.11.2022	CT	Stand TGA, Koordinierung BTGA: Wolfen bis, Planfreischreibung: Wolfen od
01	19.11.2022	CT	Planumlauf, Planfreischreibung

Änderungen

Phase	Fachbereich	Layerschlüssel	Gebäude	Planlos	Planlosgl	Planlfeld	Index / Status
5	300	GEH	A0	ÜB	E02	001	V05

Bodenspiegel 2.OG GEH II A 05

KRH Klinikum Robert Koch Gehrden

Robert-Koch-Straße 1
30989 Gehrden





± 0,00 (Baunull) = +66,85 m üNHN

FREIGABE NUTZER

BAUHERR

KRH Klinikum Robert Koch Gehrden

KLINIKUM REGION HANNOVER GMBH
STADTKRONDORFER 8
30435 HANNOVER

Tel +49 511 906 75 70
Fax +49 511 906 75 79

FREIGABE BAUHERR

PROJEKTSTEUERUNG

BOS PROJEKTMANAGEMENT GMBH
BERLINER ALLEE 27
30175 HANNOVER

Tel +49 0511/957 32 540
Fax +49 0511/957 32 540

GENERALPLANUNG

SWECO GMBH
FRANKFURTER STRASSE 28/29
50667 KÖLN

Tel +49 030 / 700 182 - 0
Fax +49 030 / 700 182 - 180

FREIGABE PLANUNG

KRH Klinikum Robert Koch Gehrden
80041

Architektur SWECO GMBH

FACHBEREICH ERSTELLER FREIGABE

Bodenspiegel 2.OG GEH II A

PLANTYP PLANINHALT PLOT-NR.

5 AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Datum: 26.10.2026
Plan-Index: 05 vom 26.10.2026
Status: Vorabzug

Maßstab: 1 : 50
Blattgröße: DIN A0 plus 1750 x 841 mm

gez.: CT

Datei-Code: 5-300-GEH-A0-ÜB-E02-001

ABRAZO