

BODENTYPEN AUSBAUKOMPONENTEN

FTS Planung und Fahrwege: bitte auch sep. Fachplanung beachten, ggf. aktualisieren

FTS - Roboter: siehe ext. Fachplanung für FTS- Systeme

AMR- Servicerobotor: siehe ext. Fachplanung für FTS- Systeme

Abkürzungen

TG	Türdrücker Tronic/Clarion
TP	Türdrücker Protect/Protect
TS	Türdrücker Tronic/Tronic
UG	Unterputz
AP	Aufputz
FB	Fußbodenheizung
HK	Heizkörper
LW	Lüftungswand
LF	Lüftungsfläche
RWA	Rauchwärmeabzug
BMA	Brandmeldeanlage
ÜM	Überdruckmelder

BODENTYPEN RUTSCHFESTIGKEITSKLASSEN

	Typ	Oberflächenmaterial	Sockel	Rutschgr. ASR A1.5 gem. Bodenplanung	max. Rutschwert DIN TEIL 1 / 1 / NA	Etage
Rutschen Untergeschosse	B-U0	Kautschuk	Bellacoal Formteil	R9 R10	B1	3.64m² UG
	B-U1	Werkstein, bündig verlegt	Bellacoal	R9	T2	3.64m² UG
	B-U2	Fliesen Ab 6°	Hohlkehlsockel	R9 R10B	C3	3.64m² UG
	B-U3	Estrichbeschi. strukt., öffnet	Strichsockel	R9	C3	3.64m² UG
	B-U3.1	Estrichbeschi. strukt., öffnet	Strichsockel	Aufkugelverfahrt		3.64m² UG
	B-U3.2	Estrichbeschi. strukt., öffnet	Strichsockel	R9	E2 / 1	10.64m² UG
	B-U4	Epoxidharzbeschichtung	Strichsockel	R9	E1 / 1	3.64m² UG
F30 in ARZ	B-U5	PUR-Beschichtung, abriebfrei	Strichsockel	R9	E2 / 1	7.64m² UG
	B-U6	Kautschuk abriebfrei	Strichsockel	R9	E1 / 1	3.64m² UG
	B-U7	Kautschuk leitfähig	Bellacoal Formteil	R9	E2 / 1	7.64m² UG
Rutschen Untergeschosse	B-R0	Kautschuk (Räume)	Bellacoal Formteil	R9	A2 B2	3.64m² ED E3
	B-R0.1	Kautschuk (Flure)	Bellacoal Formteil	R9	E1/2	3.64m² ED E3
	B-R1	Werkstein, bündig verlegt	Bellacoal	R9	C4	3.64m² ED E3
	B-R1.1	Werkstein, verlegt, mit Fillin	Bellacoal	R9	C4	3.64m² ED E3
	B-R2	Fliesen Ab 6°	Hohlkehlsockel	R9 R10 R10B	A2 B2	3.64m² ED E3
	B-R2.1	Kautschuk	Bellacoal Formteil	R10	B2	3.64m² ED E3
	B-R2.2	Fliesen Ab 6°	Hohlkehlsockel	R10B	A2 B2	3.64m² ED E3
	B-R2.3	Fliesen Ab 6°	Bellacoal	R10B	A2	3.64m² ED E3
	B-R2.4	Fliesen Ab 6°	Hohlkehlsockel	R11 R12	B1	3.64m² ED	
	B-R3	Estrichbeschi. strukturiert	Strichsockel	R9	E2 / 1	7.64m² ED E3
	B-R4	wässrige Epoxyharzbeschi. (TH)	Strichsockel	R9	T2	3.64m² ED E3
	B-R5	PUR-Beschichtung, abriebfrei	Strichsockel	R9	E2 / 1	7.64m² ED E3
	B-R6	Kautschuk, abriebfrei	Hohlkehlsockel	R9	E1/2	7.64m² ED E3
	B-R7	Parkett	Bellacoal	R9	C2	7.64m² ED E1 E3
	B-R7.1	Parkett mit. FSH	Bellacoal	R9	C5	7.64m² ED E1 E3
	B-R8	Kautschuk, Sportfliesen	Bellacoal	R9	C5	7.64m² ED E1
	B-R9	Kautschuk, abriebfrei	Hohlkehlsockel	R9	E2 / 1	7.64m² E1
	B-R10	Estrichbeschi. strukturiert	Strichsockel	R9	Angabe fehlt.	7.64m² ED E2
	B-T1	Estrichbeschi. strukturiert	Dampfsperre	R9	Angabe TGK	7.64m² E4
	B-MRT1.xx				MRT	gem. Herstellar ED
	B-AMR70	Kautschuk, abriebfrei	Hohlkehlsockel	R10	Angabe fehlt.	7.64m² ED
	B-AMR71	Estrichbeschi. strukturiert	Dampfsperre	R9	Angabe TGK	7.64m² E4
	B-AMR72	Estrichbeschi. strukturiert	Dampfsperre	R9	Angabe TGK	7.64m² ED
Bauphase	B-B0	Epoxidharzbeschi., abriebfrei				UG
	B-B1	Unitika Kautschuk				ED E2
	B-B2	Fliesen				ED E2

Fahrwerksart: UP, FTF, AMR

Leitsysteem Rutschflächen: Handlauf (Ø 40 mm), Leitmarkierung 50 mm breit, ca. 2,5 m Abstand, Bodenmarkierung

Sonderlasten: Lastangaben siehe Grundriss

BF- Bodenbelagsfugen: Bodenbelag gem. Estrichbauer

Bodentyp/ hauptsächliche Nutzung:

B-U0 Büros, Personalumkleiden, Personenum, Putzreflexraum
B-U1 Flure, Treppenhäuser
B-U2 Personal WC, Personalduschen, IT, TGA, EDV
B-U3 Technikräume
B-U3.1 Aufzugsschächte, Heizkörper
B-U3.2 Flure, Treppenhäuser, Aufzugsschächte
B-U4 Flure, WC, Treppenhäuser K 3
B-U5 Lagerräume, FTS Bereich, Werkstätten, Werkpur, Aufzugsschächte
B-U6 Flure, Treppenhäuser
B-U7 Werkstätten intrus, B.U. Sofa, Technikr.

B-R0 Patienten Bettzimmer, Büros, LBr, Räume
B-R0.1 Flure, Treppenhäuser
B-R1 Eingangshalle, Wartebereich, Flur, Treppenhaus 1
B-R1.1 Flure, Treppenhäuser
B-R2 WC öffentlich, Entsorgungsräume
B-R2.1 Patienten WC, Duschen
B-R2.2 Patient WC Patienten EWC, Stationsbad
B-R2.3 Patient WC Patienten EWC, Personalbad
B-R3 Flure, Treppenhäuser, Foyer, Produktion, Aufgänge, Sichtschn.
B-R4 Küche, Ver. Kü. Kü 1, Sterilisation
B-R5 Flure, Treppenhäuser, Foyer, Produktion
B-R6 Aufzugsschächte bis Erdgeschoß
B-R7 Flure, Treppenhäuser, Foyer, Eröffnung Stellenz., TGA, EDV
B-R8 Kantinenen, Patientenküchen, Stationsküche
B-R9 Flure, Treppenhäuser, Eingangshalle, Raum der Stille
B-R10 Aufzugsschächte, Eingangshalle, Foyer
B-R11 Flure, Treppenhäuser, Eröffnung, Stellenzug, Werkgebäude, WC
B-R12 Flur, Küche
B-R13 Technikräumen

B-MRT.xx MRT- Untersuchung
B-MRT1 Bereich Patienten- Vorbereitung
B-MRT2 Bereich Patienten- Vorgeräte, Technik, Systemräume MRT, Flur Kühlung
B-MRT3 Flurabgang Untersuchung MRT Appendix mit EDV 1

HINWEISE
- Alle Maße sind vor Ort vom Auftragnehmer zu prüfen und zu vergleichen Unstimmigkeiten sind dem Architekten zu melden.
- Die Aufträge der Baugenehmigung sind zu beachten
- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit der Planen der Statik, der Fachingenieure und der Fachfirmen.
- Alle Maßangaben sind Rohbaumaße, Putzmaße sind nicht berücksichtigt.
- Brüstungshöhen sind Rohbaumaße. Höhenmaße beziehen sich auf OK FFB.
- Höhenangaben: Neubau = ± 0,00 = 182,8 ü. NHN, DHHN 2016
- Die Lage der Türen ist nicht immer maßlich angegeben, sie beziehen sich auf die OK FF der Grundrissebene.
- Ausparungen, Schlitze und Durchbrüche in der Rauhwerks- und Stahlbetonkonstruktion sowie Schlitzpläne der Fachingenieure.
- Die genaue Bösbreite ist dem Maß der Zeichnung zu entnehmen.
- Die Türen sind nicht immer maßlich angegeben, sie beziehen sich auf die
- Alle Treppenhäuser/Rettungswege TRR 85 - Bei Stufenhöhen über 190 mm
- gefärbter Schalschutz bei allen Wänden. Pla = km. 4126 wenn nicht anders angegeben
- Die Lage der Türen ist nicht immer maßlich angegeben, sie beziehen sich auf die Rohbaumaße (Maß) Gemäß Serie Netz die Ausführungsplanung 97.50 der Geschosse
- Öffnungsrichtung der Türen ist von der Sicherheitsausgangsseite gesehen. Türen sind in Fluchtrichtung zu öffnen.
- Typische Türdetails siehe Grundrisse und Grundsatzplanung!

Index	Datum	Name	Änderungsbeschreibung
00	26.10.2026	CT	Stand: Ausschreibung Estrich
01	19.05.2025	CT	Planungsbesprechung BL Nord, Bodenbelgen, Rutschklassen, Bodenvariante
02	16.06.2025	CT	Planungsbesprechung
03	18.06.2025	CT	Zwischenstand 25.06.25
04	14.08.2025	CT	Bodenbelagsentwurf, Lagerräte, Planungsbesprechung
05	24.11.2025	CT	Bodenbelag Planung, Parkettart Fachplanung, Parkett 21.15.01
06	26.11.2025	CT	Freigabe
07	26.11.2025	CT	Update

Änderungen

Phase	Fachbereich	Abgabestufe	Kategorie	Planlage	Planungsebene	Planteil	Index / Status	
5	300	GEH	A0	ÜB	EG	100	P06	Bodenspiegel Übersichtsplan EG GEH II 06

KRH Klinikum Region Hannover GmbH
Robert-Koch-Straße 1
30989 Gehrden





± 0,00 (Baumaß) = +88,65 m üNHN

FREIGABE NUTZER

BAUHERR
KRH Klinikum Region Hannover
KLINIKUM REGION HANNOVER GMBH
STADTMIBROCKE 6
30459 HANNOVER
Tel +49 (0) 511/ 906 75 70
Fax +49 (0) 511/ 906 75 79
FREIGABE BAUHERR

PROJEKTSTEUERUNG
BOS Projektmanagement
BOS PROJEKTMANAGEMENT GMBH
BERLINER ALLEE 1
30175 HANNOVER
Tel +49 0511/957 32 540
Fax +49 0511/957 32 540

GENERALPLANUNG
SWECO
SWECO GMBH
FRANKFURTER STRASSE 29/29
10587 BERLIN
Tel +49 030 / 700 182 - 0
Fax +49 030 / 700 182 - 180
FREIGABE PLANUNG

KRH Klinikum Robert Koch Gehrden
80041

Architektur: SWECO GMBH

FACHBEREICH | ERSTELLER | FREIGABE

Bodenspiegel Übersichtsplan EG GEH II

PLANTYP | PLANINHALT | PLOT NR.

5 AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Datum: 26.10.2026
Plan-Index: 06 vom 26.10.2026
Status: Vorabzug

Maßstab: 1:100
Blattgröße: DIN A0 plus 1850 x 841 mm

gez.: CT

Datei-Code: 5-300-GEH-A0-ÜB-EG-100

VORABZUG