

LEGENDE

RAUM: Raumnummer, Raumbezeichnung, Fläche, lichte Höhe, Bodenbelag; alle Raummuße; Umfang, Raumhöhe, Deckenummer; Lichte Höhe = OK FFB bis UK ABH; Raumhöhe = OK FFB bis UK RD

TÜR: Türnummer, Brandschutz / Schallschutz, Material / Türschwesser

WAND: siehe Wandflächenberechnung Anschnitt Anschnitt 5-300-GEH-A0-E00-201-V1

MATERIALIEN BESTAND

Stahlbeton; Stahlbeton WU; Mauerwerk; Ste.Fertigteil; Leichtbauwa; Leichtbauwand FBO; Leichtbauwand F30; Entsiedelemente Möbel, Toilett etc; Weiche Dämmung Harte Dämmung

MATERIALIEN NEUBAU

Stahlbeton; Stahlbeton WU; Mauerwerk; Leichtbauwa; Leichtbauwand; Entsiedelemente Möbel, Toilett etc; Weiche Dämmung Harte Dämmung

MATERIALIEN ABBRUCH

Stahlbeton; Stahlbeton WU; Mauerwerk; Leichtbauwa; Leichtbauwand; Entsiedelemente Möbel, Toilett etc; Weiche Dämmung Harte Dämmung

OBERFLÄCHEN

SB Sichtbeton; SM Sichtmauerwerk; SP Spachtelung; TP Trockenputz (Vorsatzschale); SB Fliesen; SM Putz

SYMBOLE

Bodendurchbruch (BD); Bodendurchbruch (verdeckt); Deckendurchbruch (DD); Wanddurchbruch (WD); Wanddurchbruch (WV); Deckenschild (DS); Bodenkennzeichnung (BKB); Deckenkennzeichnung (DKB); Wandkennzeichnung (WKB); Taster Rauchalarm; Taster Konfliktöffnung; Feuerlöscher/Handfeuerlöscher; Druckknopfmelder; FKM - Brandkenn. DIN 4102-1; FKM - Bauart Brandkenn; Schnittführung; Achse (Gebäuderaster); Detailverweis; Blendschutzanlage; Sonnenschutzanlage; +/-0,0 = ü. NHN; OKFF / OKRD; OK Fertig / OK Roh; UK Fertig / UK Roh (Decke); OK Fertig Roh; Änderungen (1) Index

BEZEICHNUNGEN

BRANDSCHUTZ
BW Brandwand; T Türblattbreite; T-30 feuerhemmende Tür; T-90 feuerbeständige Tür; T-30 RS feuerhemmende Tür - Rauchschutz; T-30 RS feuerbeständige Tür - Rauchschutz; ET Einzelbetätigte Tür; ZT Zentralbetätigte Tür; G 30 feuerhemmende Verkleidung; G 90 feuerbeständige Verkleidung; RWA Rauch- und Wärmeabzugsanlage; FBA feuerhemmend aus nichtbrennbaren Bauteilen; FBH feuerbeständig aus nichtbrennbaren Bauteilen

HÖHEN
AKK abgehängte Decke; OKFF Oberkante Fertigfußboden; DHS Deckenhöhe; LH lichte Höhe; OK FFB Oberkante Rohfußboden

MATERIALIEN
Ho Holztüren; Me Metalltüren; WHI Stahlblech / Holzwerkstoff; STGL Stahl-Glastechnik; GL Glas

MATERIALIEN
KAU / LINO Kautschuk / Linoleum; Fl Fliesen; Pu Putz; SP Spachtelung; HO Holz; We Weichfaser; MIN Mineralfaser; GKB Gipskartonplatte; KST Kalziumsilikatplatte; FAS Fassade

HINWEISE

- Alle Maße sind vor Ort vom Auftragnehmer zu prüfen und zu vergleichen. Unstimmigkeiten sind dem Architekten zu melden.
- Die Aufträge der Baugenehmigung sind zu beachten.
- Die Grundrisse sind in Verbindung mit den Details der Statik, der Fachplanungen und der Fachfirmen.
- Trockfugenpressen und Rohbauschutz, Rohbauschutz beachten sich auf DA FFB.
- Brüstungshöhen sind Rohbaumaße. Rohbauschutz beachten sich auf DA FFB.
- Alle Maßangaben sind in mm, sofern nicht anders angegeben.
- Lichte Raumhöhen und Höhenschnitt Deckenspringe beachten sich auf das DA FFB der Grundrissebene
- Aussparungen, Schlitze und Durchbrüche in der Massivwand, und Stahlbetonkonstruktion sind Schlitzpläne der Tragkonzeption.
- Die Lage der Türen ist in Abhängigkeit der Fluchtwege zu sehen.
- Für Fliesen- und Steinflächen sind eine gesonderte Detailplanung.
- Alle Trockenbauwände F90-BW, Alle Stahlbetonwände F90-A.
- Alle Türen sind Brandschutztüren T30 RS, sofern nicht anders angegeben.
- Räume in Abschnitt 1.700 gelten wie als Überschreitung und sind nicht für die Ausführung gedacht.
- Siehe Notiz die Ausführungsplanung NF 00 der einzelnen Geschosse!
- Türen in Rettungswegen müssen sich in Fluchtrichtung öffnen und mit einer Panikfunktionsausgang und entsprechend folgender Größen ausrüsten.
- Türen in 1m Trockenbauwänden die 1,01m RWA (Breite) sind mit einem 2x DA Profil zu verstärken.
- Türen in 1m Trockenbauwänden über 1,01m RWA (Breite) sind mit einem 5050A mm starken seitlichen Stahlrohrprofil zu verstärken.
- Türen in 1,25m Trockenbauwänden über 1,01m RWA (Breite) sind mit einem 5050A mm starken seitlichen Stahlrohrprofil zu verstärken.
- Türen in 1,5m Trockenbauwänden über 1,01m RWA (Breite) sind mit einem 5050A mm starken seitlichen Stahlrohrprofil zu verstärken.
- Türen in 1m Trockenbauwänden die 1,01m RWA (Breite) sind mit einem DA Profil zu verstärken.
- Türen in 1m Trockenbauwänden über 1,01m RWA (Breite) sind mit einem 5050A mm starken seitlichen Stahlrohrprofil zu verstärken.

Änderungen

Index	Datum	Name	Änderungsbeschreibung
06	07.07.2026	MP	Planformschreibung, Trockenbauanpassungen
05	02.06.2026	TSE	Planformschreibung
04	17.10.2025	SN	VE Rohbau Freigabe
03	28.05.2025	TSE	Planformschreibung
02	28.04.2025	TSE	Planformschreibung Planung
01	06.02.2025	TSE	Arbeitsstand
1	31.01.2025	TSE	Freigabe
0	31.01.2025	TSE	Erstellen

Plan-Nr. 5 | Projektnr. 300 | Lagerschnitt GEH | Gebäude A1 | Planlage GR | Planebene EG | Planlfd. 001 | Index / Status F06

Grundriss EG GEH I 001_50 06

KRH Klinikum Region Hannover
Robert-Koch-Straße 1
30989 Gehrden

± 0,00 (Baurecht) = +88,85 m üNHN

FREIGABE NUTZER

BAUHERR
KRH Klinikum Region Hannover
KLINIKUM REGION HANNOVER GMBH
STADTBEREICHE 8
30459 HANNOVER
Tel +49 0511/ 906 75 70
Fax +49 0511/ 906 75 79

PROJEKTSTEUERUNG
BOS
BOS PROJEKTMANAGEMENT GMBH
BERLINER ALLEE 7,
30175 HANNOVER
Tel +49 0511/957 32 540
Fax +49 0511/957 32 540

FREIGABE BAUHERR

GENERALPLANUNG
SWECO
SWECO GMBH
FRANKLINSTRASSE 28/29
10587 BERLIN
Tel +49 030 / 700 182 - 0
Fax +49 030 / 700 182 - 150

FREIGABE PLANUNG

KRH Klinikum Robert Koch Gehrden
80041
Architektur SWECO GMBH

FACHBEREICH | ERSTELLER | FREIGABE

Grundriss EG GEH I 001_50

PLANTYP | PLANINHALT | PLOT-NR.

5 AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Datum: 07.07.2026
Plan-Index: 06 vom 07.07.2026
Status: Freigabe

Maßstab: 1 : 50
Blattgröße: DIN A0 plus 1750 x 841 mm

gez.: SN
gepr.: Prüfer

Datei-Code: 5-300-GEH-A1-GR-EG-001