Anpassung Breite Glasbrüstung zu voller Rohbaubreite Fensteröffnung
JMV 21.02.2023

FT BFA AF01- 1/2/3/4/5 E3/2/1/0/-1

Material (Fensterrahmen): Aluminium
Farbe (Rahmen): verkehrsgrau B, RAL 7043
od. NCS gleichwertig, nach Bemusterung
Sonnenschutz: Raffstore/ aufgeführt
Farbe(Raffstore): verkehrsgrau B, RAL 7043
od. NCS gleichwertig, nach Bemusterung
U-Wert: Uw ≤ 1,0 W/(m²K)
G-Wert: g=0,50
Schallschutz: R'w≥ 30 dB/ R'w ≥ 35 dB
Fensterpaneel:
Material: Aluminium

Alle Drehflügel-fenster

Anpassung Fensterverriegelungen aufgrund Schallimmissionsschutz

FT BFA AF01- 1/2/3/4/5 E3/2/1/0/-1

Material (Fensterrahmen): Aluminium
Farbe (Rahmen): verkehrsgrau B, RAL 7043
od. NCS gleichwertig, nach Bemusterung
Sonnenschutz: Raffstore/ aufgeführt
Farbe(Raffstore): verkehrsgrau B, RAL 7043
od. NCS gleichwertig, nach Bemusterung
U-Wert: Uw ≤ 1,0 W/(m²K)
G-Wert: g=0,50
Schallschutz: R'w≥ 30 dB/ R'w ≥ 35 dB
Fensterpaneel:
Material: Aluminium
Farbe(Paneel): verkehrsgrau B, RAL 7043
U-Wert: Uw ≤ 0,3 W/(m²K)

LEGENDE

RAUM
Raumnummer — G02-2.45
Raubezeichn. — Lager Allgemein
Fläche — F: 175.05 m² N: 121.06 m
Lichte Höhe — LH: 2.36 m BH: 2.60 m
Bodennummer — B00 S01
Lichte Höhe = OK FFB bis UK KHD

0.37.2 — alle Raumnummer

TÜR
T01 234 45S7 33A — Türnummer
TR0 RS — Brandschutz
R60-1/R — Material

Umfang
Raumhöhe
Deckennummer
Raumhöhe = OK FFB bis UK RD

WAND
siehe Wandoberflächen-katalog Anstrich
S.B00.GEH.A0.UE.E03-31-V

MATERIALIEN
Stahlbeton
Stahlbeton WU
Mauerwerk
STB-Fertigteil
Leichtbauwand
Leichtbauwand F30
Leichtbauwand F90
Verkleiden
Weiche Dämmung
Harte Dämmung
Stahlbeton F90
Mauerwerk F90
Stahlbeton BM
Mauerwerk BM
Stahlbeton BA BM
Mauerwerk BA BM

OBERFLÄCHEN
Sichtbeton
Schlauchwerk
Spachtelung
Trockenputz (Innenbereiche)
Fliesen
Putz

SYMBOLE
Bodendurchbruch (BD)
Bodendurchbruch (verdeckt)
Deckendurchbruch (DD)
Wanddurchbruch (WD)
Wandschlitz (WS)
Bodenschlitz (BS)
Deckenschlitz (DS)
Bodenbeplankung (BKB) / Deckenbeplankung (DKB)
Wandbeplankung (WKB)
Tastar Raschlüssig Bedienung Deckenmitte
Feuerlöscher/Wandhydrant Druckknopfmelder
FBB - Brandwand OM-H10.3
FBS - Bauwand Brandwand
Schnittführung
Achse (Gebäudeachse)
Verdeckte Bauteile
Bauteile über Schnittebene
Detailverweis
Bandschutzanlage
Sonnenschutzanlage
+4.00 / +3.53 — OK FFB / OK RD
OK Fertig / OK Roh
UK Fertig / UK Roh (Decke)
Änderungen (1 Index)
Anbringpunkt TB-Bänder (im Achsraster von 62.5 cm)

BEZEICHNUNGEN
BM Brandwand
BA BM Bauwand Brandwand
T Rauchschutztür
T 30 Rauchschutztür
T 30-RS Rauchschutztür - Rauchschutz
T 30-RS dicht und selbstschließende Tür
GT Garagentor
G 30 feuerhemmende Fahrradgarage
RWA Rauch und Wärmeabzugsanlage
RWA-A Rauch und Wärmeabzugsanlage
FBA-A feuerhemmende Abschlüsse aus nichtbrennbaren Baustoffen
FBA-B feuerhemmende Abschlüsse aus nichtbrennbaren Baustoffen

HÖHEN
ARD abgesenkte Decke
BRH Brüstungshöhe von OKFFB
LH lichte Raumhöhe
LH lichte Höhe
OK FFB Oberkante Fertigfußboden

MATERIALIEN
STB Stahlbeton
WU WU-Beton
MW / SM Mauerwerk / Schlimauerwerk
OP Oberputz
GK-AP GK-Gipsplatten - Nassraum
STOL Stahl-Glaselement
GL Glas
KAU / LBO Kautschuk / Linoleum
FL Fliesen
PU Putz
SP Spachtelung
HOLZ Holz
HL Holzleisten
NWS Nebenwellen
NWT Nebenwellenterrasse
NST Nebenstreifen
FSG Fußbodenschutzgitter
FSG-L Fußbodenschutzgitter, Anstrich
EPX Epoxydharzbeschichtung
FAS Faserplatte

ANSICHTENSCHNITTE
FV Feuerwehr-Verwaltung
FA Feuerwehr-Anzeigetafel
FD Feuerwehr-Flurdurchgang
CL ACC Cleanroom Anschlussfenster
RC 2N Wie RC 2, ohne FWA-Verglasung
SW Sickerwasser
EDF Entwässerungsdrainage

HINWEISE
- Alle Maße sind im CV vom Auftragnehmer zu prüfen und zu vergleichen. Unstimmigkeiten sind dem Architekten zu melden.
- Die Aufträge der Baugenehmigung sind zu beachten!
- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Statik, der Fachingenieure und der Fachfirmen.
- Fortführungsmaße und Rohbaumaße. Höhenmaße beziehen sich auf OK FFB.
- Lichtmaße beziehen sich auf Fertigfußboden, Rohbaumaße beziehen sich auf OK FFB.
- Höhenbezüge Nauhöhe +-0.00 = 85.00 m ü. NHN (DHHN 2016)
- lichte Raumhöhen und Höhenordnaten Deckenspringe beziehen sich auf die OK FFF der Grundmaßebene
- Aussparungen, Schlitze und Durchbrüche in der Mauerwerks und Stahlbetonkonstruktion siehe Schlitzpläne der Fachingenieure.
- Die gestrichelte Bildbereung dient nur der Darstellung der Funktionalität.
- Die Türen sind nach Brandschutzkonzept und Bauordnung ausgeführt.
- die Tragwerkswände F90-BM, Alle Stahlbetonbauteile F90-A
- gekennzeichnet Schallschutz bei allen Wänden: R'w = min. 47dB wenn nicht anders angegeben.
- Pläne im Maßstab 1:100 gelten nur als Übersichtspläne und sind nicht für die Ausführung geeignet.
- Siehe Netzes der Ausführungsplanung M1:50 der einzelnen Geschosse
- Die Rettungswege müssen mindestens 1,00 m breit sein. Die Rettungswegtüren müssen mindestens 0,90 m breit sein und entsprechend folgender Größen ausrüsten:
- Türen in 10cm Trockenbauwänden bis 12m RRW (Breite) und mit einer LH 2,50 PvM zu verstärken.
- Türen in 10cm Trockenbauwänden über 12m RRW (Breite) und mit einem SOSG4 mm starken seitlichen Stahlstreifen zu verstärken.
- Türen in 12,5cm Trockenbauwänden bis 12m RRW (Breite) und mit einem Stendal LK TU PvM zu verstärken.
- Türen in 12,5cm Trockenbauwänden über 12m RRW (Breite) und mit einem SOSG4 mm starken seitlichen Stahlstreifen zu verstärken.
- Türen in 15cm Trockenbauwänden bis 12m RRW (Breite) und mit einem Stendal LK TU PvM zu verstärken.
- Türen in 15cm Trockenbauwänden über 12m RRW (Breite) und mit einem SOSG4 mm starken seitlichen Stahlstreifen zu verstärken.

INDEX	DATUM	GEZ.	ÄNT DER ÄNDERUNG
09	28.09.2025	TIS	Freigabe Paket Rohbau- und Erdarbeiten
07	08.04.2025	MF	Anpassung Fensterverriegelung aufgrund Schallimmissionsschutz
06	21.02.2023	MF	Anpassung
05	21.02.2023	JMV	Überarbeitung Wetterschärfung
04	24.01.2023	MF	Anonymisiert
03	06.01.2023	JMV	Fortschreibung der Planung
02	16.01.2021	JGO	Freigabe
01	06.07.2021	JGO	Freigabe

Änderungen

Projekt HOAI	Planungs-bereich	Lieferg. bereich	Gebäude	Plantyp	Planumfang Ebene	Planfeld	Index Ändrg.	
5	300	GEH	A0	AN	1 50	001	F08	Ansicht Nord :08

KRH Klinikum ROBERT KOCH GEHRDEN

Von-Reden-Straße 1
30989 Gehrden

ANSICHT NORD

+0.00 = +88.85 (HHN)

FREIGABE RAUSCH

BAUHERR
KLINIKUM REGION HANNOVER GMBH
STADTBÜROHÖHE 8
30403 HANNOVER
TEL.: 0511/ 906 75 70
FAX.: 0511/ 906 75 79
MAIL: neubau@krh.de
FREIGABE BAUHERR

PROJEKTSTEUERUNG
BOS PROJEKTMANAGEMENT GMBH
BERLINER ALLEE 7
30175 HANNOVER
TEL.: 0511/ 957 32 540
FAX.: 0511/ 957 32 599
MAIL: zentrale@bos-pm.de

GENERALPLANUNG
SWECO GMBH
FRANKLINSTRASSE 28/29
10587 BERLIN
TEL.: 030 / 700 182 - 0
FAX.: 030 / 700 182 - 180
MAIL: architekt@sweco-gmbh.de
FREIGABE PLANUNG

KRH Klinikum Robert Koch Gehrden Teilneubau GEH II
80041

Architektur — SWECO ARCHITECTS
FACHBEREICH — ERSTELLER — FREIGABE

Ansicht — Ansicht Nord — 3030
BAUABSCHN. — PLANBEZEICHNUNG — PLAN-NR.

5 — -AUSFÜHRUNGSPLANUNG-

Datum: 06.07.2021
Plan-Index: 08 vom 26.09.2025
SAP-Doku.+Version:

Maßstab: 1:50
Blattgröße: A0 Überlänge

gez.: JMV
gepr.: JGO

Datei-Code: 5-300-GEH - A0- AN - 1_50 -001-F 08_Ansicht Nord

DIN A0 Überlänge : H/B = 841 / 1750 mm (1,5 m²)