Anpassung Breite Gleichrichtung zu voller Rohbaubreite Fensteröffnung
JMV 21.02.2023

Alle Drehflügel-fenster

Anpassung Fensterverriegelungen aufgrund Schallimmissionsschutz

FT BFA APO1- 1/2/3/4/5 E3/2/1/0/-1

Material (Fensterrahmen): Aluminium
Farbe (Rahmen): verkehrsgrau B, RAL 7043 od. NCS gleichwertig, nach Bemusterung
Sonnenschutz: Raffstore/ aufgeführt
Farbe(Raffstore): verkehrsgrau B, RAL 7043 od. NCS gleichwertig, nach Bemusterung
U-Wert: Uw ≤ 1,0 W/(m²K)
G-Wert: g=0,50
Schallschutz: R'w,r: 30 dB/ R'w ≥ 35 dB
Fensterpaneel:
Material: Aluminium
Farbe(Paneel): verkehrsgrau B, RAL 7043
U-Wert: Uw ≤ 0,3 W/(m²K)

LEGENDE

RAUM
Raumnummer — G02.2.43
Raubezeichn. — Leger Allgemein
Fläche — F 115,20 m² — U 121,60 m
Lichte Höhe — LH2.35 m — RH+2.60 m
Bodenniveau — BN0 — DE0
Lichte Höhe = OK FFB bis UK KHD

TÜR
Raumnummer — alle Raumnummer
Zarge/Türblatt — Z/TB
Dichtung — DichtungTür
Deckenniveau — DE
Raumhöhe = OK FFB bis UK RD

WAND
Umfang — Umfang
Raumhöhe — Raumhöhe
Deckenniveau — DE

Türnummer — 031.234.4567.038
Brandschutz — TBS RS
Material — Holz-WK

siehe Wandanschlüsse-tabelle Anschluß 5-300-GEH-A0-GE-E00-31-V

MATERIALIEN
Stahlbeton
Stahlbeton WU
Mauerwerk
ETA-Fertigteil
Leichtbauwand
Leichtbauwand F30
Leichtbauwand F60
Rankbeton
Weiche Dämmung
Harte Dämmung
Stahlbeton F30
Mauerwerk F90
Stahlbeton BW
Mauerwerk BW
Stahlbeton BA BW
Mauerwerk BA BW

OBERFLÄCHEN
Schlitzbeton
Schlitzmauerwerk
Spachtelung
Trockenputz (Innenbereiche)
Fliesen
Putz

SYMBOLE
Bodendurchbruch (BD)
Bodendurchbruch (verdeckt)
Deckendurchbruch (DD)
Wanddurchbruch (WD)
Wandschlitz (WS)
Bodenschlitz (BS)
Deckenschlitz (DS)
Bodenkernbohrung (BKB)
Deckenkernbohrung (DKB)
Wandkernbohrung (WKB)
Tauter Rauchsatzung
Tauter Kantenbildung
Feuerbeschichtung/Hydrofarbe
Druckspachtelung
FBS - Brandwand DIN 4102-3
FBS - Bauart Brandwand
Schnittführung
Achse (Gebäuderaster)
Verdeckte Bauteile
Bauteile über Schnittebene
Detailverweis
BS Bandschutzanlage
SS Sonnenschutzanlage
+18.00 +19.50
OK FFB / OK RD
OK Fertig / OK Roh
OK Fertig / UK Roh (Decke)
Änderungen LZ Index
Anlergrounds TB-Ständer (im Achsraster von 62,5 cm)
Detailbereich

BEZEICHNUNGEN
BRANDSCHUTZ
BW Brandwand
F 30 feuerhemmend
F 90 feuerbeständige Stand
T 30 Brandschutztür
TS Rauchschutztür
T 30-RS feuerhemmende Tür - Rauchschutz
T 90-RS dicht- und selbstschliessende Tür
GT Brandschutztor
G 30 feuerhemmende Fensterglasung
G 90 feuerbeständige Fensterglasung
FA-A feuerhemmend aus nichtbrennbaren Baustoffen
FB-A feuerbeständig aus nichtbrennbaren Baustoffen

HÖHEN
aKD abgehängte Decke
OKRD Oberkante Rohdecke (ACFB)
DVD Deckenverlegung
UK FFB Unterkante Fertigdecke
OK FFB Oberkante Fertigfußboden

MATERIALIEN
ST/B Stahlbeton
MW Mauerwerk
MW / BM Mauerwerk / Brettmauerwerk
OK / UK Oberkante / Unterkante
ETA Fertigteil
STGL Stahl Glasdach
GL Glas

MATERIALIEN
KAU / LINO Kautschuk / Linoleum
PU Putz
FL Fliesen
TRO Trockenbau
HOLZ Holz
NW Nasswärmen
BWS Bekleidungen
FUG Fugen
FUGL Fugenglattstrich
WDT Fertig mit staubb. Anstrich
WDS Wandoberflächenbeschichtung
FAS Faserzement

ABKÜRZUNGEN/SCHNITTE
FV Feuerwehr Verriegelung
FA Feuerwehr Anleiterung
FD Fensterpaneel Druckverlust
U_A_NCS U-Anforderung an NC-E (Druckverlust nach Schreiben)
SL_FT Sturz- / Laibe Fern-Verglasung
NS Nebelkerzen
ESF Einsatzschutzfahrzeug

HINWEISE
- Alle Maße und vor Ort vom Auftragnehmer zu prüfen und zu vergleichen. Unstimmigkeiten sind dem Architekten zu melden.
- Die Maße sind grundsätzlich nicht maßstäblich zu übertragen.
- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Statik, der Fachingenieure und der Fachfirmen.
- Türöffnungsmaße und Rollladenmaße, Höhenmasse beziehen sich auf OK FFB.
- Brüstungsmasse und Rollladenmaße, Höhenmasse beziehen sich auf OK FFB.
- Höhenbezüge: Nauteu +/-0.00 = 89.00 m ü. NHN (DHHN 2016)
- Die Maße der Fensterbänke und Heizkörperverkleidungen sind auf auf die OK FF der Grundrisspläne
- Ausspeisungen, Schlitze und Durchbrüche in der Mauerwerks- und Stahlbetonkonstruktion siehe Schlitzpläne der Fachingenieure.
- Die gestrichelte Möblierung dient nur der Darstellung der Funktionalität.
- Für Paneel- und Oberlichtzonen siehe gesonderte Detailzeichnung.
- Alle Treppenraumwände F90-BM. Alle Sanitärbereiche F60-A.
- Die Farbgebung ist nur exemplarisch dargestellt. Die Farben nicht endgültig angegeben.
- Pläne in Maßstab 1:100 gelten nur als Übersichtspläne und sind nicht für die Ausführung geeignet.
- Siehe hierzu die Ausführungsplanung M1.02 der einzelnen Geschosse!
- Stahlbetonbrüstungen in Treppenhäusern oder an Treppen mit einer Stahlbetonausgangsplatte sind entsprechend folgender Größen anzuordnen:
- Treppen in 10cm Trockenbauwänden bis 1,01m RRM (Breite) sind mit einem LA 05 Profil zu verstärken.
- Treppen in 10cm Trockenbauwänden bis 1,26m RRM (Breite) sind mit einem LA 05 Profil zu verstärken. Zusätzlich Stahlstreifen zu verstärken.
- Treppen in 12,5cm Trockenbauwänden bis 1,01m RRM (Breite) sind mit einem Steinzel LA 75 Profil zu verstärken.
- Treppen in 12,5cm Trockenbauwänden über 1,01m RRM (Breite) sind mit einem 75/50/4 mm stählern seitlicher Stahlstreifen zu verstärken.
- Treppen in 10cm Trockenbauwänden bis 1,10m RRM (Breite) sind mit einem Steinzel LA 75 Profil zu verstärken.
- Treppen in 10cm Trockenbauwänden über 1,10m RRM (Breite) sind mit einem 100/24 mm stählern seitlicher Stahlstreifen zu verstärken.

INDEX	DATUM	GEZ	ÄRT DER ÄNDERUNG
08	26.09.2025	TS	Freigabe Paket Rohbau: und Erdarbeiten
07	08.04.2024	MP	Anpassung Fensterverriegelung aufgrund Schallimmissionsschutz
06	21.02.2023	MP	Anpassungen
05	21.02.2023	JMV	Überarbeitung Abstützsicherung
04	21.02.2023	JMV	Anpassungen
03	08.01.2021	JMV	Fortschreibung des Planung
	06.07.2021	JGO	Freigabe
	30.07.2021	AG	Ecke
	30.07.2021	GEZ	Fenster

Änderungen

Phase (RGB)	Planungs-bereich	Ingen-ieurbau	Gebäude	Planlyp	Planinhalt Ebene	Planlfd. Nr.	Index Status	
5	300	GEH	A0	AN	1_50	006	F.08	Ansicht West 2 .08

KRH Klinikum Robert Koch Gehrden
Von-Raden-Straße 1
30989 Gehrden

FREIGABE INLEGER

BAUHERR:
KRH Klinikum Robert Koch Gehrden
KLINIKUM REGION HANNOVER GMBH
STADIONBRÜCKE 6
30459 HANNOVER
TEL.: 0511/ 906 75 70
FAX.: 0511/ 906 75 79
MAIL: neubau@kh.de
FREIGABE BAUHERR

PROJEKTSTEUERUNG
BOS Building Optimization Solutions
BOS PROJEKTMANAGEMENT GMBH
BERLINER ALLEE 7
30175 HANNOVER
TEL.: 0511/ 907 32 540
FAX.: 0511/ 907 32 999
MAIL: zentrale@bos-pm.de

GENERALPLANUNG
sweco
SWECO GMBH
FRANKLINSTRASSE 28/29
10587 BERLIN
TEL.: 030 / 700 182 - 0
FAX.: 030 / 700 182 - 180
MAIL: architects@sweco-gmbh.de
FREIGABE PLANUNG

KRH Klinikum Robert Koch Gehrden Teilneubau GEH II
80041

Architektur	SWECO ARCHITECTS	
ZEICHNUNGSTITEL	ERSTELLER	FREIGABE
Ansicht	Ansicht West 2	3035
PLANTYP	PLANINHALT	PLANLFD. NR.

5 -AUSFÜHRUNGSSPLANUNG-

Datum: 06.07.2021
Plan-Index: 08 vom: 26.09.2025
SAP-Doku -Version:

Maßstab: 1:50
Blattgröße: A0 Überlänge

gez.: JMV
gepr.: JGO

Datei-Code: 5-300-GEH - A0- AN - 1_50 -006.-F 08_Ansicht West 2

DIN A0 Überlänge H/B = 841 / 1750 mm (1,5 m²)