Bieter	Vergabenummer	Datum
		28.10.2026

Baumaßnahme **2025-110 - CKU 2030 TP1**
CKU - Neubau Klinikum Erweiterungsneubau und Neu- bzw. Umstrukturierung des Bestandsgebäudes

Leistung **VE 4040 VE 1_404 NEA - Netzersatzanlagen**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	**Aggregate**		Titel						
01.1	Netzersatzaggregat 800 kVA	**2**	**St**						
01.2	Starterbatterie	**2**	**St**						
01.3	Steuerbatterie	**2**	**St**						
02	**Abluft**		Titel						
Text	Hinweistext Rohbauöffnung Abluft	\	\	\	\	\	\	\	\
02.1	Abluft - Jalousieklappe	**2**	**St**						
02.2	Abluft - Relaxationsschalldämpfer	**2**	**St**						
02.3	Abluft - Wetterschutzgitter	**2**	**St**						
02.4	Blechformstück	**2**							
02.5	Faltenbalg	**2**							
03	**Zuluft**		Titel						
Text	Zuluft für zwei Aggregate 800 kVA	\	\	\	\	\	\	\	\
03.1	Zuluft - Wetterschutzgitter	**4**	**St**						
03.2	Zuluft - Schalldämpfer	**2**	**St**						
03.3	Zuluft - Jalousieklappe	**8**	**St**						
04	**Abgasanlage**		Titel						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		28.10.2026

Baumaßnahme **2025-110 - CKU 2030 TP1**
CKU - Neubau Klinikum Erweiterungsneubau und Neu- bzw. Umstrukturierung des Bestandsgebäudes

Leistung **VE 4040 VE 1_404 NEA - Netzersatzanlagen**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.1	Abgasschalldämpfer	**2**	**St**						
04.2	Abgasleitung horizontal	**10**	**m**						
04.3	Abgasrohrbögen	**8**	**St**						
04.4	Isolierung Abgasanlage	**20**	**m**						
04.5	Decken/Wanddurchführung	**2**	**St**						
04.6	Messtutzen 3“	**6**	**St**						
04.7	Doppelwandiges Edelstahl-Abgassystem in Elementbauweise	**2**	**St**						
05	**Tankanlage**		Titel						
05.1	Tagestank 1000 L	**2**	**St**						
05.2	Pumpenkombination für Heizöl u. Diesel	**2**	**St**						
05.3	Kraftstoffpumpensteuerung	**2**	**St**						
05.4	Niveaubegrenzer	**2**	**St**						
05.5	Tauchsonde mit 3 Kontakten	**2**	**St**						
05.6	Ölmelder fünfkanalig	**2**	**St**						
05.7	Optoelektronische Sonde	**6**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		28.10.2026

Baumaßnahme **2025-110 - CKU 2030 TP1**
CKU - Neubau Klinikum Erweiterungsneubau und Neu- bzw. Umstrukturierung des Bestandsgebäudes

Leistung **VE 4040 VE 1_404 NEA - Netzersatzanlagen**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.8	Begleitung der Prüfung durch einen Sachverständigen	**1**	**St**						
05.9	Kraftstoffleitung	**40**	**m**						
05.10	Kraftstoffleitung	**40**	**m**						
05.11	Befüllleitung	**40**	**m**						
05.12	Entlüftungsleitung	**40**	**m**						
05.13	Abschließbarer Befüllstutzen	**2**	**St**						
06	**Vorratstankanlage**		Titel						
06.1	Lagertank zur unterirdischen Lagerung	**1**	**Stck**						
06.2	Isolationsprüfung der Außenbeschichtung	**1**	**Stck**						
06.3	Leerrohr PE	**10**	**Stck**						
06.4	Einziehen und Anschließen Vakuumleitung für das Leckanzeigegerät	**1**	**Stck**						
06.5	Entlüftungsleitung 2" verzinkt	**1**	**Stck**						
06.6	Antiheberschutz	**1**	**St**						
06.7	FLEXWELL-Sicherheitsrohr	**10**	**m**						
06.8	Halterung zur Aufnahme der Flexwell	**1**	**psch**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		28.10.2026

Baumaßnahme **2025-110 - CKU 2030 TP1**
CKU - Neubau Klinikum Erweiterungsneubau und Neu- bzw. Umstrukturierung des Bestandsgebäudes

Leistung **VE 4040 VE 1_404 NEA - Netzersatzanlagen**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.9	Anschlussverbindungen	**2**	**Stck**						
06.10	Montage der Anschlussverbindungen	**2**	**Stck**						
06.11	Druckprobe für die Konfektion	**1**	**Stck**						
06.12	Unterdruck-Leckanzeiger	**1**	**Stck**						
06.13	LAZ VL 2-HM-1B VLR	**1**	**Stck**						
06.14	Messabzweig Typ MA - kurz	**1**	**Stck**						
06.15	Prüfventil kurz	**1**	**Stck**						
06.16	Montage Leckanzeiger Überwachungsanlage	**1**	**Stck**						
06.17	CU Rohr 6x1mm als Überwachungsleitung	**10**	**Stck**						
06.18	Verlegung des Kupferrohrs 6x1mm	**1**	**Stck**						
06.19	Anschließen an Tank	**1**	**Stck**						
06.20	Abnahme durch Sachverständigen gem. AwSV	**1**	**St**						
07	**Schaltanlage**		Titel						
07.1	Leistungsverkabelung	**2**	**St**						
07.2	Steuerverkabelung	**2**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		28.10.2026

Baumaßnahme **2025-110 - CKU 2030 TP1**
CKU - Neubau Klinikum Erweiterungsneubau und Neu- bzw. Umstrukturierung des Bestandsgebäudes

Leistung **VE 4040 VE 1_404 NEA - Netzersatzanlagen**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.3	Notstromsteuer- und Schaltanlage	**2**	**St**						
07.4	Leistungsteil 1250 A	**2**	**St**						
07.5	Montage und Inbetriebnahme Steuerung	**2**	**St**						
09	**Sonstiges Allgemein**		Titel						
09.1	Ortsveränderliche Notleuchte	**1**	**St**						
09.2	Stationszubehör	**1**	**St**						
09.3	Abschließbarer Stahl-Schrank	**1**	**St**						
09.4	Schreibpult mit Klappfunktion	**1**	**St**						
09.5	Werksabnahme	**1**	**St**						
09.6	Abgasgegendruckberechnung	**1**	**psch**						
09.7	Abstimmung und Inbetriebnahme mit AN GLT	**1**	**psch**						
09.8	Abstimmung und Inbetriebnahme mit AN GHV	**1**	**psch**						
09.9	Abstimmung Schornsteinfeger / Statiker	**1**	**psch**						
09.10	Abstimmungen Sachverständiger	**1**	**St**						
09.11	Inbetriebnahme, Übergabeprobelauf und Testbetrieb	**1**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		28.10.2026

Baumaßnahme **2025-110 - CKU 2030 TP1**
CKU - Neubau Klinikum Erweiterungsneubau und Neu- bzw. Umstrukturierung des Bestandsgebäudes

Leistung **VE 4040 VE 1_404 NEA - Netzersatzanlagen**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09.12	Nutzereinweisung	**1**	**St**						
09.13	Begleiten der Sachverständigenabnhame	**1**	**psch**						
09.14	Erstellung der Revisions- und Dokumentationsunterlagen	**1**	**St**						
09.15	Übersichtsschaltplan NEA-Anlage	**1**	**psch**						
10	**Stundenlohnarbeiten**		Titel						
Text	Stundenlohnarbeiten	\	\	\	\	\	\	\	\
10.1	Monteurstunden	**50**	**Std**						
10.2	Helferstunden	**50**	**Std.**						
11	**Wartung**		Titel						
Text	Vorbemerkungen	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Der Preis für die Wartung ist au...	\	\	\	\	\	\	\	\

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.