



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projektdaten

Projekt:	200577	Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
PLZ/Ort:		23743 Grömitz
Straße:		Kirchkoppel

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:	Öffentliche Ausschreibung
Datum der Angebotseröffnung:	09.10.2026
Uhrzeit der Angebotseröffnung:	15:00
Zuschlagsfrist:	13.11.2026

Ausführungstermine

Ausführungsbeginn:	(Soll)	23.11.2026
Ausführungsende:	(Soll)	22.12.2028

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:	Gemeinde Grömitz
	Der Bürgermeister
Straße:	Kirchenstraße 11
PLZ/Ort:	23743 Grömitz

Leistungsverzeichnis:	260577-A	Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
------------------------------	-----------------	--

Angebotssumme:	EUR
	

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:	EUR
	

Angebotssumme brutto:	EUR
	



Kurztext Leistungsverzeichnis Inhaltsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Los 1: Gemeinde Grömitz: Erdarbeiten/ Straßenbau Innere	3
1.1.	BAUSTELLENEINRICHTUNG,KONTROLLPRÜFUNGEN.....	3
1.2.	BAUFELDRÄUMUNG, ERDARBEITEN.....	5
1.3.	ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN.....	9
1.4.	ERDARBEITEN VERSORGUNGSLEITUNGEN.....	12
1.5.	TRAGSCHICHTEN OHNE BINDEMITELE.....	14
1.6.	PFLASTER, PLATTEN, BORDE, RINNEN.....	15
1.7.	ASPHALTARBEITEN.....	19
1.8.	LÄRMSCHUTZWALL/ -WAND.....	21
1.9.	SICHERN VON VERSORGUNGSLEITUNGEN.....	24
1.10.	STRASSENBELEUCHTUNG.....	26
1.11.	AUSSTATTUNG.....	27
1.12.	STUNDENLOHNARBEITEN.....	31
2.	Los 2: Zweckverband Karkbrook: Kanalbau. Trinkwasserversor.....	32
2.1.	BAUSTELLENEINRICHTUNG, STUNDENLOHN, DOKUMENTATION.....	32
2.2.	REGENWASSERSAMMELKANAL.....	34
2.3.	REGENRÜCKHALTEBECKEN UND REGENKLÄRUNG.....	40
2.4.	REGENWASSERHAUSANSCHLUSSLEITUNGEN.....	47
2.5.	SCHMUTZWASSERSAMMELKANAL.....	49
2.6.	SCHMUTZWASSERHAUSANSCHLUSSLEITUNGEN.....	52
2.7.	ANSCHLUSS AN SCHMUTZWASSERKANAL IN B 501.....	54
2.8.	SCHMUTZWASSERPUMPWERK UND -DRUCKROHRLEITUNG.....	57
2.9.	ZUFAHRTSWEG UND BETRIEBSFLÄCHE SW-PUMPWERK.....	62
2.10.	TRINKWASSER.....	67
2.11.	SICHERN VON VERSORGUNGSLEITUNGEN.....	70
2.12.	OBERFLÄCHENARBEITEN ÄUSSERE ERSCHLIESSUNG.....	71
3.	Los 3: Gemeinde Grömitz/ LBV SH: Linksabbiegespur B501.....	74
3.1.	BAUSTELLENEINRICHTUNG, KONTROLLPRÜFUNGEN.....	74
3.2.	ERDARBEITEN.....	77
3.3.	TRAGSCHICHTEN OHNE BINDEMITELE.....	79
3.4.	ASPHALTARBEITEN VERBREITERUNG.....	80
3.5.	QUERUNGSHILFE.....	82
3.6.	LÜCKENSCHLUSS DECKENERNEUERUNG B 501 LBV.....	86
3.7.	MARKIERUNG UND BESCHILDERUNG.....	88
3.8.	ÄUSSERE ERSCHLIESSUNG GEHWEG B 501.....	91
	Zusammenstellung.....	95



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Los 1: Gemeinde Grömitz: Erdarbeiten/ Straßenbau Innere Erschließung				
1.1.	BAUSTELLENEINRICHTUNG,KONTROLLPRÜFUNGEN				
1.1.10.	Baustelle einrichten Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN	1,000	psch		
1.1.20.	StL-Nr. 19.101/112.02 Baustelle räumen Dies. LV-Abschn.	1,000	psch		
1.1.30.	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*... Freitext ... auß. Kraft setzen*	1,000	psch		
1.1.40.	Baustraße herstellen, unterhalten, rüc..	2.000,000	m2		
1.1.50.	Oberbodenlager ansäen Saatgutm. 10 g/m2	1.800,000	m2		
1.1.60.	Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhöhe 2,0 m*Stahlgitter-FT	350,000	m		
1.1.70.	StL-Nr. 21.107/004.21.12.01 Schutz für Baumstamm herstellen StU ü. 50-100 cm*Polst.flex.Drai. Brett 24 mm*Höhe mind. 2,50m Schutz Verwert.AN	10,000	St		
1.1.80.	StL-Nr. 21.107/004.31.12.01 Schutz für Baumstamm herstellen StU ü. 100-150 cm*Polst.flex.Drai. Brett 24 mm*Höhe mind. 2,50m Schutz Verwert.AN	5,000	St		
1.1.90.	Probenahme und Bodenanalyse LAGA M 20	8,000	St		
1.1.100.	Probenahme und Bodenanalyse nach EBV	8,000	St.		
1.1.110.	Probenahme und Bauschuttanalyse LAGA..	2,000	St		
1.1.120.	Probenahme und Bauschuttanalyse Nach EBV	2,000	St.		
1.1.130.	Probenahme und Schadstoffanalyse vorh...	2,000	St		
1.1.140.	Probenahme und Analyse nach BBodSchV	8,000	St.		
1.1.150.	STLB-Bau: 10/2012 080 Kontrollprüfung Unterbau/Planum Verfor..	6,000	St		
1.1.160.	STLB-Bau: 10/2020 080 Kontrollprüfung Frostschuttschicht Ver..	6,000	St		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.170.	STLB-Bau: 04/2015 080 Kontrollprüfung Kies-/Schottertragschi..	6,000	St		
1.1.180.	STLB-Bau: 04/2015 080 Kontrollprüfung Tragschicht Korngrößen..	5,000	St		
1.1.190.	StL-Nr. 17.808/911.01.20.01 Suchgraben herstellen Tiefe bis 1,25 m*mitMasch.unterst. Boden einb.u.v.	30,000	m3		
1.1.200.	StL-Nr. 17.808/911.02.20.01 Suchgraben herstellen Tiefe >1,25-1,75m*mitMasch.unterst. Boden einb.u.v.	30,000	m3		
1.1.210.	Oberflächenbestandsplan anfertigen Leitung. einm.*Plan mit Angaben Ltg.kartieren*M. 1: 500 M. Detailz.*Beachtung Frist 3 Pausen	1,000	psch		
Summe 1.1.		BAUSTELLENEINRICHTUNG,KONTROLLPRÜFUNGEN			



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
 LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	BAUFELD RÄUMUNG, ERDARBEITEN			
1.2.10.	StL-Nr. 06.906/005.47.21.21 Wallhecken abtragen Boden verwerten*Breite 3,50-4,00m Höhe 1,00-1,50m*Nicht zus.hängd. Einschl. roden*Einschl.Einfried.	75,000 m		
1.2.20.	StL-Nr. 24.106/033.10.41.11 Bäume fällen mit Roden DU über 0,1-0,3 m*verdicht/Baust.AN Holz Verwert. AN*Wst.Verwert. AN S.Abr.Verwert. AN	10,000 St		
1.2.30.	StL-Nr. 21.106/032.20.21.11 Bäume fällen mit Roden DU über 0,3-0,5 m*verfüll/Boden AN Holz Verwert. AN*Wst.Verwert. AN S.Abr.Verwert. AN	5,000 St		
1.2.40.	StL-Nr. 24.106/110.00.91.01 Oberboden abtragen und lagern ... Freitext ...*Oberbod.i.lagern Abrechnung Abtrag	225,000 m3		
1.2.50.	StL-Nr. 24.106/120.00.91.01 Oberboden abtragen ... Freitext ...*Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag	225,000 m3		
1.2.60.	Erdwall aufsetzen Bind.-+Oberboden*Böschung 1:1 Krone 2,10m*Höhe 1,00-1,50 m Boden des AG	240,000 m		
1.2.70.	Oberboden abtragen und andecken ... Freitext ...*alle Flächen Andeck. ü.15-25cm*Abrechng. Auftrag	1.600,000 m3		
1.2.80.	StL-Nr. 24.106/113.00.99.09.02 Oberboden abtragen und andecken ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Abrechng. Auftrag	200,000 m3		
1.2.90.	StL-Nr. 24.106/113.00.99.03.02 Oberboden abtragen und andecken ... Freitext ...*... Freitext ... Andeck. ü.15-25cm*Abrechng. Auftrag	50,000 m3		
1.2.100.	Oberboden abtragen und andecken ... Freitext ...*... Freitext ... Andeck. ü.15-25cm*Abrechng. Auftrag	105,000 m3		
1.2.110.	Oberbodenlager ansäen Saatgut m. 10 g/m2	2.200,000 m2		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.120.	StL-Nr. 21.106/119.00.91.01 Oberboden abtragen ... Freitext ...*Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag	2.000,000	m3		
1.2.130.	Oberboden abtragen und andecken ... Freitext ...*... Freitext ... Andeck. ü.15-25cm*Abrechnung Abtrag	2.000,000	m3		
1.2.140.	StL-Nr. 24.106/203.00.91.01.02 Boden bzw. Fels lösen und einbauen ... Freitext ...*Vertief.verfüllen Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag	4.500,000	m3		
1.2.150.	StL-Nr. 24.106/210.00.03.11 Boden bzw. Fels lös. u. wiederverw. Boden i. Zw.verd.*Planum nicht ges. Abrechng. Auftrag	20,000	m3		
1.2.160.	StL-Nr. 24.106/230.09.11.10.02 Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn. ... Freitext ...*Bod. i.lag./verd. BM-0*Planum nicht ges. Abrechng. Auftrag	20,000	m3		
1.2.170.	StL-Nr. 21.106/242.40.11.01 Baustoff liefern und einbauen grobkörnigerBoden*Auftragsbereich Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag	900,000	m3		
1.2.180.	Bodenaustausch durchführen Frostschuttschicht*Baustoff liefern Abrechng. Auftrag	2.600,000	m3		
1.2.190.	StL-Nr. 24.106/213.09.11.91.00 Boden bzw. Fels lösen und verwerten ... Freitext ...*Felsvert.B. verf. Planum nicht ges.*... Freitext ... Abrechnung Abtrag	250,000	m3		
1.2.200.	StL-Nr. 24.106/213.09.11.91.00 Boden bzw. Fels lösen und verwerten ... Freitext ...*Felsvert.B. verf. Planum nicht ges.*... Freitext ... Abrechnung Abtrag	750,000	m3		
1.2.210.	Zulage Bodenabfuhr LAGA M20 Z1.1	250,000	m3		
1.2.220.	Zulage Bodenabfuhr LAGA M20 Z2	250,000	m3		
1.2.230.	Zulage zur Bodenverwertung Aushubböden..	250,000	m3		
1.2.240.	Zulage zur Bodenverwertung Aushubböden..	250,000	m3		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.250.	Baustoff liefern und einbauen grobkörnigerBoden*Auftragsbereich Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag	1.000,000	m3		
1.2.260.	StL-Nr. 21.106/112.00.99.04.02 Oberboden abtragen und andecken ... Freitext ...*... Freitext ... Andeck. ü.25-50cm*Abrechng. Auftrag	700,000	m3		
1.2.270.	Boden bzw. Fels lösen und einbauen ... Freitext ...*Vertief.verfüllen Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag	750,000	m3		
1.2.280.	StL-Nr. 24.106/203.00.91.01.02 Boden bzw. Fels lösen und einbauen ... Freitext ...*Vertief.verfüllen Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag	600,000	m3		
1.2.290.	StL-Nr. 21.106/112.00.99.04.02 Oberboden abtragen und andecken ... Freitext ...*... Freitext ... Andeck. ü.25-50cm*Abrechng. Auftrag	375,000	m3		
1.2.300.	StL-Nr. 24.106/213.91.11.91.00 Boden bzw. Fels lösen und verwerten ... Freitext ...*profilg. lösen Felsvert.B. verf.*Planum nicht ges. ... Freitext ...*Abrechnung Abtrag	1.550,000	m3		
1.2.310.	Boden bzw. Fels lös. u. wiederverw. Boden i. Zw.verd.*Planum nicht ges.	450,000	m3		
1.2.320.	StL-Nr. 21.106/212.91.01.00 Boden bzw. Fels lösen und verwerten ... Freitext ...*profilg. lösen Planum nicht ges.	1.500,000	m3		
1.2.330.	StL-Nr. 21.106/242.40.91.01 Baustoff liefern und einbauen grobkörnigerBoden*... Freitext ... Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag	2.900,000	m3		
1.2.340.	Bodentransport zur Bereitstellungsfläch..	4.050,000	m3		
1.2.350.	Bodentransport zur Bereitstellungsfläch..	4.225,000	m3		
1.2.360.	StL-Nr. 06.906/211.13 Findlinge lös.u.weitervw.(Zul.) Inhalt 0,1-0,5 m3*Findl. Verw.	50,000	St		
1.2.370.	StL-Nr. 06.906/211.23 Findlinge lös.u.weitervw.(Zul.) Inhalt 0,5-1,0 m3*Findl. Verw.	25,000	St		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.380.	StL-Nr. 21.107/202.09.22.10 Rasenansaat mit RSM herstellen ... Freitext ...*Feinplanum herst. Menge 10 g/m2*RSM 7.1.1	10.000,000	m2		
1.2.390.	Oberboden liefern und andecken ... Freitext ...*Andeck. ü.15-25cm Abrechng.Auftrag	50,000	m3		
1.2.400.	StL-Nr. 21.107/202.09.22.10 Rasenansaat mit RSM herstellen ... Freitext ...*Feinplanum herst. Menge 10 g/m2*RSM 7.1.1	250,000	m2		
1.2.410.	Verfestigte Bodenfläche aufreißen Unterb./Oberb.*Tiefe ca. 30 cm Abstand = 0,5xT	35.000,000	m2		
1.2.420.	StL-Nr. 23.812/908.99 Erschwernis durch Einbauten ... Freitext ...*... Freitext ...	120,000	St		
Summe 1.2.		BAUFELDRÄUMUNG, ERDARBEITEN			



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.	ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN				
1.3.10.	StL-Nr. 24.110/369.02.04.06 Formstück einbauen (Zul.) Abzweig DN 150*Kunststoff-Rohr Rohr DN 300	30,000	St		
1.3.20.	Rohranschluss herstellen (Zul.) Anschluss DN 150*AL Kunststoff SL Kunststoff*Öffnung herst.	15,000	St		
1.3.30.	Rohranschluss herstellen (Zul.) Anschluss DN 150*AL Kunststoff SL Kunststoff*Öffnung herst.	2,000	St		
1.3.40.	Anschlussleitung m. Erd. herstellen Rohr DN 150*PP-Rohr Rohrverb.Steckmuffe*Bettung Typ 1 T ü. 1,25-1,75 m*Überdeckg.ü.1-2 m LM 1, Statik.*Ringst. Kl.SN 10	85,000	m		
1.3.50.	Anschlussleitung m. Erd. herstellen Rohr DN 150*PP-Rohr Rohrverb.Steckmuffe*Bettung Typ 1 T ü. >1,75-2,50 m*Überdeckg.ü.1-2 m LM 1, Statik.*Ringst. Kl.SN 10	40,000	m		
1.3.60.	StL-Nr. 19.110/368.21.04.03 Formstück einbauen (Zul.) Bogen DN 150*Kunststoff-Rohr Rohr DN 150	200,000	St		
1.3.70.	Str.Ablauf Kunstst. einb. Erdarb. Boden Ablauf*Schaft 300 mm Tiefe bis 1,25 m*eing. verd. Bod. entf./F.lief./Z0	45,000	St		
1.3.80.	Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 300x500,D, 16mm*Dämpf.Einlage Zinkeimer A 2*Höhe Zug um Zug Distanzst.+Mörtel	45,000	St		
1.3.90.	Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb. ... Freitext ...*PP-Rohr Bettung Typ 1*Tiefe bis 1,25 m Ringst. SN 8*Homogenb'e.,verw.	35,000	m		
1.3.100.	StL-Nr. 24.110/417.21.22.19.60 Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb. BFT/Abdeckpl/1212*DU 1000 mm T ü. 1,00-2,00 m*Aufkl. gkBod 10 cm Gleitringdichtung*... Freitext ... Homogenb.,verw.	1,000	St		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.110.	StL-Nr. 24.110/454.63.11.01 Schachtabdeckung aufsetzen DIN 4271, B, R*m. Schmutzfänger Deckel/Einlage*planmäßige Höhe Mörtel M20	1,000	St		
1.3.120.	StL-Nr. 24.110/362.03.41.13 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile*Öffnung herst. Anschluss+Gelenk	1,000	St		
1.3.130.	Streifen aus Betonpfl.st. herst. ... Freitext ...*... Freitext ... m.F., m. Vorsatz.*3-zeilig bis 10 cm unt.OK*... Freitext ... Fuge Typ B*Radius bis 12 m	1,000	St.		
1.3.140.	StL-Nr. 19.110/902.11.41.01 Entwässerungsleitung reinigen Kamera/Dicht.*Rohr DN bis 300 Kunststoff*Haltung bis 30 m Räumg. verwerten	160,000	m		
1.3.150.	StL-Nr. 19.110/911.01.41.22.11 Kameradurchfahrung ausführen Rohr DN 150*Kunststoff Haltung bis 30 m*Betrieb/Wasserhtg Anschlussleitung*Dokumentation ISY-Bau/Unterl.AG	160,000	m		
1.3.160.	StL-Nr. 24.110/907.01.41.22 Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 150*Kunststoff Haltung bis 30 m*Prüf. m. Luft Anschlussleitung	45,000	St		
1.3.170.	Sickerrohrltg. herst.m.Erdarbeiten Rohr DN 100*Vollsickerrohr PE-HD-Rohr, Typ R2*Tiefe bis 0,50 m Sand-Kies-Gemisch 0/32*Boden Unterl. AG Aushub entfernen	950,000	m		
1.3.180.	StL-Nr. 24.110/369.07.04.00 Formstück einbauen (Zul.) Bogen DN 100*Kunststoff-Rohr	20,000	St		
1.3.190.	StL-Nr. 24.110/369.01.04.01 Formstück einbauen (Zul.) Abzweig DN 100*Kunststoff-Rohr Rohr DN 100	5,000	St		
1.3.200.	StL-Nr. 24.110/369.04.04.01 Formstück einbauen (Zul.) Teller DN 100*Kunststoff-Rohr Rohr DN 100	5,000	St		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.210.	StL-Nr. 21.110/361.01.41.13 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 100*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile*Öffnung herst. Anschluss+Gelenk	25,000	St		
Summe 1.3.	ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN				



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.	ERDARBEITEN VERSORGUNGSLEITUNGEN			
1.4.10.	Graben für Leitungen herst. eing. verd. Boden*Tiefe >0,50-0,75m Breite>0,30-0,50m*Verfüllboden ges. Aushub verwerten	25,000 m		
1.4.20.	Graben für Leitungen herst. eing. verd. Boden*Tiefe >0,50-0,75m Breite>0,30-0,50m*Verfüllboden ges. Aushub verwerten	360,000 m		
1.4.30.	Graben für Leitungen herst. eing. verd. Boden*Tiefe bis 1,25mm Breite>0,30m -0,50m*Verfüllboden ges. Aushub verwerten	50,000 m		
1.4.40.	Graben für Leitungen herst. eing. verd. Boden*Tiefe >0,50-0,75m Breite>0,30-0,50m*Verfüllboden ges. Aushub verwerten	75,000 m		
1.4.50.	Graben für Leitungen herst. eing. verd. Boden*Tiefe >0,50-0,75m Breite>0,30-0,50m*Verfüllboden ges. Aushub verwerten	50,000 m		
1.4.60.	Graben für Leitungen herst. eing. verd. Boden*Tiefe >0,50-0,75m Breite>0,50-0,70m*Verfüllboden ges. Aushub verwerten	725,000 m		
1.4.70.	Graben für Leitungen herst. eing. verd. Boden*Tiefe >0,50-0,75m Breite>0,30-0,50m*Verfüllboden ges. Aushub verwerten	250,000 m		
1.4.80.	Graben für Leitungen herst. eing. verd. Boden*Tiefe >0,50-0,75m Breite>0,30-0,50m*Verfüllboden ges. Aushub verwerten	365,000 m		
1.4.90.	Graben für Leitungen herst. eing. verd. Boden*Tiefe >0,50-0,75m Breite>0,30-0,50m*Verfüllboden ges. Aushub verwerten	125,000 m		
1.4.100.	Graben für Leitungen herst. eing. verd. Boden*Tiefe >0,50-0,75m Breite>0,30-0,50m*Verfüllboden ges. Aushub verwerten	300,000 m		
1.4.110.	Graben für Leitungen herst. eing. verd. Boden*Tiefe >0,50-0,75m Breite>0,50-0,70m*Verfüllboden ges. Aushub verwerten	930,000 m		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.120.	StL-Nr. 21.134/133.40.10.13.11 Kabelschutzrohr liefern/einbauen KSR endlos d110*PE-HD-Rohr schwarz*Überdeckung 10cm druckdicht 0,5bar*Stahldraht einz.	1.950,000 m		
1.4.130.	StL-Nr. 24.110/369.01.04.01 Formstück einbauen (Zul.) Abzweig DN 100*Kunststoff-Rohr Rohr DN 100	10,000 St		
1.4.140.	StL-Nr. 24.110/369.07.04.01 Formstück einbauen (Zul.) Bogen DN 100*Kunststoff-Rohr Rohr DN 100	40,000 St		
1.4.150.	StL-Nr. 24.110/369.04.04.01 Formstück einbauen (Zul.) Teller DN 100*Kunststoff-Rohr Rohr DN 100	10,000 St		
1.4.160.	Baugrube herstellen ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m Aushub verwert.AN	75,000 m3		
1.4.170.	Baustoff lief.,in Leitungsgr/ Baugrube.. grobk. Boden*Tiefe bis 1,25 m Rohr bis DN 150*eischl.Leit.zone. Abrechnung senkr.	200,000 m3		
Summe 1.4.		ERDARBEITEN VERSORGUNGSLEITUNGEN		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.5.	TRAGSCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL				
1.5.10.	StL-Nr. 24.112/210.20.05.99.91 Frostschuttschicht herstellen Bk100 b.1,0 o.F.*0/32 ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Abrechng. Auftrag	3.150,000	m3		
1.5.20.	StL-Nr. 24.112/320.21.99.02.01 Schottertragschicht herstellen Bk100 b.1,0 o.F.*0/32 ... Freitext ...*... Freitext ... Dicke 20 cm*U min.13+Filterst	6.650,000	m2		
1.5.30.	StL-Nr. 24.112/210.90.05.90.91 Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*0/32 ... Freitext ...*... Freitext ... Abrechng. Auftrag	250,000	m3		
1.5.40.	StL-Nr. 24.112/908.59 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*... Freitext ...	120,000	St		
Summe 1.5.	TRAGSCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL				



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6.	PFLASTER, PLATTEN, BORDE, RINNEN			
1.6.10.	StL-Nr. 23.115/306.11.31 Fundamentgraben herstellen SoB*F-Breite bis 30cm Tiefe ü. 20-30 cm*ü. Aush. Verw. AN	540,000 m		
1.6.20.	StL-Nr. 23.115/306.12.31 Fundamentgraben herstellen SoB*F-Breite ü30-50cm Tiefe ü. 20-30 cm*ü. Aush. Verw. AN	834,000 m		
1.6.30.	StL-Nr. 23.115/306.13.31 Fundamentgraben herstellen SoB*F-Breite ü50-70cm Tiefe ü. 20-30 cm*ü. Aush. Verw. AN	880,000 m		
1.6.40.	StL-Nr. 23.115/316.99.19.11.99 Bordstein aus Naturstein setzen ... Freitext ...*Granit ... Freitext ...*gerader Stein bis 10 cm unt.OK*... Freitext ...	500,000 m		
1.6.45.	StL-Nr. 23.115/316.99.19.21.99 Bordstein aus Naturstein setzen ... Freitext ...*Granit ... Freitext ...*Halbm. ü. 5-12 m bis 10 cm unt.OK*... Freitext ...	40,000 m		
1.6.50.	Bordstein aus Naturstein setzen NBSt. B 6-120-140*Granit ... Freitext ...*gerader Stein bis 10 cm unt.OK*... Freitext ...	1.525,000 m		
1.6.55.	Bordstein aus Naturstein setzen NBSt. B 6-120*Granit ... Freitext ...*Halbm. ü. 1-2,5 m bis 10 cm unt.OK*... Freitext ...	15,000 m		
1.6.60.	Bordstein aus Naturstein setzen NBSt. B 6-120-140*Granit ... Freitext ...*Halbm. ü. 5-12 m bis 10 cm unt.OK*... Freitext ...	130,000 m		
1.6.70.	Bordstein aus Naturstein setzen NBSt. B 6-120-140*Granit ... Freitext ...*gerader Stein bis 10 cm unt.OK*... Freitext ...	80,000 m		
1.6.80.	Bordstein aus Naturstein setzen NBSt. B 6-120-140*Granit ... Freitext ...*gerader Stein bis 10 cm unt.OK*... Freitext ...	6,000 m		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6.90.	StL-Nr. 23.115/311.03.09.01.19 Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 15x30 cm*... Freitext ... gerader Stein*bis 10 cm unt. OK ... Freitext ...	10,000 m		
1.6.100.	StL-Nr. 23.115/311.03.09.09.19 Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 15x30 cm*... Freitext Freitext ...*bis 10 cm unt. OK ... Freitext ...	20,000 m		
1.6.110.	Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 15x30 cm*... Freitext ... Überg./Absenker*bis 10 cm unt. OK ... Freitext ...	2,000 m		
1.6.120.	Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 15x30 cm*... Freitext ... Überg./Absenker*bis 10 cm unt. OK ... Freitext ...	1,000 m		
1.6.130.	StL-Nr. 23.115/311.10.09.01.19 Bordstein aus Beton setzen BSt. RB 15x22 cm*... Freitext ... gerader Stein*bis 10 cm unt. OK ... Freitext ...	5,000 m		
1.6.140.	Bordstein trennen NBSt. 15/30-10/25*BSt.nassschneiden ... Freitext ...	550,000 St		
1.6.150.	StL-Nr. 23.115/326.11.01 Bordstein trennen HBSt. 18/30-15/22*BSt.nassschneiden BSt. trennen	50,000 St		
1.6.160.	StL-Nr. 23.115/421.19.22.11.00 Rinne mit Pflast. aus Beton herst. Bordrinne*... Freitext ... m.F., m. Vorsatz.*2-zeilig Fundamentbeton*Fuge Typ B	750,000 m		
1.6.170.	Rinne mit Pflast. aus Beton herst. Bordrinne*... Freitext ... m.F., m. Vorsatz.*2-zeilig Fundamentbeton*Fuge Typ B Radius bis 12 m	40,000 m		
1.6.180.	Rinne mit Pflast. aus Beton herst. Bordrinne*... Freitext ... m.F., m. Vorsatz.*2-zeilig Fundamentbeton*Fuge Typ B Radius bis 12 m	40,000 m		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6.190.	StL-Nr. 23.115/421.19.22.11.00 Rinne mit Pflast. aus Beton herst. Bordrinne*... Freitext ... m.F., m. Vorsatz.*2-zeilig Fundamentbeton*Fuge Typ B	50,000 m		
1.6.200.	StL-Nr. 23.115/456.11.01 Anpassung von Rinnen herstellen Straßenablauf*Rinnenbr.b. 35 cm beidseitig	45,000 St		
1.6.210.	StL-Nr. 23.115/506.49 Bewegungsfuge im Fundament herst. Fuge unter B.m.R.*... Freitext ...	220,000 St		
1.6.220.	Pflasterd. aus Betonsteinen herst. Fahrbahn b. Bk1,8*... Freitext ... Fase 2/2*SZ18/LA20 Bett.0/5 30 v. H.*Fuge 0/5 Ellenbogenverband	5.025,000 m2		
1.6.230.	Streifen aus Betonpfl.st. herst. als Freitext ...*... Freitext ... m.F., m. Vorsatz.*2-zeilig ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...	800,000 m		
1.6.240.	Pflasterd. aus Betonsteinen herst. Park-/sonst. Fl.*... Freitext Freitext ...*SZ18/LA20 Bett.0/5 30 v. H.*Fuge 0/5 Ellenbogenverband	400,000 m2		
1.6.250.	Pflasterd. aus Betonsteinen herst. Rad-/Gehwegflchn.*... Freitext ... Fase 2/2*SZ18/LA20 Bett.0/5 30 v. H.*Fuge 0/5 Läuferverband	640,000 m2		
1.6.260.	Pflasterd. aus Betonsteinen herst. Rad-/Gehwegflchn.*St.100/200/80 Fase 2/2*SZ18/LA20 Bett.0/5 30 v. H.*Fuge 0/5 Läuferverband	210,000 m2		
1.6.270.	Pflasterd. aus Betonsteinen herst. Rad-/Gehwegflchn.*St.100/200/80 Fase 2/2*SZ18/LA20 Bett.0/5 30 v. H.*Fuge 0/5 Läuferverband	45,000 m2		
1.6.280.	StL-Nr. 23.115/195.91.02 Pflastersteine zuarbeiten ... Freitext ...*aus Beton Dicke ü. 8-10 cm	2.000,000 m		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6.290.	Pflasterdecken-Anpassung herstellen Einzelgr. b 1,0m2*Steine Pflasterd.	50,000	St		
1.6.300.	StL-Nr. 23.115/198.12 Pflasterdecken-Anpassung herstellen Einzelgr. b 0,5m2*Mosaikpflaster	70,000	St		
1.6.310.	StL-Nr. 22.110/459.01 Schachtabdeckung auf Höhe setzen Mörtel M20	50,000	St		
1.6.320.	StL-Nr. 21.115/031.85.11.01 Bordstein aufnehmen. Naturstein B6+B7*Fund.ü10-20/R-St. Steine s.+ lagern*Verwertung AN Anteil WV 75-100	15,000	m		
1.6.330.	StL-Nr. 21.115/306.11.31 Fundamentgraben herstellen SoB*F-Breite bis 30cm Tiefe ü. 20-30 cm*ü. Aush. Verw. AN	15,000	m		
1.6.340.	StL-Nr. 21.115/321.89.11.19 Bordstein des AG setzen NBSt. 15/30-12/30*... Freitext ... gerader Stein*St.gelag. i. Bau. bis 10 cm unt.OK*... Freitext ...	15,000	m		
1.6.350.	StL-Nr. 21.115/011.31.12.01 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 10 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*Steine lagern Pflaster säubern	50,000	m2		
1.6.360.	StL-Nr. 23.115/101.99.91.12.29 Pflasterd. aus Betonsteinen herst. ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Fase 2/2 SZ18/LA20*Bett.0/5 30 v. H. Fuge 0/5*... Freitext ...	50,000	m2		
Summe 1.6.		PFLASTER, PLATTEN, BORDE, RINNEN			



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.7.	ASPHALTARBEITEN				
1.7.10.	StL-Nr. 26.813/101.91.03.10.00 Asphalttragsch. aus AC 32 T S herst ... Freitext ...*neue Unterlage Dicke 12 cm*30/45//35/50VL	230,000	m2		
1.7.20.	StL-Nr. 26.813/309.91.21.00.00 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst ... Freitext ...*neu/feingef. Unt. Dicke 4 cm*25/55-55A	230,000	m2		
1.7.30.	StL-Nr. 22.113/063.21.01.33 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt frisch C60BP4-S*Menge 300 g/m2 vor A.deckschicht	230,000	m2		
1.7.40.	StL-Nr. 22.113/952.10.20 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Menge 2 kg/m2	230,000	m2		
1.7.50.	StL-Nr. 22.113/038.21.05 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. quer*schneiden Dicke ü. 18-24 cm	50,000	m		
1.7.55.	StL-Nr. 23.113/912.21.06.10.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Querfuge*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N2	50,000	m		
1.7.60.	StL-Nr. 22.113/917.12.52.01 Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst. Anschl. ADS*Anschluss quer Schichtd. 4 cm*über 20-100 m Breite 10 mm	50,000	m		
1.7.70.	StL-Nr. 23.113/912.41.04.10.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Bord-Randfuge*Deckschicht Tiefe 30 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N2	70,000	m		
1.7.75.	StL-Nr. 23.113/073.14.09.02 Einbauteile in Asphaltbef. anpassen in Fahrbahn*Schacht d=625 ... Freitext ...*Beton+Asph.beton	1,000	St		
1.7.80.	StL-Nr. 23.113/078.55.03 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. Straßenabläufe	1,000	St		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.7.85.	StL-Nr. 23.113/078.55.02 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. Schächte	1,000	St		
1.7.90.	StL-Nr. 23.113/083.55.02 Erschwernis infolge Einfassungen Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. Bord	75,000	m		
Summe 1.7.		ASPHALTARBEITEN			



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.8.	LÄRMSCHUTZWALL/ -WAND				
1.8.10.	StL-Nr. 24.106/010.21.41.01 Strauchbestand roden Höhe über 2-3 m*Neigung über 1:4 verdicht/Baust.AN*Wst.Verw.AN S.Abr. Verw. AN	1.500,000	m2		
1.8.20.	Grasnarbe abschälen, aufnehmen und ent..	3.650,000	m2		
1.8.30.	StL-Nr. 21.106/112.00.92.09.02 Oberboden abtragen und andecken ... Freitext ...*Böschungen ... Freitext ...*Abrechng. Auftrag	700,000	m3		
1.8.40.	StL-Nr. 24.106/150.03.09.11 Oberboden des AG andecken Mulden/Gräben*... Freitext ... Boden i. aufnehm.*Abrechng.Auftrag	185,000	m3		
1.8.50.	StL-Nr. 24.106/513.29.92.01.00 Mulde herstellen gewachsener Boden*... Freitext Freitext ...*Tiefe ü. 0,3-0,5m Boden Verwert. AN	300,000	m		
1.8.60.	StL-Nr. 21.107/202.06.23.10 Rasenansaat mit RSM herstellen Mulden, Gräben*Feinplanum herst. Menge 15 g/m2*RSM 7.1.1	650,000	m2		
1.8.70.	StL-Nr. 21.107/202.99.23.10 Rasenansaat mit RSM herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Feinplanum herst.*Menge 15 g/m2 RSM 7.1.1	3.500,000	m2		
1.8.80.	StL-Nr. 24.106/120.00.91.01 Oberboden abtragen ... Freitext ...*Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag	80,000	m3		
1.8.90.	StL-Nr. 24.106/213.01.11.01.00 Boden bzw. Fels lösen und verwerten profilg. lösen*Felsvert.B. verf. Planum nicht ges.*Abrechnung Abtrag	50,000	m3		
1.8.100.	StL-Nr. 24.112/210.90.05.90.91 Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*0/32 ... Freitext ...*... Freitext ... Abrechng. Auftrag	60,000	m3		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.8.110.	StL-Nr. 24.112/320.91.90.01.00 Schottertragschicht herstellen ... Freitext ...*0/32 ... Freitext ...*Dicke 15 cm	160,000	m2		
1.8.120.	StL-Nr. 24.112/602.92.14.11.12 Vegetationstragdeckschicht herst. ... Freitext ...*Dicke 20 cm natürl. Gstk.*2/32+Oberboden Oberboden liefern*90:10 EV2 min. 80 MPa*RSM 7.11 ausbr.	140,000	m2		
1.8.130.	Aufstellen einer prüffähigen Statik	1,000	psch		
1.8.140.	Ausführungszeichnungen herstellen ... Freitext ...*5-fach	1,000	psch		
1.8.150.	Baustelleneinrichtung: Maschinen und ..	1,000	psch		
1.8.160.	Baugrund höhen- und fluchtgerecht plan..	525,000	m2		
1.8.170.	Sauberkeitsschicht aus RC-Material lie..	525,000	m2		
1.8.180.	Bausatzlieferung Lärmschutzwand	565,000	m2		
1.8.190.	Zulage für das Aufsteppen einer Kokosv..	565,000	m2		
1.8.200.	Endfeld für Schallschutzwandsystem	4,000	Stck		
1.8.210.	Montage Schallschutzwand	565,000	m2		
1.8.220.	Geotextileinbau	565,000	m2		
1.8.230.	Stahlgitterkonstruktion mit Verfüllmat.. lagenweise maschinell verfüllen.	450,000	m3		
1.8.240.	Fuß der Lärmschutzwand mit Oberboden .. andecken und planzfertig grob planieren.	290,000	m2		
1.8.250.	Lärmschutzwand bepflanzen	580,000	m		
1.8.260.	Pflanzstreifen ca. 50 cm breit mit Rin.. andecken.	580,000	m		
1.8.270.	Kopfstation bestehend aus : PVC Hauptschieber	3,000	Stck		
1.8.280.	Zuleitung PE-Rohr 32x1,9mm PN7,5 in .. liefern und am Wandfuß montieren,incl...	160,000	m		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.8.290.	Dickwandiges druckkompensierendes Trop.. Tropferleistung 1,60l/h,Tropferabstand..	570,000 m		
1.8.300.	Fertigstellungspflege, 1. Pflegejahr Fertigstellungspflege für die erste ..	1,000 psch		
1.8.310.	Entwicklungspflege für zwei weitere .. die Fertigstellungspflege.	1,000 psch		
Summe 1.8.		LÄRMSCHUTZWALL/ -WAND		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.9.	SICHERN VON VERSORGUNGSLEITUNGEN			
1.9.10.	Rohrleitungskreuzung sichern Leitung Entsrgng.*in Betrieb DA bis 200 mm*AZ Abschn. ueb. 1-2m	5,000 St		
1.9.20.	StL-Nr. 95.708/901.42.25.20 Rohrleitungskreuzung sichern Leitung Entsrgng.*in Betrieb DA > 200-400 mm*Beton/Stahlbeton Abschnitt bis 2 m	5,000 St		
1.9.30.	StL-Nr. 95.708/901.12.19.40 Rohrleitungskreuzung sichern Leitung Wasser*in Betrieb DA bis 200 mm*gem.Baubeschreib. Abschn. ueb. 1-2m	5,000 St		
1.9.40.	StL-Nr. 95.708/901.22.11.40 Rohrleitungskreuzung sichern Leitung Gas*in Betrieb DA bis 200 mm*PVC/PE hart Abschn. ueb. 1-2m	5,000 St		
1.9.50.	Kabelkreuzung sichern erdverlegt*in Betrieb Fernmeldekabel*Kabel DA bis 50mm bis 3 Kabel*Abschn. ueb. 2-3m	10,000 St		
1.9.60.	Kabelkreuzung sichern in Schutzrohr*in Betrieb Fernmeldekabel*Kabel DA >40-60mm bis 3 Kabel*Abschn. ueb. 2-3m	10,000 St		
1.9.70.	Kabelkreuzung sichern erdverlegt*in Betrieb Niedersp.- Kabel*Kabel DA bis 50mm bis 3 Kabel*Abschn. ueb. 2-3m	10,000 St		
1.9.80.	Kabelkreuzung sichern in Schutzrohr*in Betrieb Niedersp.- Kabel*Kabel DA >40-60mm bis 3 Kabel*Abschn. ueb. 2-3m	10,000 St		
1.9.90.	StL-Nr. 95.708/905.12.45.00.60 Kabelkreuzung sichern erdverlegt*in Betrieb Mittelsp.- Kabel*Kabel DA >60-80mm Abschn. ueb. 3-4m	20,000 St		
1.9.100.	StL-Nr. 95.708/905.32.45.03.50 Kabelkreuzung sichern in Schutzrohr*in Betrieb Mittelsp.- Kabel*Kabel DA >60-80mm 3 Kabel*Abschn. ueb. 2-3m	10,000 St		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.9.110.	StL-Nr. 95.708/915.12.22.03.00 Kabel sichern erdverlegt*in Betrieb Fernmeldekabel*Kabel DA bis 50mm 3 Kabel	10,000 m		
1.9.120.	StL-Nr. 95.708/915.12.32.03.00 Kabel sichern erdverlegt*in Betrieb Niedersp.- Kabel*Kabel DA bis 50mm 3 Kabel	10,000 m		
1.9.130.	StL-Nr. 95.708/915.12.46.06.00 Kabel sichern erdverlegt*in Betrieb Mittelsp.- Kabel*Kabel DA>80-100mm bis 3 Kabel	100,000 m		
1.9.140.	Versorgungsleitungen tiefer legen (Zul.)	25,000 m		
1.9.150.	Versorgungsleitungen tiefer legen	100,000 m		
1.9.160.	Versorgungsleitungen umlegen	100,000 m		
Summe 1.9.		SICHERN VON VERSORGUNGSLEITUNGEN		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.10.	STRASSENBELEUCHTUNG			
1.10.10.	StL-Nr. 07.134/210.13.21 Kabelschutzrohr einbauen PE hart 110x10,0*1rohrig/Kiesmant. Stahldraht einz.	150,000 m		
1.10.20.	StL-Nr. 21.134/101.90.04.20.00 Kabel liefern und verlegen ... Freitext ...*Überdeckung 15cm Trassenband d. AN	1.400,000 m		
1.10.30.	Abzweigmuffe einbauen	5,000 St.		
1.10.40.	Mast fuer Beleuchtung aufstellen As.M.1tlg.m.Oeff.*Rund, konisch Stahl, verzinkt*Lichtpunkthoehe 4,50 m Bodnst.u.K-Schutz*Erdarb.	34,000 St		
1.10.50.	Kabelübergangskasten liefern und monti..	34,000 St.		
1.10.60.	Leuchten lief. u. montieren	34,000 St.		
1.10.70.	Mast fuer Beleuchtung aufstellen As.M.1tlg.m.Oeff.*Rund, konisch Stahl, verzinkt*Lichtpunkthoehe 6,50 m Bodnst.u.K-Schutz*Erdarb.	2,000 St		
1.10.80.	Kabelübergangskasten liefern und monti..	2,000 St.		
1.10.90.	Leuchten lief. u. montieren	1,000 St.		
1.10.100.	Leuchten lief. u. montieren	1,000 St.		
1.10.110.	Kabelanschlussssäulen liefern und einba..	4,000 St.		
1.10.120.	Einspeisung und Inbetriebnahme	1,000 psch		
Summe 1.10.	STRASSENBELEUCHTUNG			



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.11.	AUSSTATTUNG			
1.11.10.	StL-Nr. 21.107/016.22.12 Wurzelsperre einbauen Kunststoffbahn*Tiefe 1,00 m Graben ausheben*Boden Unterl. AG	275,000 m		
1.11.20.	StL-Nr. 21.107/334.29.01 Pflanzgrube herstellen 2,0x,2,0x0,8 m*... Freitext ... Boden Verwert. AN	26,000 St		
1.11.30.	Pflanzsubstrat einbauen Aufmaß Pfl.grube	85,000 m3		
1.11.40.	StL-Nr. 21.107/306.02 Gehölze mit Ballen einschlagen Hei., Sträucher	510,000 St		
1.11.50.	StL-Nr. 18.104/121.40 Corylus avellana liefern C 3 60-100	75,000 St		
1.11.60.	StL-Nr. 18.104/439.40 Prunus spinosa liefern C 3 60-100	75,000 St		
1.11.70.	StL-Nr. 18.104/631.40 Sambucus nigra liefern C 5 60-100	75,000 St		
1.11.80.	StL-Nr. 18.104/105.11.00.00 Carpinus betulus liefern Hei C 7,5 150-175	75,000 St		
1.11.90.	StL-Nr. 18.104/517.30 Rosa canina liefern v.Str 3Tr. 60-100	35,000 St		
1.11.100.	StL-Nr. 18.104/203.30 Euonymus europaeus liefern v.Str 3Tr. 60-100	35,000 St		
1.11.110.	StL-Nr. 18.104/725.30 Viburnum opulus liefern v.Str 4Tr. 60-100	35,000 St		
1.11.120.	StL-Nr. 18.104/131.02 Cotoneaster divaricatus liefern v.Str 4Tr. 60-100	35,000 St		
1.11.130.	StL-Nr. 18.104/331.04 Malus sylvestris liefern v.Str 3Tr. 60-100	35,000 St		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.11.140.	StL-Nr. 18.104/323.30 Lonicera xylosteum liefern v.Str 4Tr. 60-100	35,000	St		
1.11.150.	Gehölzbestand gegen Wild schützen ... Freitext ...*Schutz 12 Monate mechanisch*Fege/Verbisssch.	525,000	m2		
1.11.160.	StL-Nr. 21.107/602.32.99 Vegetationsfläche wässern 6 Wässerungsgänge*10 Liter ... Freitext ...	525,000	m2		
1.11.170.	Gehölzfläche pflegen ... Freitext ...*über 1-2 St/m2 ... Freitext ...*... Freitext ... richten,entfernen*Teile Verw. AN	525,000	m2		
1.11.180.	StL-Nr. 18.104/005.08.00.00 Acer pseudoplatanus liefern Al 3xv mDb 16-18	2,000	St		
1.11.190.	StL-Nr. 18.104/427.08.00.00 Prunus avium liefern H 3xv mDb 16-18	2,000	St		
1.11.200.	StL-Nr. 18.104/211.08.00.00 Fraxinus excelsior liefern Al 3xv mDb 16-18	2,000	St		
1.11.210.	StL-Nr. 18.104/637.08.00 Sorbus aucuparia liefern Al 3xv mDb 16-18	2,000	St		
1.11.220.	StL-Nr. 18.104/503.11.00.00 Quercus robur liefern Al 3xv mDb 16-18	2,000	St		
1.11.230.	Hochstamm pflanzen H. 14-18,Sol.m.B.*Seitentrennstr. 100x100x100 cm*Boden Wahl AN	10,000	St		
1.11.240.	StL-Nr. 09.107/339.21.10.21.00 Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Dreibock*L=2,5m, DU 8-10cm Bunt geschält*2 Bindungen/Pfahl Kokosstr. mittel	10,000	St		
1.11.250.	Wasser an Hochstamm gießen (Entwicklun..	10,000	St.		
1.11.260.	Einzelgehölz pflegen Fertigst.pflege*Jäten und hacken Pfl.sch 80-100*Bindung nachbess. Richt/Rschn/Entf.*Unkraut entsorgen	10,000	St		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.11.270.	StL-Nr. 21.128/245.44.45.10.03 Weidezaun herstellen Zaunhöhe 1,50 m*Eiche,gesp.+gesch Pfostenlänge2,10m*Pf.rü.12,Pf.ka.13 Pfostenabst.2,00m*Sp.draht2,8mm3zü.	575,000 m		
1.11.280.	StL-Nr. 21.130/302.43.00.17.21 Rohrpfosten aufstellen Länge>2500-3000mm*R.St. 76,1/2,9 mm Boden Unterl. AG*Ortb.0,4/0,4/0,8 Aushub verwerten*Preisänd. Pfosten	9,000 St		
1.11.290.	Verkehrsschild anbringen ... Freitext ...*Doppelseitig Folie RA 1*2 mm dick St.Rohrsch.Plan I*UK Schild ab 2 m	3,000 St		
1.11.300.	StL-Nr. 21.130/101.05.11.22.12 Verkehrsschild anbringen Rechteck, Querf.*Größe 1 einseitig*Folie RA 2 3 mm dick*St.Rohrsch.Plan I UK Schild ab 2 m	4,000 St		
1.11.310.	StL-Nr. 21.130/101.04.11.22.12 Verkehrsschild anbringen Rechteck, Hochf.*Größe 1 einseitig*Folie RA 2 3 mm dick*St.Rohrsch.Plan I UK Schild ab 2 m	1,000 St		
1.11.320.	StL-Nr. 21.130/101.02.21.22.12 Verkehrsschild anbringen Dreieck*Größe 2*einseitig Folie RA 2*3 mm dick St.Rohrsch.Plan I*UK Schild ab 2 m	1,000 St		
1.11.330.	StL-Nr. 21.130/401.05.11.22.11 Verkehrsschild liefern Rechteck, Querf.*Größe 1 einseitig*Folie RA 2 3 mm dick*Lochung Plan I liefern, ablad.AN	4,000 St		
1.11.340.	StL-Nr. 21.130/401.04.11.22.11 Verkehrsschild liefern Rechteck, Hochf.*Größe 1 einseitig*Folie RA 2 3 mm dick*Lochung Plan I liefern, ablad.AN	1,000 St		
1.11.350.	StL-Nr. 21.130/401.02.21.22.11 Verkehrsschild liefern Dreieck*Größe 2*einseitig Folie RA 2*3 mm dick Lochung Plan I*liefern, ablad.AN	1,000 St		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

	Summe 1.11.	AUSSTATTUNG		
--	-------------	-------------	--	-------



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.12.	STUNDENLOHNARBEITEN			
1.12.10.	StL-Nr. 03.101/910.08 Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft BFA (V 1)	50,000 h		
1.12.20.	StL-Nr. 03.101/915.02 Verrechnungssatz fuer Baugeraet Bagger 0,4-1,0 m3	30,000 h		
1.12.30.	StL-Nr. 03.101/915.11 Verrechnungssatz fuer Baugeraet Frontl.R 45-75 kW	20,000 h		
1.12.40.	StL-Nr. 03.101/915.23 Verrechnungssatz fuer Baugeraet Ruettl.0,75-1,3 t	10,000 h		
1.12.50.	StL-Nr. 03.101/915.41 Verrechnungssatz fuer Baugeraet Kompr. 5-10 m3	10,000 h		
1.12.60.	StL-Nr. 03.101/915.44 Verrechnungssatz fuer Baugeraet Bohrh. ueb. 20 kg	10,000 h		
1.12.70.	StL-Nr. 03.101/920.07.00 Verrechnungssatz fuer LKW LKW-Kipper 12 t	10,000 h		
1.12.80.	StL-Nr. 03.101/920.07.01 Verrechnungssatz fuer LKW LKW-Kipper 12 t*LKW m. Ladegeraet	5,000 h		
1.12.90.	Pumpenstunden für offene Wasserhaltung	100,000 h		
Summe 1.12.	STUNDENLOHNARBEITEN			
Summe 1.	Los 1: Gemeinde Grömitz: Erdarbeiten/ ..			



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Los 2: Zweckverband Karkbrook: Kanalbau. Trinkwasserversorgung				
2.1.	BAUSTELLEINRICHTUNG, STUNDENLOHN, DOKUMENTATION				
2.1.10.	Baustelle einrichten Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN	1,000	psch		
2.1.20.	StL-Nr. 19.101/112.02 Baustelle räumen Dies. LV-Abschn.	1,000	psch		
2.1.30.	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*Verk.konzept AN auß. Kraft setzen*Anordnung Unt. AN	1,000	psch		
2.1.40.	Baustraße herstellen, unterhalten, rüc..	2.000,000	m2		
2.1.50.	StL-Nr. 03.101/910.04 Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft SpezialBFA(III 1)	20,000	h		
2.1.60.	StL-Nr. 03.101/910.08 Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft BFA (V 1)	40,000	h		
2.1.70.	StL-Nr. 03.101/915.02 Verrechnungssatz fuer Baugeraet Bagger 0,4-1,0 m3	30,000	h		
2.1.80.	StL-Nr. 03.101/915.11 Verrechnungssatz fuer Baugeraet Frontl.R 45-75 kW	10,000	h		
2.1.90.	StL-Nr. 03.101/915.23 Verrechnungssatz fuer Baugeraet Ruettl.0,75-1,3 t	10,000	h		
2.1.100.	StL-Nr. 03.101/915.41 Verrechnungssatz fuer Baugeraet Kompr. 5-10 m3	10,000	h		
2.1.110.	StL-Nr. 03.101/915.44 Verrechnungssatz fuer Baugeraet Bohrh. ueb. 20 kg	10,000	h		
2.1.120.	StL-Nr. 03.101/920.07.00 Verrechnungssatz fuer LKW LKW-Kipper 12 t	10,000	h		
2.1.130.	StL-Nr. 03.101/920.07.01 Verrechnungssatz fuer LKW LKW-Kipper 12 t*LKW m. Ladegeraet	6,000	h		
2.1.140.	Pumpenstunden für offene Wasserhaltung	100,000	h		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.150.	Bodenanalyse LAGA M 20	3,000	St		
2.1.160.	Probenahme und Bodenanalyse nach EBV	3,000	St.		
2.1.170.	Rammsondierungen	40,000	St.		
2.1.180.	STLB-Bau: 04/2015 080 Kontrollprüfung Kies-/Schottertragschi..	3,000	St		
2.1.190.	STLB-Bau: 04/2015 080 Kontrollprüfung Tragschicht Korngrößen..	4,000	St		
2.1.200.	StL-Nr. 17.808/911.01.20.01 Suchgraben herstellen Tiefe bis 1,25 m*mitMasch.unterst. Boden einb.u.v.	40,000	m3		
2.1.210.	StL-Nr. 17.808/911.02.20.01 Suchgraben herstellen Tiefe >1,25-1,75m*mitMasch.unterst. Boden einb.u.v.	40,000	m3		
2.1.220.	Kanalbestandsplan anfertigen Leitung. einm.*Plan mit Angaben Ltg.kartieren*M. 1: 500 M. Detailz.*Beachtung Frist 3 Pausen	1,000	psch		
Summe 2.1.		BAUSTELLEINRICHTUNG, STUNDENLOHN, DOKU..			



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.	REGENWASSERSAMMELKANAL			
2.2.10.	Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb. Rohr DN 300*PP-Rohr Bettung Typ 1*Tiefe bis 1,25 m Ringst. SN 10*LM 1, Statik Boden Unterl. AG*entf./F.lief./Z0	15,000 m		
2.2.20.	Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb. Rohr DN 300*PP-Rohr Bettung Typ 1*Tiefe 1,25-1,75 m Ringst. SN 10*LM 1, Statik Boden Unterl. AG*entf./F.lief./Z0	140,000 m		
2.2.30.	Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb. Rohr DN 300*PP-Rohr Bettung Typ 1*Tiefe 1,75-2,50m Ringst. SN 10*LM 1, Statik Boden Unterl. AG*entf./F.lief./Z0	210,000 m		
2.2.40.	Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb. Rohr DN 300*PP-Rohr Bettung Typ 1*Tiefe 2,50-3,50m Ringst. SN 10*LM 1, Statik Boden Unterl. AG*entf./F.lief./Z0	135,000 m		
2.2.50.	Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb. Rohr DN 300*PP-Rohr Bettung Typ 1*Tiefe 3,50-4,50m Ringst. SN 10*LM 1, Statik Boden Unterl. AG*entf./F.lief./Z0	50,000 m		
2.2.60.	Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb. Rohr DN 400*PP-Rohr Bettung Typ 1*Tiefe 1,25-1,75 m Ringst. SN 10*LM 1, Statik Boden Unterl. AG*entf./F.lief./Z0	30,000 m		
2.2.70.	Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb. Rohr DN 400*PP-Rohr Bettung Typ 1*Tiefe 1,75-2,50m Ringst. SN 10*LM 1, Statik Boden Unterl. AG*entf./F.lief./Z0	120,000 m		
2.2.80.	Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb. Rohr DN 400*PP-Rohr Bettung Typ 1*2,50-3,50m Ringst. SN 10*LM 1, Statik Boden Unterl. AG*entf./F.lief./Z0	65,000 m		
2.2.90.	Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb. Rohr DN 600*PP-Rohr Bettung Typ 1*Tiefe bis 1,25 m Ringst. SN 10*LM 1, Statik Boden Unterl. AG*entf./F.lief./Z0	10,000 m		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.100.	Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb. Rohr DN 600*PP-Rohr Bettung Typ 1*Tiefe 1,25-1,75 m Ringst. SN 10*LM 1, Statik Boden Unterl. AG*entf./F.lief./Z0	35,000 m		
2.2.110.	Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb. Rohr DN 600*PP-Rohr Bettung Typ 1*Tiefe 1,75-2,50m Ringst. SN 10*LM 1, Statik Boden Unterl. AG*entf./F.lief./Z0	55,000 m		
2.2.120.	Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb. BFT m. Steig. *DU 1000 mm T ü. 1,00-2,00 m RW 5, RW 25, RW 130	3,000 St		
2.2.130.	Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb. BFT m. Steig. *DU 1000 mm T ü. 1,00-2,00 m RW 30, RW 75	2,000 St		
2.2.140.	Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb. BFT m. Steig. *DU 1000 mm T ü. 1,00-2,00 m RW 10	1,000 St		
2.2.150.	Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb. BFT m. Steig. *DU 1000 mm T ü. 1,00-2,00 m	1,000 St		
2.2.160.	Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb. BFT m. Steig. *DU 1500 mm T ü. 2,00-2,50 m RW 100	1,000 St		
2.2.170.	Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb. BFT m. Steig. *DU 1000 mm T ü. 2,00-3,00 m RW 20, RW 50, RW 85, RW 125	4,000 St		
2.2.180.	Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb. BFT m. Steig. *DU 1000 mm T ü. 2,00-3,00 m RW 35, RW 55, RW 80, RW 120	4,000 St		
2.2.190.	Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb. BFT m. Steig. *DU 1000 mm T ü. 2,00-3,00 m RW 60	1,000 St		
2.2.200.	Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb. BFT m. Steig. *DU 1000 mm T ü. 2,00-3,00 m RW 70	1,000 St		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.210.	Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb. BFT m. Steig. *DU 1000 mm T ü. 2,00-3,00 m RW 110	1,000 St		
2.2.220.	Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb. BFT m. Steig. *DU 1000 mm T ü. 2,00-3,00 m RW 15, RW 45, RW105	3,000 St		
2.2.230.	Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb. BFT m. Steig. *DU 1000 mm T ü. 2,00-3,00 m RW 65	1,000 St		
2.2.240.	Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb. BFT m. Steig. *DU 1200 mm T ü. 2,50-3,00 m RW 95	1,000 St		
2.2.250.	Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb. BFT m. Steig. *DU 1000 mm T ü. 3,00-4,00 m RW 115	1,000 St		
2.2.260.	Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb. BFT m. Steig. *DU 1000 mm T ü. 3,00-4,00 m RW 40	1,000 St		
2.2.270.	StL-Nr. 21.110/453.13.12.01 Schachtabdeckung aufsetzen DIN 19584, D, B*m. Schmutzfänger Deckel/Einlage*Höhe Zug um Zug Mörtel M20	26,000 St		
2.2.280.	StL-Nr. 24.110/362.03.41.13 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile*Öffnung herst. Anschluss+Gelenk	9,000 St		
2.2.290.	StL-Nr. 21.110/361.06.41.02 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 300*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile*Muffe+Gelenk	26,000 St		
2.2.300.	StL-Nr. 22.110/361.06.41.13 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 300*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile*Öffnung herst. Anschluss+Gelenk	6,000 St		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.310.	StL-Nr. 22.110/361.08.41.02 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 400*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile*Muffe+Gelenk	11,000	St		
2.2.320.	StL-Nr. 22.110/361.08.41.13 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 400*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile*Öffnung herst. Anschluss+Gelenk	1,000	St		
2.2.330.	StL-Nr. 22.110/361.10.41.02 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 600*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile*Muffe+Gelenk	4,000	St		
2.2.340.	Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 300*Kunststoff-Rohr Beton*Öffnung herst. Anschluss+Gelenk	1,000	St		
2.2.350.	vorh. Schachtsohle ändern DN300 Auskleid. Kanalklinker	1,000	St		
2.2.360.	Aeussere Absturzleitung herstellen Hauptleit. DN 300*Absturz DN 300 HL PP*AL PP*Anschluss b. 45G. Absturzh.0,5-1,0m*Ummantelung 20 cm	1,000	St		
2.2.370.	Aeussere Absturzleitung herstellen Hauptleit. DN 300*Absturz DN 300 HL PP*AL PP*Anschluss b. 45G. Absturzh.1,0-1,5m*Ummantelung 20 cm	2,000	St		
2.2.380.	Aeussere Absturzleitung herstellen Hauptleit. DN 300*Absturz DN 300 HL PP*AL PP*Anschluss b. 45G. Absturzh.1,5-2,0m*Ummantelung 20 cm	1,000	St		
2.2.390.	Aeussere Absturzleitung herstellen Hauptleit. DN 400*Absturz DN 400 HL PP*AL PP*Anschluss b. 45G. Absturzh.1,0-1,5m*Ummantelung 20 cm	1,000	St		
2.2.400.	Innenliegender Absturz DN/OD 315/200 ..	1,000	St.		
2.2.410.	Aushub unter Baugrubensohle Klassen 2-4*Unt.Rohrgrabens. Bis 0,50 m Tiefe*Zus. Verbau n.ver Boden entfernen*Kies-Sand-Gemisch	100,000	m3		
2.2.420.	StL-Nr. 95.709/221.10.22.00 Offene Wasserh.f.Graben durchfuehr. Gr. mit Schacht*Geo.FH bis 7,5 m Abl. nach Wahl	120,000	m		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.430.	StL-Nr. 21.106/112.90.99.09.02 Oberboden abtragen und andecken ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Abrechng. Auftrag	40,000 m3		
2.2.440.	Streifen aus Pfl.st. a. Nst. herst. St. 160/160/160*um Schachtdeckel Granit*2-zeilig*bis 10 cm unt.OK F-Beton 12 MPa*Fuge Typ A	2,000 St.		
2.2.450.	StL-Nr. 20.110/902.11.49.01 Entwässerungsleitung reinigen Kamera/Dicht.*Rohr DN bis 300 Kunststoff*... Freitext ... Räumg. verwerten	550,000 m		
2.2.460.	StL-Nr. 22.110/902.12.49.01 Entwässerungsleitung reinigen Kamera/Dicht.*Rohr DN ü.300-600 Kunststoff*... Freitext ... Räumg. verwerten	310,000 m		
2.2.470.	StL-Nr. 20.110/911.04.49.11.11 Kameradurchföhrung ausföhren Rohr DN 300*Kunststoff ... Freitext ...*vor Betrieb SL.*Dokumentation*ISY-Bau/Unterl.AG	550,000 m		
2.2.480.	StL-Nr. 22.110/911.06.49.11.11 Kameradurchföhrung ausföhren Rohr DN 400*Kunststoff ... Freitext ...*vor Betrieb SL.*Dokumentation*ISY-Bau/Unterl.AG	215,000 m		
2.2.490.	StL-Nr. 22.110/911.08.49.11.11 Kameradurchföhrung ausföhren Rohr DN 600*Kunststoff ... Freitext ...*vor Betrieb SL.*Dokumentation*ISY-Bau/Unterl.AG	95,000 m		
2.2.500.	StL-Nr. 20.110/906.04.41.23 Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 300*Kunststoff Haltung bis 30 m*Prüf. m. Luft SL./Anschl.	12,000 St		
2.2.510.	StL-Nr. 20.110/906.04.42.23 Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 300*Kunststoff Haltung ü.30-60 m*Prüf. m. Luft SL./Anschl.	3,000 St		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.520.	StL-Nr. 22.110/906.04.49.23 Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 300*Kunststoff ... Freitext ...*Prüf. m. Luft SL./Anschl.	2,000	St		
2.2.530.	StL-Nr. 22.110/906.06.41.23 Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 400*Kunststoff Haltung bis 30 m*Prüf. m. Luft SL./Anschl.	1,000	St		
2.2.540.	StL-Nr. 22.110/906.06.42.23 Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 400*Kunststoff Haltung ü.30-60 m*Prüf. m. Luft SL./Anschl.	5,000	St		
2.2.550.	StL-Nr. 22.110/906.08.41.23 Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 600*Kunststoff Haltung bis 30 m*Prüf. m. Luft SL./Anschl.	1,000	St		
2.2.560.	StL-Nr. 22.110/906.08.49.23 Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 600*Kunststoff ... Freitext ...*Prüf. m. Luft SL./Anschl.	1,000	St		
Summe 2.2.		REGENWASSERSAMMELKANAL			



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.	REGENRÜCKHALTEBECKEN UND REGENKLÄRUNG				
2.3.10.	Oberboden abtragen Abtrag 30-45cm*Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag	1.200,000	m3		
2.3.20.	Oberboden abtragen, transportieren und.. für Bodenverbesserung landwirtschaftli.. einfache Entfernung 5 bis 7,5 km Andeck. ü.15-25cm*Abrechnung Abtrag	1.200,000	m3		
2.3.30.	Oberboden abtragen und andecken RRB-Sohlbereich o. Böschung Abtrag 30-45cm*Andeck. ü. 5-15cm Abrechng. Auftrag	600,000	m3		
2.3.40.	Boden bzw. Fels lösen und einbauen RRB-Sohlbereich o. Böschung Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag	800,000	m3		
2.3.50.	Boden bzw. Fels lösen und einbauen Lärmschutzwall Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag	1.200,000	m3		
2.3.60.	Boden bzw. Fels lösen, laden und trans.. für Deichbau einfache Entfernung 3,5 bis 5 km Planum nicht ges.*Abrechng. Abtrag	1.200,000	m3		
2.3.70.	Boden bzw. Fels lösen und verwerten profilg. lösen*Felsvert.B. verf. Planum nicht ges.*LAGA Z 0	3.400,000	m3		
2.3.80.	Zulage Bodenabfuhr LAGA Z 1	1.000,000	m ³		
2.3.90.	StL-Nr. 06.906/211.13 Findlinge lös.u.weitervw.(Zul.) Inhalt 0,1-0,5 m3*Findl. Verw.	50,000	St		
2.3.100.	StL-Nr. 06.906/211.23 Findlinge lös.u.weitervw.(Zul.) Inhalt 0,5-1,0 m3*Findl. Verw.	25,000	St		
2.3.110.	StL-Nr. 20.107/202.05.23.10 Rasenansaat mit RSM herstellen Bösch., Trennstr.*Feinplanum herst. Menge 15 g/m2*RSM 7.1.1	5.300,000	m2		
2.3.120.	Schottertragschicht herstellen Umfahrung RRB*0/32*Dicke 25 cm*	1.500,000	m2		
2.3.130.	Dynamische Schicht ohne Bindem. herst. Umfahrung RRB*0/16mm*Dicke 6 cm	1.500,000	m2		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.140.	Deckschicht ohne Bindem. herst. Umfahrung RRB*0/11mm*Dicke 4-6 cm	1.500,000	m2		
2.3.150.	Anschlussleitung herstellen m. Erd. Rohr DN 150*PP*Rohrverb.Wahl AN Bettung Typ 1*Tiefe bis 1,5 m Überdeckg. 1-2 m*SLW 60, Statik. SN 8	10,000	m		
2.3.160.	Kunststoffrohr ltg herst.m.Erdarb. Rohr DN 200*PP-Rohr Bettung Typ 1*Tiefe 2,50-3,00 m Ringst. SN 8*LM 1, Statik Boden Unterl. AG*entf./F.lief./Z0	5,000	m		
2.3.170.	Kunststoffrohr ltg herst.m.Erdarb. Rohr DN 250*PP-Rohr Bettung Typ 1*Tiefe 2,00-2,50 m Ringst. SN 8*LM 1, Statik Boden Unterl. AG*entf./F.lief./Z0	15,000	m		
2.3.180.	Kunststoffrohr ltg herst.m.Erdarb. Rohr DN 300*PP-Rohr Bettung Typ 1*Tiefe bis 2,00 m Ringst. SN 8*LM 1, Statik Boden Unterl. AG*entf./F.lief./Z0	20,000	m		
2.3.190.	Kunststoffrohr ltg herst.m.Erdarb. Rohr DN 300*PP-Rohr Bettung Typ 1*Tiefe 2,00-2,50 m Ringst. SN 8*LM 1, Statik Boden Unterl. AG*entf./F.lief./Z0	20,000	m		
2.3.200.	Kunststoffrohr ltg herst.m.Erdarb. Rohr DN 300*PP-Rohr Bettung Typ 1*Tiefe 2,50-3,00 m Ringst. SN 8*LM 1, Statik Boden Unterl. AG*entf./F.lief./Z0	10,000	m		
2.3.210.	Kunststoffrohr ltg herst.m.Erdarb. Rohr DN 500*PP-Rohr Bettung Typ 1*Tiefe übe 2,00 bis 2,50 m Ringst. SN 8*LM 1, Statik Boden Unterl. AG*entf./F.lief./Z0	25,000	m		
2.3.220.	Formstück einbauen (Zul.) Reduzierung DN 300 auf DN 200*Kunststo..	1,000	St		
2.3.230.	Formstück einbauen (Zul.) Bogen*Kunststoff-Rohr DN 200	1,000	St		
2.3.240.	Formstück einbauen (Zul.) Bogen*Kunststoff-Rohr DN 250	1,000	St		
2.3.250.	Formstück einbauen (Zul.) Bogen*Kunststoff-Rohr DN 300	1,000	St		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.260.	Formstück einbauen (Zul.) Bogen*Kunststoff-Rohr DN 500	1,000	St		
2.3.270.	Böschungs-Kopfstück mit Rohrgitter Rohr PP DN 500* Anlauf 1 zu 2	1,000	St		
2.3.280.	Böschungs-Kopfstück Rohr PP DN 300* Anlauf 1 zu 2	1,000	St		
2.3.290.	Böschungs-Kopfstück Rohr PP DN 250* Anlauf 1 zu 2	2,000	St		
2.3.300.	Rohr schräg schneiden (Zul.) Rohr DN 300*Anlauf 1 zu 3	1,000	St		
2.3.310.	Rohr schräg schneiden (Zul.) Rohr DN 150*Anlauf 1 zu 3	1,000	St		
2.3.320.	Pflasterd. m. Großpfl.st. herst. Granit*Betonbettung 20 cm*eben	5,000	m2		
2.3.330.	Pflasterd. m. Großpfl.st. herst. Granit*Betonbettung 20 cm*Neigung 1:2	10,000	m2		
2.3.340.	Baugrube über 3,50 bis 4,00 m tief für Regenwasserbehandlungsanlage	50,000	m3		
2.3.350.	Bodenlieferung	50,000	m3		
2.3.360.	Hindernis im Bod., Einzelstein, abbrec.. Einzelgröße größer 0,01 m³	1,000	m3		
2.3.370.	Aushub unter Baugrubensohle Org.+ feink.Boden*Unt.Rohrgrabens. Bis 0,50 m Tiefe*Zus. Verbau n.ver Boden entfernen*Kies-Sand-Gemisch	10,000	m3		
2.3.380.	GW-Absenkung für Einzelbaugrube Absenkung bis 1,0 m	1,000	St		
2.3.390.	Regenwasser-Behandlungsanlage	1,000	psch		
2.3.400.	StL-Nr. 21.110/453.13.12.01 Schachtabdeckung aufsetzen DIN 19584, D, B*m. Schmutzfänger Deckel/Einlage*Höhe Zug um Zug Mörtel M20	2,000	St		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.410.	Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb. BFT m. Steig. *DU 1000 mm* t bis 3,50 m Sedimentationsschacht Gleitringdichtung*Beton-Halbschale Boden Unterl. AG*entf./F.lief./Z0	1,000	St		
2.3.420.	StL-Nr. 21.110/453.13.12.01 Schachtabdeckung aufsetzen DIN 19584, D, B*m. Schmutzfänger Deckel/Einlage*Höhe Zug um Zug Mörtel M20	1,000	St		
2.3.430.	Formstück einbauen (Zul.) 90-Grad-Abzweig als Tauchrohr*Kunststo.. Rohr DN 200	1,000	St		
2.3.440.	Tauchwandring DN 400, Bauhöhe 400 mm	1,000	St		
2.3.450.	Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb. BFT m. Steig. *DU 1500 mm* t bis 3,00 m Drosselschacht Gleitringdichtung*Beton-Halbschale Boden Unterl. AG*entf./F.lief./Z0	1,000	St		
2.3.460.	StL-Nr. 21.110/453.13.12.01 Schachtabdeckung aufsetzen DIN 19584, D, B*m. Schmutzfänger Deckel/Einlage*Höhe Zug um Zug Mörtel M20	1,000	St		
2.3.470.	Wirbeldrossel 8,44 l/s	1,000	St		
2.3.480.	Schieber DN 200 Zulauf Drosselschacht Spindelverlängerung*Kernbohrung in Abd.. Übergangsadapter für gekrümmte Schacht..	1,000	St		
2.3.490.	Rückstauventil DN 300	1,000	St		
2.3.500.	StL-Nr. 22.110/361.03.41.02 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile*Muffe+Gelenk	1,000	St		
2.3.510.	StL-Nr. 24.110/362.04.41.02 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 200*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile*Muffe+Gelenk	1,000	St		
2.3.520.	StL-Nr. 24.110/362.04.41.13 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 200*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile*Öffnung herst. Anschluss+Gelenk	2,000	St		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.530.	StL-Nr. 24.110/362.05.44.02 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 250*Kunststoff-Rohr Kunststoff*Muffe+Gelenk	2,000	St		
2.3.540.	StL-Nr. 24.110/362.05.41.02 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 250*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile*Muffe+Gelenk	1,000	St		
2.3.550.	StL-Nr. 22.110/361.06.41.02 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 300*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile*Muffe+Gelenk	1,000	St		
2.3.560.	StL-Nr. 21.110/361.06.41.13 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 300*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile*Öffnung herst. Anschluss+Gelenk	1,000	St		
2.3.570.	StL-Nr. 24.110/362.09.41.01 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 500*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile*Gelenkstück	1,000	St		
2.3.580.	StL-Nr. 22.110/361.09.41.13 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 500*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile*Öffnung herst. Anschluss+Gelenk	1,000	St		
2.3.590.	Streifen aus Pfl.st. a. Nst. herst. St. 160/160/160, Granit 2-zeilig um Schachtabdeckung	3,000	St.		
2.3.600.	Aushub unter Baugrubensohle Klassen 2-4*Unt.Rohrgrabens. Bis 0,50 m Tiefe*Zus. Verbau n.ver Boden entfernen*Kies-Sand-Gemisch	50,000	m3		
2.3.610.	StL-Nr. 95.709/221.10.22.00 Offene Wasserh.f.Graben durchfuehr. Gr. mit Schacht*Geo.FH bis 7,5 m Abl. nach Wahl	50,000	m		
2.3.620.	Geschlossene Wasserhaltung betreiben	50,000	m		
2.3.630.	StL-Nr. 20.110/902.11.49.01 Entwässerungsleitung reinigen Kamera/Dicht.*Rohr DN bis 300 Kunststoff*... Freitext ... Räumg. verwerten	40,000	m		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.640.	StL-Nr. 22.110/902.12.49.01 Entwässerungsleitung reinigen Kamera/Dicht.*Rohr DN ü.300-600 Kunststoff*... Freitext ... Räumg. verwerten	20,000 m		
2.3.650.	StL-Nr. 22.110/911.01.41.11.11 Kameradurchföhrung ausföhren Rohr DN 150*Kunststoff Haltung bis 30 m*vor Betrieb SL.*Dokumentation*ISY-Bau/Unterl.AG	10,000 m		
2.3.660.	StL-Nr. 20.110/911.04.49.11.11 Kameradurchföhrung ausföhren Rohr DN 300*Kunststoff ... Freitext ...*vor Betrieb SL.*Dokumentation*ISY-Bau/Unterl.AG	30,000 m		
2.3.670.	StL-Nr. 22.110/911.07.41.11.11 Kameradurchföhrung ausföhren Rohr DN 500*Kunststoff Haltung bis 30 m*vor Betrieb SL.*Dokumentation*ISY-Bau/Unterl.AG	20,000 m		
2.3.680.	StL-Nr. 22.110/906.01.41.21 Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 150*Kunststoff Haltung bis 30 m*Prüf. m. Luft Prüfung SL.	2,000 St		
2.3.690.	StL-Nr. 20.110/906.04.41.23 Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 300*Kunststoff Haltung bis 30 m*Prüf. m. Luft SL./Anschl.	2,000 St		
2.3.700.	StL-Nr. 22.110/906.07.41.21 Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 500*Kunststoff Haltung bis 30 m*Prüf. m. Luft Prüfung SL.	1,000 St		
2.3.710.	Böschungstreppe herstellen. Betonblockstufen15x50x150cm Betonfertigteile*beids. Tr.w. Bet.	15,000 m		
2.3.720.	Handlauf für RRB-Böschungstreppe	3,000 St		
2.3.730.	Pflasterd. m. Großpfl.st. herst. Granit*Betonbettung 20 cm*Neigung 1:2	10,000 m2		
2.3.740.	Erschwernis Herstellen Böschungstreppe.. am Gewässer	1,000 St		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.750.	Stahlgitterzaun herstellen Zaunhöhe 1,23 m*Pf.St. 60x40x2mm Pf.L2,0m Fu.30x80*Feldlänge 2,50 m Doppelstabmatte*Ob.Abschl. glatt Besch. moosgrün*Aushub verwerten	290,000 m		
2.3.760.	StL-Nr. 21.128/223 Eckausbild.f.St.gitterz.herst.(Zul)	4,000 St		
2.3.770.	Tor,zweiflügel.,f.St.gitterz.herst. H.1,23,Pf.L 1,95m*B.4,00,Fu60x60x80 Ra.Profil 60x40x2*Doppelstabmatte Besch. moosgrün*Drück.sta.3Schlüs Aushub verwerten	1,000 St		
2.3.780.	Tor,einflügelig,f.St.gitterz.herst. H.1,23,Pf.L 1,95m*B.1,25Fu.60x60x80 St.rahmen 60x40x2*Doppelstabmatte Besch. moosgrün*Drück.sta.3Schlüs Aushub verwerten	2,000 St		
2.3.790.	StL-Nr. 21.115/306.11.31 Fundamentgraben herstellen SoB*F-Breite bis 30cm Tiefe ü. 20-30 cm*ü. Aush. Verw. AN	10,000 m		
2.3.800.	StL-Nr. 21.115/311.05.01.01.11 Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 10x30 cm*Fuge Typ B gerader Stein*bis 10 cm unt. OK F-beton 12 MPa	10,000 m		
2.3.810.	Pflasterd. mit Großpfl.st. herst.	160,000 m2		
Summe 2.3.		REGENRÜCKHALTEBECKEN UND REGENKLÄRUNG		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.	REGENWASSERHAUSANSCHLUSSLEITUNGEN				
2.4.10.	Formstück einbauen (Zul.) Abzweig DN 150*Kunststoff-Rohr Rohr DN 300	34,000	St		
2.4.20.	Rohranschluss herstellen (Zul.) Anschluss DN 150*AL Kunststoff SL Kunststoff DN 400 bis 600*Öffnung ..	13,000	St		
2.4.30.	Anschlussleitung herstellen m. Erd. Rohr DN 150*PP*Rohrverb.Wahl AN Bettung Typ 1*Tiefe bis 1,75 m Überdeckg. 1-2 m*SLW 60, Statik. SN 10	180,000	m		
2.4.40.	Anschlussleitung herstellen m. Erd. Rohr DN 150*PP*Rohrverb.Wahl AN Bettung Typ 1*Tiefe bis 1,75-2,50 m Überdeckg. 1-2,5 m*SLW 60, Statik. SN 10	150,000	m		
2.4.50.	Anschlussleitung herstellen m. Erd. Rohr DN 150*PP*Rohrverb.Wahl AN Bettung Typ 1*Tiefe bis 2,50-3,50 m Überdeckg. 1-2,5 m*SLW 60, Statik. SN 10	30,000	m		
2.4.60.	StL-Nr. 20.110/368.21.04.03 Formstück einbauen (Zul.) Bogen DN 150*Kunststoff-Rohr Rohr DN 150	260,000	St		
2.4.70.	Inspektionsöffnung herstellen m. Erd. Rohr DN 150*PP*Tiefe bis 2,0 m	26,000	St		
2.4.80.	Inspektionsöffnung herstellen m. Erd. Rohr DN 150*PP*Tiefe bis 3,0 m	20,000	St		
2.4.90.	Formstück einbauen (Zul.) Teller DN 150*Kunststoff-Rohr Rohr DN 150	46,000	St		
2.4.100.	StL-Nr. 20.110/902.11.41.01 Entwässerungsleitung reinigen Kamera/Dicht.*Rohr DN bis 300 Kunststoff*Haltung bis 30 m Räumg. verwerten	500,000	m		
2.4.110.	StL-Nr. 20.110/911.01.41.12.11 Kameradurchfahrung ausführen Rohr DN 150*Kunststoff Haltung bis 30 m*vor Betrieb Anschlussleitung*Dokumentation ISY-Bau/Unterl.AG	500,000	m		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Summe 2.4.	REGENWASSERHAUSANSCHLUSSLEITUNGEN			
------------	-----------------------------------	--	--	-------



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.5.	SCHMUTZWASSERSAMMELKANAL			
2.5.10.	Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb. Rohr DN 200*Tiefe bis 1,75 m	15,000 m		
2.5.20.	Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb. Rohr DN 200*Tiefe 1,75-2,50 m	315,000 m		
2.5.30.	Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb. Rohr DN 200*Tiefe 2,50-3,50 m	335,000 m		
2.5.40.	Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb. Rohr DN 200*Tiefe 3,50-4,50 m	55,000 m		
2.5.50.	Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb. Rohr DN 200*Tiefe 4,50-5,50 m	30,000 m		
2.5.60.	Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb. Kunststoff*DU 1000 mm T ü. 1,00-2,00 m SW 130	1,000 St		
2.5.70.	Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb. Kunststoff*DU 1000 mm T ü. 2,00-3,00 m SW 15, SW 20, SW 85	3,000 St		
2.5.80.	Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb. Kunststoff*DU 1000 mm T ü. 2,00-3,00 m SW 5, SW 25, SW 60, SW 75, SW 80, SW 95	6,000 St		
2.5.90.	Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb. Kunststoff*DU 1000 mm T ü. 2,00-3,00 m* SW 70	1,000 St		
2.5.100.	Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb. Kunststoff*DU 1000 mm T ü. 2,00-3,00 m SW 30	1,000 St		
2.5.110.	Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb. Kunststoff*DU 1000 mm T ü. 3,00-4,00 m SW 65, SW 125	2,000 St		
2.5.120.	Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb. Kunststoff*DU 1000 mm T ü. 3,00-4,00 m SW 55, SW 115, SW 120	3,000 St		
2.5.130.	Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb. Kunststoff*DU 1000 mm T ü. 3,00-4,00 m SW 10, SW 35	2,000 St		





Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.5.140.	Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb. Kunststoff*DU 1000 mm T ü. 3,00-4,00 m SW 40	1,000	St		
2.5.150.	Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb. Kunststoff*DU 1000 mm T ü. 3,00-4,00 m SW 110	1,000	St		
2.5.160.	Schachtabdeckung aufsetzen DIN 19584, D, B*wasserdicht Deckel/Einlage*Höhe Zug um Zug WW-Mörtel	24,000	St		
2.5.170.	StL-Nr. 22.110/361.03.44.03 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr Kunststoff*Anschluss+Gelenk	6,000	St		
2.5.180.	StL-Nr. 19.110/361.04.44.03 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 200*Kunststoff-Rohr Kunststoff*Anschluss+Gelenk	51,000	St		
2.5.190.	Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 200*Kunststoff-Rohr Beton*Öffnung herst. Anschluss+Gelenk	1,000	St		
2.5.200.	Schachtsohle ändern bis DN250 Auskleid..	1,000	St		
2.5.210.	Aeussere Absturzleitung herstellen Hauptleit. DN 200*Absturz DN 200 HL PP*AL PP*Anschluss b. 45G. Absturzh.0,5-1,0m*Ummantelung 20 cm	2,000	St		
2.5.220.	Aeussere Absturzleitung herstellen Hauptleit. DN 200*Absturz DN 200 HL PP*AL PP*Anschluss b. 45G. Absturzh.1,0-1,5m*Ummantelung 20 cm	2,000	St		
2.5.230.	Aeussere Absturzleitung herstellen Hauptleit. DN 200*Absturz DN 200 HL PP*AL PP*Anschluss b. 45G. Absturzh.1,5-2,0m*Ummantelung 20 cm	1,000	St		
2.5.240.	Oberboden abtragen und andecken Abrechng. Auftrag	40,000	m3		
2.5.250.	Streifen aus Pfl.st. a. Nst. herst. St. 160/160/160 Granit*2-zeilig*bis 10 cm unt.OK	1,000	St.		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.5.260.	StL-Nr. 95.709/221.10.22.00 Offene Wasserh.f.Graben durchfuehr. Gr. mit Schacht*Geo.FH bis 7,5 m Abl. nach Wahl	775,000 m		
2.5.270.	Geschlossene Wasserhaltung betreiben	400,000 m		
2.5.280.	Aushub unter Baugrubensohle Klassen 2-4*Unt.Rohrgrabens. Bis 0,50 m Tiefe*Zus. Verbau n.ver Boden entfernen*Kies-Sand-Gemisch	100,000 m3		
2.5.290.	Entwässerungsleitung reinigen Kamera/Dicht.*Rohr DN bis 200 Kunststoff*Räumg. verwerten	785,000 m		
2.5.300.	Kameradurchfahrung ausführen Rohr DN 200*Kunststoff*vor Betrieb SL.*Dokumentation*ISY-Bau/Unterl.AG	785,000 m		
2.5.310.	Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 200*Kunststoff Haltung bis 30 m*Prüf. m. Luft SL./Anschl.	13,000 St		
2.5.320.	Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 200*Kunststoff Haltung ü.30-60 m*Prüf. m. Luft SL./Anschl.	6,000 St		
2.5.330.	Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 200*Kunststoff Haltung ü.60-70 m*Prüf. m. Luft Prüfung SL.	4,000 St		
Summe 2.5. SCHMUTZWASSERSAMMELKANAL				



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.6.	SCHMUTZWASSERHAUSANSCHLUSSLEITUNGEN				
2.6.10.	Formstück einbauen (Zul.) Abzweig DN 150*Kunststoff-Rohr Rohr DN 200	46,000	St		
2.6.20.	Anschlussleitung herstellen m. Erd. Rohr DN 150*PP*Rohrverb.Wahl AN Bettung Typ 1*Tiefe bis 1,25 m Überdeckg. 1-2 m*SLW 60, Statik. SN 10	20,000	m		
2.6.30.	Anschlussleitung herstellen m. Erd. Rohr DN 150*PP*Rohrverb.Wahl AN Bettung Typ 1*Tiefe bis 1,75 m Überdeckg. 1-2 m*SLW 60, Statik. SN 10	20,000	m		
2.6.40.	Anschlussleitung herstellen m. Erd. Rohr DN 150*PP*Rohrverb.Wahl AN Bettung Typ 1*Tiefe bis 1,75-2,50 m Überdeckg. 1-2 m*SLW 60, Statik. SN 10	160,000	m		
2.6.50.	Anschlussleitung herstellen m. Erd. Rohr DN 150*PP*Rohrverb.Wahl AN Bettung Typ 1*Tiefe bis 2,5-3,50 m Überdeckg. 1-2 m*SLW 60, Statik. SN 10	130,000	m		
2.6.60.	Anschlussleitung herstellen m. Erd. Rohr DN 150*PP*Rohrverb.Wahl AN Bettung Typ 1*Tiefe bis 3,5-4,50 m Überdeckg. 1-2 m*SLW 60, Statik. SN 10	30,000	m		
2.6.70.	StL-Nr. 19.110/368.21.04.03 Formstück einbauen (Zul.) Bogen DN 150*Kunststoff-Rohr Rohr DN 150	260,000	St		
2.6.80.	Inspektionsöffnung herstellen m. Erd. Rohr DN 150*PP*Tiefe bis 2,0 m	20,000	St		
2.6.90.	Inspektionsöffnung herstellen m. Erd. Rohr DN 150*PP*Tiefe bis 3,0 m	20,000	St		
2.6.100.	Inspektionsöffnung herstellen m. Erd. Rohr DN 150*PP*Tiefe bis 4,0 m	6,000	St		
2.6.110.	Formstück einbauen (Zul.) Teller DN 150*Kunststoff-Rohr Rohr DN 150	46,000	St		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.6.120.	Entwässerungsleitung reinigen Kamera/Dicht.*Rohr DN 150 bis 200 Kunststoff*Anschlussleitung bis 15 m Räumg. verwerten	500,000 m		
2.6.130.	Kameradurchfahrung ausführen Rohr DN 150*Kunststoff Anschlussleitung bis 15 m*vor Betrieb Dokumentation*ISY-Bau/Unterl.AG	500,000 m		
Summe 2.6.		SCHMUTZWASSERHAUSANSCHLUSSLEITUNGEN		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.7.	ANSCHLUSS AN SCHMUTZWASSERKANAL IN B 501				
2.7.10.	StL-Nr. 16.105/112.10.02 Verkehrssicherung umsetzen Arbeitsstelle*Umsetzen nach AN	1,000	psch		
2.7.20.	Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb. Rohr DN 200*Bettung Typ 1* Tiefe 2,50-3,50 m	220,000	m		
2.7.30.	Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb. Rohr DN 200*Bettung Typ 1* Tiefe 3,50-4,50 m	50,000	m		
2.7.40.	Nachlass Lieferung Kunststoffrohrleitu.. PP 200	270,000	m		
2.7.50.	Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb. Kunststoff*DU 1000 mm T ü. 2,00-3,00 m SW155	1,000	St		
2.7.60.	Nachlass Lieferung Kunststoffschacht .. SW155	1,000	St		
2.7.70.	Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb. Kunststoff*DU 1000 mm T ü. 3,00-4,00 m SW45	1,000	St		
2.7.80.	Nachlass Lieferung Kunststoffschacht .. SW45	1,000	St		
2.7.90.	Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb. Kunststoff*DU 1000 mm T ü. 3,00-4,00 m SW50, SW135, SW140, SW145, SW150	5,000	St		
2.7.100.	Nachlass Lieferung Kunststoffschacht .. SW50, SW135, SW140, SW145, SW150	5,000	St		
2.7.110.	Schachtabdeckung aufsetzen DIN 19584, D, B*wasserdicht Deckel/Einlage*Höhe Zug um Zug WW-Mörtel	7,000	St		
2.7.120.	Nachlass Lieferung Schachtabdeckung .. SW45, SW50, SW135, SW140, SW145, SW150..	7,000	St		
2.7.130.	StL-Nr. 19.110/361.04.44.03 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 200*Kunststoff-Rohr Kunststoff*Anschluss+Gelenk	15,000	St		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.7.140.	Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 200*Kunststoff-Rohr Beton*Öffnung herst. Anschluss+Gelenk	1,000	St		
2.7.150.	StL-Nr. 24.110/369.06.04.04 Formstück einbauen (Zul.) Teller DN 200*Kunststoff-Rohr Rohr DN 200	2,000	St		
2.7.160.	Schachtsohle ändern bis DN250 Auskleid. Kanalklinker Zwangsbelüft.*außer Betrieb in vorh. Schacht S01065010H	1,000	St		
2.7.170.	Abwasserumleitung n.W.d. AN herstell.	1,000	psch		
2.7.180.	StL-Nr. 95.709/221.10.22.00 Offene Wasserh.f.Graben durchfuehr. Gr. mit Schacht*Geo.FH bis 7,5 m Abl. nach Wahl	270,000	m		
2.7.190.	Aushub unter Baugrubensohle Klassen 2-4*Unt.Rohrgrabens. Bis 0,50 m Tiefe*Zus. Verbau n.ver Boden entfernen*Kies-Sand-Gemisch	30,000	m3		
2.7.200.	StL-Nr. 17.808/911.01.20.01 Suchgraben herstellen Tiefe bis 1,25 m*mitMasch.unterst. Boden einb.u.v.	100,000	m3		
2.7.210.	StL-Nr. 17.808/911.02.20.01 Suchgraben herstellen Tiefe >1,25-1,75m*mitMasch.unterst. Boden einb.u.v.	100,000	m3		
2.7.220.	Entwässerungsleitung reinigen Kamera/Dicht.*Rohr DN bis 200 Kunststoff*Räumg. verwerten	270,000	m		
2.7.230.	Kameradurchfahrung ausführen Rohr DN 200*Kunststoff*vor Betrieb SL.*Dokumentation*ISY-Bau/Unterl.AG	270,000	m		
2.7.240.	Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 200*Kunststoff Haltung bis 30 m*Prüf. m. Luft SL./Anschl.	2,000	St		
2.7.250.	Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 200*Kunststoff Haltung ü.30-60 m*Prüf. m. Luft SL./Anschl.	5,000	St		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 2.7.	ANSCHLUSS AN SCHMUTZWASSERKANAL IN B 501		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.8.	SCHMUTZWASSERPUMPWERK UND -DRUCKROHRLEITUNG				
2.8.10.	Baugrube über 3,50 bis 4,50 m tief für Schachtbauwerke bis DN 1500 für PW- und Vorschieber-Schacht	100,000	m3		
2.8.20.	Baugrube über 2,00 bis 3,00 m tief für Schachtbauwerke bis DN 1250 MID- und Spül-Schacht	50,000	m3		
2.8.30.	Bodenlieferung	140,000	m3		
2.8.40.	Zulage Bodenabfuhr LAGA Z 1	30,000	m³		
2.8.50.	StL-Nr. 06.906/211.13 Findlinge lös.u.weitervw.(Zul.) Inhalt 0,1-0,5 m3*Findl. Verw.	10,000	St		
2.8.60.	StL-Nr. 06.906/211.23 Findlinge lös.u.weitervw.(Zul.) Inhalt 0,5-1,0 m3*Findl. Verw.	5,000	St		
2.8.70.	Offene Wasserhaltung für Einzelbaugrub..	4,000	St		
2.8.80.	Leitungsgraben für Abwasserdruckrohr ..	160,000	m		
2.8.90.	Leitungsgraben für Kabel und Kabelleer..	80,000	m		
2.8.100.	Handschachtung, Zulage	15,000	m3		
2.8.110.	Zwischensohle herstellen	400,000	m		
2.8.120.	Schieber-Schacht PEHD DN 1500 mit Erdarbeiten	1,000	St		
2.8.130.	Pumpenschacht PEHD DN 1500 für Doppelp..	1,000	St		
2.8.140.	MID-Schacht PEHD DN 1250 mit Erdarbeiten	1,000	St		
2.8.150.	Spül-Schacht PEHD DN 1250 mit Erdarbeiten	1,000	St		
2.8.160.	Druckleitungs-Endschacht SW47 mit Erdarbeiten	1,000	St		
2.8.170.	Schachtabdeckung aufsetzen DIN 19584, D, B*wasserdicht Deckel/Einlage*Höhe Zug um Zug WW-Mörtel	1,000	St		
2.8.180.	StL-Nr. 21.134/133.60.10.03.02 Kabelschutzrohr liefern/einbauen KSR Stange d110*PE-HD-Rohr Überdeckung 10cm*Kunst.Seil einz.	15,000	m		





Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.8.190.	Formstück einbauen (Zul.) Bogen DN 100*KSR PE-HD-Rohr	15,000	St		
2.8.200.	Formstück einbauen (Zul.) Verschlusssteller DN 100*KSR PE-HD-Rohr	4,000	St		
2.8.210.	Kabelschutzrohr liefern/einbauen PP DIN 1852 SN4 d110* Überdeckung 10cm*Kunst.Seil einz.	15,000	m		
2.8.220.	Formstück einbauen (Zul.) Bogen DN 100*Kunststoff-Rohr PP SN4	15,000	St		
2.8.230.	Formstück einbauen (Zul.) Verschlusssteller DN 100*Kunststoff-Rohr..	4,000	St		
2.8.240.	Formstück einbauen (Zul.) Pass-Stück*Kunststoff-Rohr DN 100	10,000	St		
2.8.250.	StL-Nr. 21.134/105.21.23.10.00 Kabel des AG verlegen TK-Kabel*Masse bis 2 kg/m Länge bis 500 m*Überdeckung 10cm Trassenband d. AG	200,000	m		
2.8.260.	StL-Nr. 21.134/105.12.13.10.00 Kabel des AG verlegen E-Kabel*Masse ü. 2-4 kg/m Länge bis 100 m*Überdeckung 10cm Trassenband d. AG	20,000	m		
2.8.270.	Kabel des AG in Schutzrohr einbr. *KSR Stange d110 TK-Kabel bis 2 kg/m	30,000	m		
2.8.280.	Kabel des AG in Schutzrohr einbr. *KSR Stange d110 E-Kabel 2 bis 4 kg/m	15,000	m		
2.8.290.	Kunststoffrohrltg. herst.m.Erdarb.*SN10 Rohr DN 150*Tiefe bis 1,5 m*SLW 60/Sta.. Mit Wasserhaltung*Aushub.verw/F.lief.	20,000	m		
2.8.300.	StL-Nr. 22.110/368.21.04.03 Formstück einbauen (Zul.) Bogen DN 150*Kunststoff-Rohr Rohr DN 150	12,000	St		
2.8.310.	Formstück einbauen (Zul.) Pass-Stück*Kunststoff-Rohr DN 150	10,000	St		
2.8.320.	Be- und Entlüftungskamin, W. Nr. 1.457..	4,000	St		
2.8.330.	PE100RC-Druckrohr DA 63 SDR11	10,000	m		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.8.340.	PE100RC-Druckrohr DA 90 SDR11	160,000	m		
2.8.350.	PE100-Druckrohr DA 225 SDR17	4,000	m		
2.8.360.	zusätzliche PE-Elektroschweissmuffe DA..	3,000	St		
2.8.370.	zusätzliche PE-Elektroschweissmuffe DA..	6,000	St		
2.8.380.	PE-Elektroschweissmuffe DA 225 als Überschiebmuffe	4,000	St		
2.8.390.	PE100-Bogen DA 63 SDR11	4,000	St		
2.8.400.	PE100-Bogen DA 90 SDR11	2,000	St		
2.8.410.	PE100-Lang-Bogen DA 63 SDR11	4,000	St		
2.8.420.	PE100-Lang-Bogen DA 90 SDR11	2,000	St		
2.8.430.	PE100-Reduzierung DA 63/90 SDR11	2,000	St		
2.8.440.	PE100-Y-Stück DA 90/90/90 SDR11	1,000	St		
2.8.450.	PE-Vorschweißbund, Losflansch DA 63 ..	2,000	St		
2.8.460.	PE-Vorschweißbund, Losflansch DA 90 ..	2,000	St		
2.8.470.	PE-Vorschweißbund, Losflansch DA 110 ..	1,000	St		
2.8.480.	PE-Vorschweißbund, Losflansch DA 160 ..	1,000	St		
2.8.490.	PE-Vorschweißbund, Losflansch DA 225 ..	1,000	St		
2.8.500.	Korrosionsschutzbinde DN 80	1,000	St.		
2.8.510.	Korrosionsschutzbinde DN 200	1,000	St.		
2.8.520.	PP-Festflansch-Stück DA 200	1,000	St		
2.8.530.	PP-Festflansch-Stück DA 160	1,000	St		
2.8.540.	PP-Festflansch-Stück DA 110	2,000	St		
2.8.550.	Vermessung und Bestandsplan SW-DRL	1,000	psch		
2.8.560.	Dichtheitsprüfung Druckrohr DN/OD63 D2..	1,000	St		
2.8.570.	Ringerder, Runddraht aus Edelstahl VA ..	50,000	m		
2.8.580.	Fundamenterder Flachbandstahl 30 x 3,5.. aus Edelstahl VA Mat. 1.4571, umlaufend	10,000	m		
2.8.590.	Erdungsfestpunkt mit Wassersperre, V4A..	4,000	St		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.8.600.	Anschlussfahnen, 1,5m Runddraht, VA 1...	2,000	St		
2.8.610.	Erdeinführungs- Anschlussfahnen gerich..	4,000	St		
2.8.620.	Trennmuffen VA	4,000	St		
2.8.630.	Technische Abwicklung Erdung	1,000	psch		
2.8.640.	Messung und Kontrolle der Erdung Prüfbuch*Dokumentation	1,000	psch		
2.8.650.	Abwasser Tauchmotorpumpe	2,000	St		
2.8.660.	Pumpenfußkrümmer	2,000	St		
2.8.670.	Druckrohr PE100 DA 90x8,2mm SDR11, L ..	2,000	St		
2.8.680.	PE100-Vorschweißbund DA 90 SDR11	10,000	St		
2.8.690.	PE100-Bogen DA 90 SDR 11	2,000	St		
2.8.700.	Rückschlagklappe VAG Reto-Stop DN 80	2,000	St		
2.8.710.	Absperrschieber Düker 2004 DN 80, Email	2,000	St		
2.8.720.	Abstützung Armatur DN 80	2,000	St		
2.8.730.	Führungsschienenpaar für Abwasserpumpe..	2,000	St		
2.8.740.	Belüftungskamin innen	1,000	St		
2.8.750.	Schachtleiter	1,000	St		
2.8.760.	Bedienpodest in Pumpwerk, GFK,	1,000	St		
2.8.770.	Sachkundigen-Erstprüfung Bedienpodes ..	1,000	psch		
2.8.780.	Sachkundigen-Erstprüfung Steigleiter ..	1,000	psch		
2.8.790.	Potenzialausgleich, Erdung	1,000	psch		
2.8.800.	Schaltschrank des AG aufstellen	1,000	St		
2.8.810.	Stromanschlussschrank des AG aufstellen	1,000	St		
2.8.820.	Inbetriebnahme und Probetrieb	1,000	psch		
2.8.830.	Einweisung AG	1,000	St		
2.8.840.	Dokumentation	1,000	psch		
2.8.850.	PE-Vorschweißbund, Losflansch DA 225 ..	2,000	St		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.8.860.	Absperrschieber Düker 2002 DN 200, Email	1,000	St		
2.8.870.	Pass- und Ausbaustück DN 200	1,000	St		
2.8.880.	Abstützung Armatur DN 200	2,000	St		
2.8.890.	PE-Vorschweißbund, Losflansch DA 90 ..	2,000	St		
2.8.900.	Montage MID-Durchflussmessgerät DN 80 ..	1,000	St		
2.8.910.	Pass- und Ausbaustück DN 80	1,000	St		
2.8.920.	Abstützung Armatur DN 80	2,000	St		
2.8.930.	PE-Vorschweißbund, Losflansch DA 90 ..	2,000	St		
2.8.940.	Absperrschieber Düker 2002 DN 80, Email	2,000	St		
2.8.950.	Pass- und Ausbaustück DN 80	1,000	St		
2.8.960.	T-Stück aus 1.4571, PN 10, DN 80/80	2,000	St		
2.8.970.	Flansch-Übergangs-Stück Mat. 1.4571 .. mit Innengewinde 2"	1,000	St		
2.8.980.	Kugelhahn Edelstahl Handbetätigung PN1..	2,000	St		
2.8.990.	GEKA Storz Festkupplung mit AG G 2" ..	2,000	St		
2.8.1000.	Abstützung Armatur DN 80	3,000	St		
2.8.1010.	Verrechnungssatz für Arbeitskraft Ingenieur	5,000	h		
2.8.1020.	Verrechnungssatz für Arbeitskraft Meister	5,000	h		
2.8.1030.	Verrechnungssatz für Arbeitskraft Obermonteur	5,000	h		
2.8.1040.	Verrechnungssatz für Arbeitskraft Monteur	5,000	h		
Summe 2.8.		SCHMUTZWASSERPUMPWERK UND -DRUCKROHRLE..			



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.9.	ZUFAHRTSWEG UND BETRIEBSFLÄCHE SW-PUMPWERK			
2.9.10.	Oberboden abtragen Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag	350,000 m3		
2.9.20.	Oberboden abtragen, transportieren und.. einfache Entfernung 5 bis 7,5 km Andeck. ü.15-25cm*Abrechnung Abtrag	300,000 m3		
2.9.30.	Oberboden abtragen und andecken Andeck. ü.15-25cm*Abrechng. Auftrag	100,000 m3		
2.9.40.	Boden bzw. Fels lösen und verwerten profilg. lösen*Felsvert.B. verf. Planum nicht ges.*LAGA Z 0	200,000 m3		
2.9.50.	Zulage Bodenabfuhr LAGA M20 Z1.1	70,000 m3		
2.9.60.	Zulage Bodenabfuhr LAGA M20 Z2	100,000 m3		
2.9.70.	Boden bzw. Fels lösen und verwerten Torfboden*profilg. lösen Planum nicht ges.	75,000 m3		
2.9.80.	Boden bzw. Fels lösen und einbauen Vertief.verfüllen Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag	70,000 m3		
2.9.90.	StL-Nr. 21.106/242.40.11.01 Baustoff liefern und einbauen grobkörnigerBoden*Auftragsbereich Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag	230,000 m3		
2.9.100.	Sickerrohrltg. herst.m.Erdarbeiten Rohr DN 100*Vollsickerrohr PE-HD-Rohr,Typ R2*Tiefe 0,50-1,00 m Kies 0/32*eing. verd. Bod. Aushub entfernen	160,000 m		
2.9.110.	Sickerrohrltg. herst.m.Erdarbeiten Rohr DN 150*Vollsickerrohr PE-HD-Rohr,Typ R2*Tiefe 0,50-1,00 m Kies 0/32*eing. verd. Bod. Aushub entfernen	40,000 m		
2.9.120.	Sickerrohrltg. herst.m.Erdarbeiten Rohr DN 200*Vollsickerrohr PE-HD-Rohr,Typ R2*Tiefe 0,50-1,00 m Kies 0/32*eing. verd. Bod. Aushub entfernen	35,000 m		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.9.130.	Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb. Rohr DN 250*PP-Rohr Bettung Typ 1*Tiefe bis 1,25 m Ringst. SN 10*LM 1, Statik Boden Unterl. AG*entf./F.lief./ZO	15,000	m		
2.9.140.	StL-Nr. 24.110/255.09.01 Formstück einbauen (Zulage) Bogen DN 100*Rohr DN 100	3,000	St		
2.9.150.	StL-Nr. 24.110/255.11.03 Formstück einbauen (Zulage) Bogen DN 150*Rohr DN 150	1,000	St		
2.9.160.	StL-Nr. 24.110/255.12.04 Formstück einbauen (Zulage) Bogen DN 200*Rohr DN 200	1,000	St		
2.9.170.	Kunststoff-Schacht m. Erd. herst. Innen-DU DN400*Tiefe bis 1,00 m Aufl. C 8/10,10cm* Wasserhaltung*Aush.verw/Füll.l	2,000	St		
2.9.180.	StL-Nr. 24.110/251.01 Kunststoffsch. Anschl. herst.(Zul.) Rohr DN 100	3,000	St		
2.9.190.	Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb. BFT m. Steig. *DU 1000 mm T ü. 1,00-1,50 m RW III, IV, V	3,000	St		
2.9.200.	Einlaufrost Muldenform aufsetzen 610 mm*D*Höhe Zug um Zug	3,000	St		
2.9.210.	StL-Nr. 24.110/362.01.41.13 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 100*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile*Öffnung herst. Anschluss+Gelenk	1,000	St		
2.9.220.	StL-Nr. 24.110/362.03.41.02 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile*Muffe+Gelenk	2,000	St		
2.9.230.	StL-Nr. 24.110/362.04.41.02 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 200*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile*Muffe+Gelenk	2,000	St		
2.9.240.	StL-Nr. 24.110/362.05.41.02 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 250*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile*Muffe+Gelenk	1,000	St		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.9.250.	StL-Nr. 22.112/209.41.05.11.91 Frostschuttschicht herstellen Bk0,3 o.F.*Feinanteil UF 3 0/32*URM n. Unterl. AG DPr min. 100 v.H.*... Freitext ... Abrechng. Auftrag	50,000	m3		
2.9.260.	Geokunststoffe als Bewehr. einbauen eingeschl. Bodenaustauschkörper	700,000	m2		
2.9.270.	Geokunststoffe a. Bewehr. einbauen einlagig*Breite 5 m	650,000	m2		
2.9.280.	Schottertragschicht herstellen 0/32*Dicke 20 cm	350,000	m2		
2.9.290.	Schottertragschicht herstellen 0/32*Dicke 33 cm	250,000	m2		
2.9.300.	Schottertragschicht herstellen 0/32*Dicke 30 cm	750,000	m2		
2.9.310.	Schottertragschicht mit 5 cm Überhöhe .. 0/32*Dicke 5 cm	1.000,000	m2		
2.9.320.	StL-Nr. 22.112/035.01 Überschüssigen Baustoff entfernen Abrechnung Abtrag	50,000	m3		
2.9.330.	StL-Nr. 24.112/908.59 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*... Freitext ...	10,000	St		
2.9.340.	StL-Nr. 21.115/306.11.31 Fundamentgraben herstellen SoB*F-Breite bis 30cm Tiefe ü. 20-30 cm*ü. Aush. Verw. AN	450,000	m		
2.9.350.	StL-Nr. 23.115/311.06.00.01.11 Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 10x25 cm*gerader Stein bis 10 cm unt. OK*F-beton 12 MPa	390,000	m		
2.9.360.	StL-Nr. 23.115/311.06.00.02.11 Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 10x25 cm*Halbm. ü. 5-12 m bis 10 cm unt. OK*F-beton 12 MPa	60,000	m		
2.9.370.	StL-Nr. 23.115/326.21.01 Bordstein trennen TBSt. 10/30-8/20*BSt.nassschneiden BSt. trennen	20,000	St		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.9.380.	Pflasterdecke mit Verb.pfl. herst. Fahrbahn b. Bk1,8*Winkelverb. 10 cm Fase n. Unt. AG*SZ18/LA20 Bett.0/5 30 v. H.*Fuge 0/5	1.000,000	m2		
2.9.390.	StL-Nr. 23.115/195.01.02 Pflastersteine zuarbeiten aus Beton*Dicke ü. 8-10 cm	500,000	m		
2.9.400.	StL-Nr. 21.115/198.11 Pflasterdecken-Anpassung herstellen Einzelgr. b 0,5m2*Steine Pflasterd.	5,000	St		
2.9.410.	StL-Nr. 23.115/198.31 Pflasterdecken-Anpassung herstellen Einzelgr. b 1,0m2*Steine Pflasterd.	2,000	St		
2.9.420.	Pflasterdecken-Anpassung herstellen an Zaunpfosten*Steine Pflasterd.	10,000	St		
2.9.430.	Einfassung Schachtdeckel bis DN 750 mm Streifen aus Naturpfl.st. herst. 3-zeilig*Format Betonpflasterstein14/1..	2,000	St		
2.9.440.	Einfassung Schachtdeckel bis DN 750 mm Streifen aus Betonpfl.st. herst. 3-zeilig*Format Betonpflasterstein20/1..	2,000	St		
2.9.450.	Einfassung Schachtdeckel bis DN 500 mm Streifen aus Betonpfl.st. herst. 3-zeilig*Format Betonpflasterstein20/1..	2,000	St		
2.9.460.	Bankett profilgerecht herstellen Neben Fahrbahn*Baustoff. C 90/3 Einbaubreite 50 cm*Einbaudicke 15 cm 3cm tiefer	210,000	m2		
2.9.470.	StL-Nr. 24.106/513.21.21.01.01 Mulde herstellen gewachsener Boden*Dammfuß Breite 2,00 m*Tiefe ü. 0,2-0,3m Boden Verwert. AN*BM-0	260,000	m		
2.9.480.	Ges. Oberboden liefern und andecken Seiten-/Trennstr.*Andeckung 15 cm	50,000	m3		
2.9.490.	StL-Nr. 21.107/202.09.23.10 Rasenansaat mit RSM herstellen ... Freitext ...*Feinplanum herst. Menge 15 g/m2*RSM 7.1.1	500,000	m2		
2.9.500.	Stahlgitterzaun herstellen Zaunhöhe 2,03 m*Pf.St. 60x40x2mm Pf.L2,5m Fu.40x80*Feldlänge 2,50 m Doppelstabmatte*Ob.Abschl. glatt Besch. moosgrün*Aushub verwerten	40,000	m		





Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.9.510.	StL-Nr. 21.128/223 Eckausbild.f.St.gitterz.herst.(Zul)	5,000	St		
2.9.520.	Tor,zweiflügel.5,0 m f.St.gitterz.herst. H.2,03,Pf.L 2,75m*B.4,00,Fu60x60x80 Ra.Profil 60x40x2*Doppelstabmatte Besch. moosgrün*Drück.sta.3Schlüs Aushub verwerten*Öffn.-winkel 180 Grad	1,000	St		
2.9.530.	Wegesperre Bügel rot weiß Breite 100 cm herausnehmbar	4,000	St		
Summe 2.9.		ZUFAHRTSWEG UND BETRIEBSFLÄCHE SW-PUMP..			



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.10.	TRINKWASSER				
2.10.10.	Einzelrohrgraben Trinkwasserdruckrohrl..	970,000	m		
2.10.20.	StL-Nr. 21.108/221.29.41.02 Graben für Leitungen herst. gew. Boden*... Freitext ... Breite>0,70-0,90m*lag. i./ver.o.Lz Aushub verwerten	400,000	m		
2.10.30.	Zulage Übertiefe bis 20 cm	50,000	m		
2.10.40.	Markierung Trasse Trassenband Druckroh..	970,000	m		
2.10.50.	StL-Nr. 95.709/221.22.22.30 Offene Wasserh.f.Graben durchfuehr. Gr. ohne Schacht*Wsp.=0,25-0,50 m Geo.FH bis 7,5 m*Abl. nach Wahl Entf.Vorfl. 75 m	970,000	m		
2.10.60.	Druckrohrleitung trennen, AZ DN 200	2,000	St		
2.10.70.	Druckrohrleitung trennen, PE DN 100	1,000	St		
2.10.80.	Hydrant DN 80 ausbauen	1,000	St		
2.10.90.	Betonwiderlager Armatur abbrech./aufne.. in Betrieb	1,000	St		
2.10.100.	Druckrohrleitung trennen, PE DN 100	3,000	St		
2.10.110.	Einbindung PE 110x6,6 in PE 100	1,000	St		
2.10.120.	Druckrohrleitung trennen, AZ DN 200	3,000	St		
2.10.130.	Einbindung PE 110x6,6 in AZ 200	1,000	St		
2.10.140.	Erschwernis Einbindung zw. 24 und 5 Uhr	1,000	St		
2.10.150.	Druckrohr PE100-RC 2-Schichtrohr 110x6..	900,000	m		
2.10.160.	Druckrohr PE100-RC 2-Schichtrohr 63x5,..	20,000	m		
2.10.170.	Druckrohr PE100-RC 2-Schichtrohr 50x4,..	10,000	m		
2.10.180.	Druckrohr PE100-RC 2-Schichtrohr 40x3,..	120,000	m		
2.10.190.	Druckrohr PE100-RC 2-Schichtrohr 32x3,..	380,000	m		
2.10.200.	zusätzliche PE-Elektroschweissmuffe DN..	10,000	St		
2.10.210.	zusätzliche PE-Elektroschweissmuffe DN..	1,000	St		
2.10.220.	PE-Bogen DN 100	20,000	St		





Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.10.230.	PE-Vorschweißbund DN 100	19,000	St		
2.10.240.	PE-Endkappe für PE-Rohr DA 50-25	52,000	St		
2.10.250.	Dichtheitsprüfung Druckrohr DN/OD110 ..	2,000	St		
2.10.260.	Nachweis Keimfreiheit	2,000	St		
2.10.270.	N-Stück dukt.Guss PN10 DN80	1,000	St		
2.10.280.	Hydrant DN 80, Form AD liefern und ein..	6,000	St		
2.10.290.	STLB-Bau: 04/2020 043 Sickerstein Unterflurhydrant 2tlg Beto..	6,000	St		
2.10.300.	T-Stück dukt. Guss PN10 DN 100x50	1,000	St		
2.10.310.	T-Stück dukt. Guss PN10 DN 100x80	4,000	St		
2.10.320.	T-Stück dukt. Guss PN10 DN 100x100	3,000	St		
2.10.330.	T-Stück dukt. Guss PN10 DN 200x80	1,000	St		
2.10.340.	T-Stück dukt. Guss PN10 DN 200x100	1,000	St		
2.10.350.	Ventilanbohrarmatur PE DN 100/2"	3,000	St		
2.10.360.	Ventilanbohrarmatur PE DN 100/1"	41,000	St		
2.10.370.	Ventilanbohrarmatur PE DN 50/1"	1,000	St		
2.10.380.	FFR-Stück dukt. Guss PN 10 DN 100/80	1,000	St		
2.10.390.	E-Stück dukt.Guss PN10 DN200, Anschlus..	2,000	St		
2.10.400.	X-Stück DN 50	1,000	St		
2.10.410.	Gartenhydrant DN 25	1,000	St		
2.10.420.	Klemmfitting T-Stück PP für PE DA 40/32	6,000	St		
2.10.430.	Übergangsverschraubung PP für PE DA 40	4,000	St		
2.10.440.	Übergangsverschraubung PP für PE DA 32	52,000	St		
2.10.450.	Absperrschieber Trinkwasser DN 100	13,000	St		
2.10.460.	Absperrschieber Trinkwasser DN 200	2,000	St		
2.10.470.	Hausanschlussschieber Trinkwasser DN 25	6,000	St		
2.10.480.	Straßenkappe ähnlich DIN 4056 (K, S)	15,000	St		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.10.490.	Straßenkappe ähnlich DIN 4055 (UH)	6,000	St		
2.10.500.	Straßenkappe DIN 4057 (VAB)	53,000	St		
2.10.510.	Stampfbeton C 12/15	5,000	m3		
2.10.520.	Schildständer für Wasserarmatur aufst..	10,000	St		
2.10.530.	Einmessung und Hinweisschild Wasserarm..	21,000	St		
2.10.540.	Rohrfolgeplan und Rohrfolgebuch	1,000	St		
2.10.550.	Vermessung und Bestandsplan TW	1,000	psch		
2.10.560.	StL-Nr. 17.808/911.01.20.01 Suchgraben herstellen Tiefe bis 1,25 m*mitMasch.unterst. Boden einb.u.v.	25,000	m3		
2.10.570.	StL-Nr. 17.808/911.02.20.01 Suchgraben herstellen Tiefe >1,25-1,75m*mitMasch.unterst. Boden einb.u.v.	15,000	m3		
2.10.580.	Baugrube für Einbindung herstellen gew. Boden*Tiefe >1,50-2,25m m.Verb./+10 m3 W.*Aushub verwerten	20,000	m3		
Summe 2.10. TRINKWASSER					



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.11.	SICHERN VON VERSORGUNGSLEITUNGEN				
2.11.10.	StL-Nr. 95.708/901.42.10.20 Rohrleitungskreuzung sichern Leitung Entsrgng.*in Betrieb DA bis 200 mm*Abschnitt bis 2 m	5,000	St		
2.11.20.	StL-Nr. 95.708/901.42.20.20 Rohrleitungskreuzung sichern Leitung Entsrgng.*in Betrieb DA > 200-400 mm*Abschnitt bis 2 m	5,000	St		
2.11.30.	StL-Nr. 95.708/901.12.19.40 Rohrleitungskreuzung sichern Leitung Wasser*in Betrieb DA bis 200 mm*gem.Baubeschreib. Abschn. ueb. 1-2m	5,000	St		
2.11.40.	StL-Nr. 95.708/901.22.11.40 Rohrleitungskreuzung sichern Leitung Gas*in Betrieb DA bis 200 mm*PVC/PE hart Abschn. ueb. 1-2m	5,000	St		
2.11.50.	Kabelkreuzung sichern erdverlegt*in Betrieb Kabel DA bis 50mm bis 3 Kabel*Abschn. ueb. 2-3m	10,000	St		
2.11.60.	Kabelkreuzung sichern in Schutzrohr*in Betrieb Kabel DA >40-60mm bis 3 Kabel*Abschn. ueb. 2-3m	10,000	St		
2.11.70.	StL-Nr. 95.708/905.12.45.00.60 Kabelkreuzung sichern erdverlegt*in Betrieb Mittelsp.- Kabel*Kabel DA >60-80mm Abschn. ueb. 3-4m	5,000	St		
2.11.80.	StL-Nr. 95.708/910.42.00.00 Rohrleitung sichern Leitung Entsorg.*in Betrieb	20,000	m		
2.11.90.	StL-Nr. 95.708/915.12.00.00.00 Kabel sichern erdverlegt*in Betrieb	250,000	m		
2.11.100.	Versorgungsleitungen tiefer legen (Zul.)	20,000	m		
Summe 2.11.	SICHERN VON VERSORGUNGSLEITUNGEN				



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.12.	OBERFLÄCHENARBEITEN ÄUSSERE ERSCHLIESSUNG			
2.12.10.	StL-Nr. 23.113/038.11.05 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. längs*schneiden Dicke ü. 18-24 cm	620,000 m		
2.12.20.	StL-Nr. 23.113/038.21.05 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. quer*schneiden Dicke ü. 18-24 cm	12,000 m		
2.12.30.	StL-Nr. 23.113/028.11.50.50.03 Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrbahn*mit SoB*Dicke ü. 18-24 cm Tiefe ü. 45-60 cm*Aufbr. Verw. AN	300,000 m2		
2.12.40.	Frostschuttschicht herstellen Bk100 b.1,0 o.F.*0/32*d=18 cm DPr min. 100 v.H. Quers. Unterl. AG*Abrechng. Auftrag	60,000 m3		
2.12.50.	StL-Nr. 24.112/320.21.99.04.00 Schottertragschicht herstellen Bk100 b.1,0 o.F.*0/32 ... Freitext ...*... Freitext ... Dicke 30 cm	300,000 m2		
2.12.60.	StL-Nr. 22.112/019.30.01 Unterlage profilieren FSS*Unebenh. max.2 cm	120,000 m2		
2.12.70.	StL-Nr. 24.112/036.01 Überschüssigen Baustoff entfernen Abrechnung Abtrag	10,000 m3		
2.12.80.	Baustoff f. Profilausgleich liefern Schottertragschicht 0/32*C100/0*SZ18	10,000 m3		
2.12.90.	StL-Nr. 23.113/108.44.90.00 Asphalttragsch. aus AC 32 TS herst. Bk3,2*Dicke 12 cm*... Freitext ...	400,000 m2		
2.12.100.	StL-Nr. 23.113/063.11.01.32 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch C60BP4-S*Menge 300 g/m2 vor A.bindersch.	400,000 m2		
2.12.110.	Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst Bk3,2*neue Unterlage Dicke 10 cm*10/40-65A Kategorie C 95/1	400,000 m2		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.12.120.	StL-Nr. 22.113/922.03.16 Randabdichtung herstellen Randmasse*ein Arbeitsgang über 18-22 cm	500,000	m		
2.12.130.	StL-Nr. 22.113/078.15.00 Erschweris infolge Einbauten Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig.	5,000	St		
2.12.140.	StL-Nr. 23.113/073.11.23.01 Einbauteile in Asphaltbef. anpassen in Fahrbahn*Schieberkappe Aufbrt.ü. 10-20cm*höher ü. 10-20 cm Beton+Gussasph.	3,000	St		
2.12.150.	StL-Nr. 23.113/073.14.23.02 Einbauteile in Asphaltbef. anpassen in Fahrbahn*Schacht d=625 Aufbrt.ü. 10-20cm*höher ü. 10-20 cm Beton+Asph.beton	5,000	St		
2.12.160.	Oberboden abtragen und andecken Fläche zw. Fahrbahn und Radweg Dicke 30-45cm*Abrechng. Auftrag	10,000	m3		
2.12.170.	StL-Nr. 23.113/038.21.03 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. quer*schneiden Dicke ü. 6-12 cm	12,000	m		
2.12.180.	StL-Nr. 22.113/028.51.30.40.03 Asphaltbefestigung aufnehmen Geh- und Radwege*mit SoB Dicke ü. 6-12 cm*Tiefe ü. 30-45 cm Aufbr. Verw. AN	3,000	m2		
2.12.190.	StL-Nr. 23.113/178.13.10 Asphalttragsch. aus AC 22 T L herst Geh- und Radwege*Dicke 8 cm Bitumen 70/100	3,000	m2		
2.12.200.	StL-Nr. 22.113/358.19.10.00.01 Asphaltdecksch. aus AC 8 D L herst. Geh- und Radwege*... Freitext ... Bitumen 70/100*Böschung 2 zu 1	3,000	m2		
2.12.210.	StL-Nr. 21.113/063.22.02.23 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt gebräst C40B5-S*Menge 250 g/m2 vor A.deckschicht	3,000	m2		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.12.220.	StL-Nr. 22.113/917.13.59.01 Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst. Anschl. ADS*Anschl.längs+quer Schichtd. 4 cm*... Freitext ... Breite 10 mm	5,000 m		
2.12.230.	StL-Nr. 22.112/319.52.19.40 Schottertragschicht herstellen Geh- u.Radw. o.F.*0/45 URM n. Unterl. AG*... Freitext ... Dicke 30 cm	3,000 m2		
2.12.240.	StL-Nr. 18.115/175.19.22.30.01 Pflastersteine aus- und einbauen Fahrbahn*... Freitext ... Beton Unt. AG*ErsatzSt. 5vH Baustgem. 0/8*Fuge, BG 0/4	15,000 m2		
2.12.250.	StL-Nr. 22.112/005.76.15.04 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen Unterlagen des AG*Dicke n.Unterl.AG Fahrbahn*n. Unterlagen AG Bstoff. Verw.AN.	15,000 m2		
2.12.260.	Schottertragschicht herstellen Bk1,0 bis Bk100*0/45 ... Freitext ...*Dicke 30 cm natürl. Gstk.	15,000 m2		
Summe 2.12.		OBERFLÄCHENARBEITEN ÄUSSERE ERSCHLIESS..		
Summe 2.		Los 2: Zweckverband Karkbrook: Kanalba..		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	Los 3: Gemeinde Grömitz/ LBV SH: Linksabbiegespur B501				
3.1.	BAUSTELLENEINRICHTUNG, KONTROLLPRÜFUNGEN				
3.1.10.	StL-Nr. 19.101/107.22 Baustelle einrichten Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN	1,000	psch		
3.1.20.	StL-Nr. 19.101/112.02 Baustelle räumen Dies. LV-Abschn.	1,000	psch		
3.1.30.	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*... Freitext ... auß. Kraft setzen*... Freitext ... Anordnung Unt. AG	1,000	Psch		
3.1.40.	StL-Nr. 17.808/911.01.20.01 Suchgraben herstellen Tiefe bis 1,25 m*mitMasch.unterst. Boden einb.u.v.	15,000	m3		
3.1.50.	StL-Nr. 17.808/911.02.20.01 Suchgraben herstellen Tiefe >1,25-1,75m*mitMasch.unterst. Boden einb.u.v.	15,000	m3		
3.1.60.	Probenahme und Bodenanalyse LAGA M 20	1,000	St		
3.1.70.	Probenahme und Bodenanalyse nach EBV	1,000	St.		
3.1.80.	Probenahme und Bauschuttanalyse LAGA..	1,000	St		
3.1.90.	Probenahme und Bauschuttanalyse Nach EBV	1,000	St.		
3.1.100.	Probenahme und Schadstoffanalyse vorh...	1,000	St		
3.1.110.	Probenahme und Analyse nach BBodSchV	1,000	St.		
3.1.120.	STLB-Bau: 10/2012 080 Kontrollprüfung Unterbau/Planum Verfor..	1,000	St		
3.1.130.	STLB-Bau: 10/2020 080 Kontrollprüfung Frostschutzschicht Ver..	1,000	St		
3.1.140.	STLB-Bau: 04/2015 080 Kontrollprüfung Kies-/Schottertragschi..	1,000	St		
3.1.150.	STLB-Bau: 04/2015 080 Kontrollprüfung Tragschicht Korngrößen..	2,000	St		
3.1.160.	STLB-Bau: 10/2019 080 Entnahme Mischgutprobe Asphaltbeton 15l	1,000	St		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.1.170.	STLB-Bau: 10/2020 080 Entnahme Mischgutprobe Asphaltbinder 15l	1,000	St		
3.1.180.	STLB-Bau: 10/2019 080 Entnahme Mischgutprobe Tragschicht 15l	1,000	St		
3.1.190.	Entnahme Bereitstellung Bohrkern alle ..	4,000	St		
3.1.200.	STLB-Bau: 10/2019 080 Kontrollprüfung Tragschicht Korngrößen..	1,000	St		
3.1.210.	STLB-Bau: 10/2020 080 Kontrollprüfung Asphaltbinder Korngrößen..	1,000	St		
3.1.220.	STLB-Bau: 10/2019 080 Kontrollprüfung Asphaltbeton Korngröße..	1,000	St		
3.1.230.	STLB-Bau: 10/2019 080 Kontrollprüfung Tragschicht Mischgut ..	1,000	St		
3.1.240.	STLB-Bau: 10/2020 080 Kontrollprüfung Asphaltbinder Mischgut..	1,000	St		
3.1.250.	STLB-Bau: 10/2019 080 Kontrollprüfung Asphaltbeton Mischgut ..	1,000	St		
3.1.260.	STLB-Bau: 10/2019 080 Kontrollprüfung Tragschicht Mischgut ..	1,000	St		
3.1.270.	STLB-Bau: 10/2020 080 Kontrollprüfung Asphaltbinder Mischgut..	1,000	St		
3.1.280.	STLB-Bau: 10/2019 080 Kontrollprüfung Asphaltbeton Mischgut ..	1,000	St		
3.1.290.	STLB-Bau: 10/2020 080 Kontrollprüfung Tragschicht Mischgut ..	1,000	St		
3.1.300.	STLB-Bau: 10/2020 080 Kontrollprüfung Asphaltbinder Mischgut..	1,000	St		
3.1.310.	STLB-Bau: 10/2019 080 Kontrollprüfung Asphaltbeton Mischgut ..	1,000	St		
3.1.320.	STLB-Bau: 10/2019 080 Kontrollprüfung Asphaltbeton eingebaut..	1,000	St		
3.1.330.	STLB-Bau: 10/2019 080 Kontrollprüfung Tragschicht eingebaute..	1,000	St		
3.1.340.	STLB-Bau: 10/2020 080 Kontrollprüfung Asphaltbinder eingebau..	1,000	St		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.1.350.	STLB-Bau: 10/2019 080 Kontrollprüfung Asphaltbeton eingebaut..	1,000	St		
3.1.360.	STLB-Bau: 10/2020 080 Kontrollprüfung Asphaltbinder eingebau..	1,000	St		
3.1.370.	STLB-Bau: 10/2019 080 Kontrollprüfung Asphaltbeton eingebaut..	1,000	St		
3.1.380.	STLB-Bau: 10/2019 080 Kontrollprüfung Asphaltbeton eingebaut..	1,000	St		
3.1.390.	STLB-Bau: 10/2019 080 Kontrollprüfung Asphaltbeton eingebaut..	2,000	St		
3.1.400.	Kontrollprüfung Asphalttragschicht Ein..	10,000	St		
3.1.410.	STLB-Bau: 10/2020 080 Kontrollprüfung Asphaltbinder Einbaudi..	10,000	St		
3.1.420.	STLB-Bau: 10/2019 080 Kontrollprüfung Asphaltbeton Einbaudicke	10,000	St		
3.1.430.	StL-Nr. 19.101/737.01.99 Gegenpole für Kontrollpr. verlegen AL 30x50cm, 0,1mm*... Freitext ...	30,000	St		
Summe 3.1.		BAUSTELLENEINRICHTUNG, KONTROLLPRÜFUNGEN			



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.2.	ERDARBEITEN			
3.2.10.	StL-Nr. 24.112/041.22.13.02.02 Bankett schälen Br.ü1,00bis1,50m*Dicke 5-10cm 12 tief+ 6 hoch*Bankett m. Bäumen Wurzelb. von Hand*SG entsorgen	100,000 m		
3.2.20.	StL-Nr. 12.102/121.31.10 N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent Bankettschälgut*Entsorgung AN Gebühr einrechn.	25,000 t		
3.2.30.	*** Bedarfsposition ohne GB StL-Nr. 12.102/217.41 Gefährl. Abfall aus Baustelle ents. Bankettschälgut*Gebühr einrechn.	1,000 t		Nur Einh.-Pr.
3.2.40.	StL-Nr. 21.106/119.00.21.01 Oberboden abtragen Abtrag ü. 10-30cm*Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag	100,000 m3		
3.2.50.	StL-Nr. 21.106/242.40.91.01 Baustoff liefern und einbauen grobkörnigerBoden*... Freitext ... Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag	100,000 m3		
3.2.60.	StL-Nr. 21.106/212.01.01.10 Boden bzw. Fels lösen und verwerten profilg. lösen*Planum nicht ges. LAGA Z 0	340,000 m3		
3.2.70.	Zulage Bodenabfuhr LAGA M20 Z1.1	85,000 m3		
3.2.80.	Zulage Bodenabfuhr LAGA M20 Z2	85,000 m3		
3.2.90.	Zulage zur Bodenverwertung Aushubböden..	85,000 m3		
3.2.100.	Zulage zur Bodenverwertung Aushubböden..	85,000 m3		
3.2.110.	Bodenaustausch durchführen Frostschuttschicht*Baustoff liefern Abrechng. Auftrag	135,000 m3		
3.2.120.	StL-Nr. 21.106/512.19.92.01.01 Mulde herstellen eingeb.verd. Bod.*... Freitext Freitext ...*Tiefe ü. 0,3-0,5m Boden Verwert. AN*LAGA Z 0	50,000 m		
3.2.130.	Grabenprofil wiederherstellen Aushub -1,00 m3/m*Räumgut beseitig.	40,000 m		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.2.140.	StL-Nr. 21.107/202.05.23.10 Rasenansaat mit RSM herstellen Bösch., Trennstr.*Feinplanum herst. Menge 15 g/m2*RSM 7.1.1	350,000 m2		
3.2.150.	Muldenprofil wiederherstellen Aushub -0,25 m3/m*Räumgut beseitig.	300,000 m		
3.2.160.	StL-Nr. 23.812/908.99 Erschwernis durch Einbauten ... Freitext ...*... Freitext ...	2,000 St		
Summe 3.2. ERDARBEITEN				



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.3.	TRAGSCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL				
3.3.10.	StL-Nr. 22.112/209.20.05.91.11 Frostschuttschicht herstellen Bk100 b.1,0 o.F.*0/32 ... Freitext ...*DPr min. 100 v.H. Quers. Unterl. AG*Abrechng. Auftrag	90,000	m3		
3.3.20.	StL-Nr. 24.112/320.21.99.04.00 Schottertragschicht herstellen Bk100 b.1,0 o.F.*0/32 ... Freitext ...*... Freitext ... Dicke 30 cm	450,000	m2		
3.3.30.	StL-Nr. 22.112/019.30.01 Unterlage profilieren FSS*Unebenh. max.2 cm	100,000	m2		
3.3.40.	StL-Nr. 24.112/036.01 Überschüssigen Baustoff entfernen Abrechnung Abtrag	10,000	m3		
3.3.50.	Baustoff f. Profilausgleich liefern ... Freitext ...	10,000	m3		
3.3.60.	StL-Nr. 22.112/706.11.12.11.01 Bankett profilgerecht herstellen Neben Fahrbahn*Baustoff. C 90/3 Breite 1,50 m*Einbaudicke 20 cm 12 tief+ 6 hoch*3cm tiefer EV2 mind. 100MPa	75,000	m		
3.3.70.	StL-Nr. 24.112/908.59 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*... Freitext ...	2,000	St		
Summe 3.3.	TRAGSCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL				



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.4.	ASPHALTARBEITEN VERBREITERUNG			
3.4.10.	StL-Nr. 22.113/038.41.05 Asphaltbefestigung trennen Anb.längs m. Rand*schneiden Dicke ü. 18-24 cm	240,000 m		
3.4.20.	StL-Nr. 23.113/028.90.53.30.03 Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*Dicke ü. 18-24 cm Dicke ü. 20-30 cm*Tiefe ü. 20-30 cm Aufbr. Verw. AN	125,000 m2		
3.4.30.	StL-Nr. 26.813/101.41.03.10.00 Asphalttragsch. aus AC 32 T S herst Bk3,2*neue Unterlage Dicke 12 cm*30/45//35/50VL	550,000 m2		
3.4.40.	Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst Bk3,2*neue Unterlage Dicke 6 cm*10/40-65A Kategorie C 95/1	550,000 m2		
3.4.50.	StL-Nr. 26.813/309.31.21.10.00 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst Bk3,2*neu/feingef. Unt. Dicke 4 cm*25/55-55A Aufhellung	550,000 m2		
3.4.60.	StL-Nr. 23.113/063.11.01.22 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch C60BP4-S*Menge 250 g/m2 vor A.bindersch.	550,000 m2		
3.4.70.	StL-Nr. 23.113/063.11.01.23 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch C60BP4-S*Menge 250 g/m2 vor A.deckschicht	550,000 m2		
3.4.80.	StL-Nr. 23.113/952.32.10 Abstumpfungsmaßnahme durchführen bit.LFK 1/3*Gestein wie Aufh. Menge 1 kg/m2	550,000 m2		
3.4.90.	StL-Nr. 22.113/922.03.16 Randabdichtung herstellen Randmasse*ein Arbeitsgang über 18-22 cm	50,000 m		
3.4.100.	StL-Nr. 26.813/069.15.09.02 Einbauteile in Asphaltbef. anpassen in Fahrbahn*Schacht d=625 ... Freitext ...*Beton+Asph.beton	2,000 St		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.4.110.	StL-Nr. 23.113/078.55.02 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. Schächte	2,000 St		
3.4.120.	StL-Nr. 23.113/083.55.02 Erschwernis infolge Einfassungen Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. Bord	100,000 m		
Summe 3.4.		ASPHALTARBEITEN VERBREITERUNG		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.5.	QUERUNGSHILFE.			
3.5.10.	StL-Nr. 23.115/306.11.31 Fundamentgraben herstellen SoB*F-Breite bis 30cm Tiefe ü. 20-30 cm*ü. Aush. Verw. AN	5,000 m		
3.5.20.	StL-Nr. 23.115/311.06.09.04.19 Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 10x25 cm*... Freitext ... Halbm. ü. 1-2,5 m*bis 10 cm unt. OK ... Freitext ...	5,000 m		
3.5.30.	StL-Nr. 23.115/306.12.31 Fundamentgraben herstellen SoB*F-Breite ü30-50cm Tiefe ü. 20-30 cm*ü. Aush. Verw. AN	20,000 m		
3.5.40.	StL-Nr. 23.115/311.13.19.01.19 Bordstein aus Beton setzen BSt. FB 20x25 cm*Vorsatzschicht ... Freitext ...*gerader Stein bis 10 cm unt. OK*... Freitext ...	5,000 m		
3.5.50.	StL-Nr. 23.115/311.13.19.04.19 Bordstein aus Beton setzen BSt. FB 20x25 cm*Vorsatzschicht ... Freitext ...*Halbm. ü. 1-2,5 m bis 10 cm unt. OK*... Freitext ...	10,000 m		
3.5.60.	Bordstein aus Beton setzen BSt. FB 20x25 cm*Vorsatzschicht ... Freitext ...*... Freitext ... bis 10 cm unt. OK*... Freitext ...	4,000 St.		
3.5.70.	StL-Nr. 23.115/311.13.11.09.19 Bordstein aus Beton setzen BSt. FB 20x25 cm*Vorsatzschicht Fuge Typ B*... Freitext ... bis 10 cm unt. OK*... Freitext ...	8,000 m		
3.5.80.	StL-Nr. 23.115/152.92.11.11.11 Pflasterd. gebBw Kleinpfl.st. herst ... Freitext ...*Flächen ü. 2-10m2 St.100/100/100*Granit Bett.mörtel 0/4*Haftvermittler Fuge Typ A*Segmentbogen	5,000 m2		
3.5.90.	Liefern und Verlegung von Bodenindikat..	65,000 St.		
3.5.100.	Liefern und Verlegung von Bodenindikat..	40,000 St.		
3.5.110.	Liefern und Verlegen von Bodenindikato..	6,000 St.		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.5.120.	StL-Nr. 23.115/101.92.41.12.22 Pflasterd. aus Betonsteinen herst. ... Freitext ...*Flächen ü. 2-10m2 St.100/200/80*Fase 2/2 SZ18/LA20*Bett.0/5 30 v. H. Fuge 0/5*Ellenbogenverband	20,000	m2		
3.5.130.	StL-Nr. 23.115/195.91.99 Pflastersteine zuarbeiten ... Freitext ...*aus Beton ... Freitext ...	35,000	m		
3.5.140.	StL-Nr. 23.115/222.91.99 Platte zuarbeiten ... Freitext ...*Platte aus Beton ... Freitext ...	10,000	m		
3.5.150.	StL-Nr. 23.115/306.11.31 Fundamentgraben herstellen SoB*F-Breite bis 30cm Tiefe ü. 20-30 cm*ü. Aush. Verw. AN	17,000	m		
3.5.160.	Querungsstein-System aus Beton gem. ..	36,000	St.		
3.5.170.	Querungsstein-System aus Beton gem. ..	2,000	St.		
3.5.180.	Querungsstein-System aus Beton gem. ..	4,000	St.		
3.5.190.	Querungsstein-System aus Beton gem. ..	40,000	St.		
3.5.200.	Querungsstein-System aus Beton gem. ..	2,000	St.		
3.5.210.	StL-Nr. 23.113/038.91.05 Asphaltbefestigung trennen ... Freitext ...*schneiden Dicke ü. 18-24 cm	30,000	m		
3.5.220.	StL-Nr. 23.113/028.90.50.30.03 Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*Dicke ü. 18-24 cm Tiefe ü. 20-30 cm*Aufbr. Verw. AN	30,000	m2		
3.5.230.	StL-Nr. 24.112/020.10.01 Unterlage profilieren SfM*Unebenh. max.2 cm	30,000	m2		
3.5.240.	Baustoff f. Profilausgleich liefern ... Freitext ...	5,000	m3		
3.5.250.	StL-Nr. 26.813/105.49.10.00 Asphalttragsch. aus AC 32 T S herst Bk3,2*... Freitext ... 30/45//35/50VL	10,000	t		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.5.260.	StL-Nr. 26.813/213.49.12.00 Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst Bk3,2*... Freitext ... 10/40-65A*Kategorie C 95/1	5,000 t		
3.5.270.	StL-Nr. 26.813/061.22.01.13.00 Bitumenemulsion aufsprühen Zwickel/Streif.*vor A.bindersch. ATS geschlossen*C60BP4-S Menge 200 - 300	25,000 m2		
3.5.280.	StL-Nr. 23.113/912.41.04.10.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Bord-Randfuge*Deckschicht Tiefe 30 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N2	35,000 m		
3.5.290.	StL-Nr. 23.113/038.11.03 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. längs*schneiden Dicke ü. 6-12 cm	8,000 m		
3.5.300.	StL-Nr. 26.813/032.53.11 Asphaltbefestigung aufnehmen Rad- und Gehwege*Dicke ü. 6-12 cm Länge max. 25 cm*Ausb. Wiederverw.	3,000 m2		
3.5.310.	StL-Nr. 24.106/120.00.21.01 Oberboden abtragen Abtrag ü. 10-30cm*Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag	5,000 m3		
3.5.320.	StL-Nr. 24.106/213.01.01.91.00 Boden bzw. Fels lösen und verwerten profilg. lösen*Planum nicht ges. ... Freitext ...*Abrechnung Abtrag	15,000 m3		
3.5.330.	StL-Nr. 22.112/209.20.05.91.11 Frostschuttschicht herstellen Bk100 b.1,0 o.F.*0/32 ... Freitext ...*DPr min. 100 v.H. Quers. Unterl. AG*Abrechng. Auftrag	10,000 m3		
3.5.340.	StL-Nr. 24.112/320.51.90.04.01 Schottertragschicht herstellen Gehu.Radw. o.F.*0/32 ... Freitext ...*Dicke 30 cm U min.13+Filterst	15,000 m2		
3.5.350.	Ges. Oberboden liefern und andecken Mulden/Gräben*3 cm unter Fahrb. Andeck. ü.25-50cm	2,000 m3		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.5.360.	StL-Nr. 21.107/202.09.22.10 Rasenansaat mit RSM herstellen ... Freitext ...*Feinplanum herst. Menge 10 g/m2*RSM 7.1.1	10,000 m2		
3.5.370.	*** Bedarfsposition ohne GB Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*Vorsatzschicht Fuge Typ B*gerader Stein ... Freitext ...	5,000 m		Nur Einh.-Pr.
3.5.380.	*** Bedarfsposition ohne GB Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*Vorsatzschicht Fuge Typ B*Halbmesser >1,00 - 2,50m ... Freitext ...	10,000 m		Nur Einh.-Pr.
3.5.390.	*** Bedarfsposition ohne GB Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*Vorsatzschicht Fuge Typ B*Bordstein Außenecke 90° ... Freitext ...	4,000 St.		Nur Einh.-Pr.
Summe 3.5.	QUERUNGSHILFE.			



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.6.	LÜCKENSCHLUSS DECKENERNEUERUNG B 501 LBV			
3.6.10.	StL-Nr. 24.112/041.19.12.00.02 Bankett schälen Breite bis 1,00 m*... Freitext ... 12 tief+ 6 hoch*Bankett, Leitpf. SG entsorgen	320,000 m		
3.6.20.	StL-Nr. 12.102/121.31.10 N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent Bankettschälgut*Entsorgung AN Gebühr einrechn.	100,000 t		
3.6.30.	*** Bedarfsposition ohne GB StL-Nr. 12.102/217.41 Gefährl. Abfall aus Baustelle ents. Bankettschälgut*Gebühr einrechn.	1,000 t		Nur Einh.-Pr.
3.6.40.	Bankett profilgerecht herstellen Neben Fahrbahn*Baustoff. C 90/3 ... Freitext ...*Breite 0,50 m Einbaudicke 15 cm*12 tief+ 6 hoch 3cm tiefer	320,000 m		
3.6.50.	StL-Nr. 24.106/160.20.91 Oberboden liefern und andecken Seitenstreifen*... Freitext ... Abrechng.Auftrag	30,000 m3		
3.6.60.	StL-Nr. 21.107/202.05.23.10 Rasenansaat mit RSM herstellen Bösch., Trennstr.*Feinplanum herst. Menge 15 g/m2*RSM 7.1.1	160,000 m2		
3.6.70.	StL-Nr. 23.113/005.12.30.16.11 Asphalt fräsen ADS*Asphaltbeton*Tiefe ü.2,5-4,5cm Fahrbahn*Breite über 200cm Fräsasph. verw.*Unebenheit 4 mm	2.250,000 m2		
3.6.80.	StL-Nr. 23.113/063.12.01.33 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt gefräst C60BP4-S*Menge 300 g/m2 vor A.deckschicht	2.250,000 m2		
3.6.90.	StL-Nr. 26.813/309.32.21.00.00 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst Bk3,2*gefr./Ausgleich. Dicke 4 cm*25/55-55A	2.250,000 m2		
3.6.100.	StL-Nr. 23.113/952.32.10 Abstumpfungsmaßnahme durchführen bit.LFK 1/3*Gestein wie Aufh. Menge 1 kg/m2	2.250,000 m2		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.6.110.	StL-Nr. 23.113/912.41.04.10.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Bord-Randfuge*Deckschicht Tiefe 30 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N2	210,000 m		
3.6.120.	StL-Nr. 26.813/933.12.51.01 Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst. Anschl. ADS*Anschluss quer Schichtd. 4 cm*bis 20 m Breite 10 mm	20,000 m		
3.6.130.	StL-Nr. 26.813/041.21.02 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. quer*schneiden Dicke ü. 3-6 cm	75,000 m		
3.6.140.	StL-Nr. 23.113/073.14.09.02 Einbauteile in Asphaltbef. anpassen in Fahrbahn*Schacht d=625 ... Freitext ...*Beton+Asph.beton	5,000 St		
3.6.150.	StL-Nr. 23.113/078.11.02 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*A.deckschicht Schächte	5,000 St		
3.6.160.	StL-Nr. 23.113/083.11.02 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt*A.deckschicht Bord	150,000 m		
3.6.170.	StL-Nr. 26.813/032.22.01 Asphaltbefestigung aufnehmen Zwickel/Streif.*Dicke ü. 3-6 cm Ausb. Wiederverw.	30,000 m2		
3.6.180.	StL-Nr. 26.813/213.42.12.00 Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst Bk3,2*Schadstellen 10/40-65A*Kategorie C 95/1	5,000 t		
Summe 3.6.		LÜCKENSCHLUSS DECKENERNEUERUNG B 501 LBV		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.7.	MARKIERUNG UND BESCHILDERUNG			
3.7.10.	StL-Nr. 21.131/110.02 Markierungsfläche reinigen Saugkehrwagen	350,000 m2		
3.7.20.	StL-Nr. 21.131/505.91.15.10.12 Längsmarkierung Typ II herstellen ... Freitext ...*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Heißspritzplastik grobe Nachstreum.*mind. P 6 nicht grob.Decke	725,000 m		
3.7.30.	StL-Nr. 21.131/505.31.15.10.12 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Heißspritzplastik grobe Nachstreum.*mind. P 6 nicht grob.Decke	100,000 m		
3.7.40.	StL-Nr. 21.131/505.51.15.10.12 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Heißspritzplastik grobe Nachstreum.*mind. P 6 nicht grob.Decke	30,000 m		
3.7.50.	StL-Nr. 21.131/505.43.15.10.12 Längsmarkierung Typ II herstellen Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Heißspritzplastik grobe Nachstreum.*mind. P 6 nicht grob.Decke	85,000 m		
3.7.60.	StL-Nr. 21.131/510.21.21.02 Quermarkierung Typ II herstellen Wartelinie*mit Vormarkierung Heißplastikmasse*grobe Nachstreum. nicht grob.Decke	3,000 m		
3.7.70.	StL-Nr. 21.131/515.31.51.01.02 Sperrflächenmarkierung Typ II herst Breite 0,50 m*mit Vormarkierung Heißspritzplastik*grobe Nachstreum. mind. P 6*nicht grob.Decke	40,000 m		
3.7.80.	StL-Nr. 21.131/520.21.22.10.02 Pfeilmarkierung Typ II herstellen li.o.re. ab*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*Heißplastikmasse grobe Nachstreum.*nicht grob.Decke	2,000 St		
3.7.90.	StL-Nr. 21.130/401.01.21.22.11 Verkehrsschild liefern Ronde*Größe 2*einseitig Folie RA 2*3 mm dick Lochung Plan I*liefern, ablad.AN	2,000 St		





Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.7.100.	StL-Nr. 21.130/401.04.21.22.11 Verkehrsschild liefern Rechteck, Hochf.*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 3 mm dick*Lochung Plan I liefern, ablad.AN	2,000 St		
3.7.110.	StL-Nr. 21.130/401.02.11.22.11 Verkehrsschild liefern Dreieck*Größe 1*einseitig Folie RA 2*3 mm dick Lochung Plan I*liefern, ablad.AN	2,000 St		
3.7.120.	StL-Nr. 21.130/401.03.21.22.11 Verkehrsschild liefern Quadrat*Größe 2*einseitig Folie RA 2*3 mm dick Lochung Plan I*liefern, ablad.AN	1,000 St		
3.7.130.	StL-Nr. 21.130/302.22.00.17.21 Rohrpfosten aufstellen Länge>1500-2000mm*R.St. 76,1/2,0 mm Boden Unterl. AG*Ortb.0,4/0,4/0,8 Aushub verwerten*Preisänd. Pfosten	4,000 St		
3.7.140.	StL-Nr. 21.130/302.43.00.17.21 Rohrpfosten aufstellen Länge>2500-3000mm*R.St. 76,1/2,9 mm Boden Unterl. AG*Ortb.0,4/0,4/0,8 Aushub verwerten*Preisänd. Pfosten	1,000 St		
3.7.150.	StL-Nr. 21.130/011.10.05.11.14 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn säubern u. lagern*verf.Flä.herstel.	4,000 St		
3.7.160.	StL-Nr. 21.130/311.10.01.70.21 Rohrpfosten des AG aufstellen L bis 2 m D 76mm*Boden Unterl. AG Ortb.F0,4/0,4/0,8*Aushub verwerten lagert in Baust.	2,000 St		
3.7.170.	StL-Nr. 21.130/101.24.21.22.11 Verkehrsschild anbringen Z310*Größe 2*einseitig Folie RA 2*3 mm dick St.Rohrsch.Plan I*UK Schild unt.2 m	2,000 St		
3.7.180.	StL-Nr. 21.130/101.26.21.22.11 Verkehrsschild anbringen Z311*Größe 2*einseitig Folie RA 2*3 mm dick St.Rohrsch.Plan I*UK Schild unt.2 m	2,000 St		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 3.7.	MARKIERUNG UND BESCHILDERUNG		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.8.	ÄUSSERE ERSCHLIESSUNG GEHWEG B 501				
3.8.10.	StL-Nr. 21.106/009.20.21.01 Strauchbestand roden Höhe über 2-3 m*verfüll/Boden AN Wst.Verw.AN*S.Abr. Verw. AN	130,000	m2		
3.8.20.	StL-Nr. 21.106/035.10.02.21.11 Bäume fällen mit Fräsen DU über 0,1-0,3 m*Tiefe über30-60cm verfüll/Boden AN*Holz Verwert. AN S.Abr.Verwert. AN*Fräsgut Verw. AN	5,000	St		
3.8.30.	StL-Nr. 24.112/041.32.13.12.02 Bankett schälen Br.ü1,50bis2,50m*Dicke 5-10cm 12 tief+ 6 hoch*Bankett m. Bäumen Abschieben*Wurzelb. von Hand SG entsorgen	140,000	m		
3.8.40.	StL-Nr. 12.102/121.31.10 N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent Bankettschälgut*Entsorgung AN Gebühr einrechn.	50,000	t		
3.8.50.	*** Bedarfsposition ohne GB StL-Nr. 12.102/217.41 Gefährl. Abfall aus Baustelle ents. Bankettschälgut*Gebühr einrechn.	1,000	t		Nur Einh.-Pr.
3.8.60.	StL-Nr. 21.106/119.00.91.01 Oberboden abtragen ... Freitext ...*Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag	100,000	m3		
3.8.70.	StL-Nr. 21.107/202.05.23.10 Rasenansaat mit RSM herstellen Bösch., Trennstr.*Feinplanum herst. Menge 15 g/m2*RSM 7.1.1	280,000	m2		
3.8.80.	StL-Nr. 21.106/242.40.11.01 Baustoff liefern und einbauen grobkörnigerBoden*Auftragsbereich Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag	50,000	m3		
3.8.90.	StL-Nr. 24.112/210.50.05.90.91 Frostschuttschicht herstellen Gehu.Radw. o.F.*0/32 ... Freitext ...*... Freitext ... Abrechng. Auftrag	70,000	m3		
3.8.100.	StL-Nr. 24.112/320.51.90.02.01 Schottertragschicht herstellen Gehu.Radw. o.F.*0/32 ... Freitext ...*Dicke 20 cm U min.13+Filterst	300,000	m2		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.8.110.	StL-Nr. 22.113/038.11.05 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. längs*schneiden Dicke ü. 18-24 cm	60,000 m		
3.8.111.	StL-Nr. 23.113/028.90.53.30.03 Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*Dicke ü. 18-24 cm Dicke ü. 20-30 cm*Tiefe ü. 20-30 cm Aufbr. Verw. AN	30,000 m2		
3.8.120.	StL-Nr. 21.115/306.11.31 Fundamentgraben herstellen SoB*F-Breite bis 30cm Tiefe ü. 20-30 cm*ü. Aush. Verw. AN	250,000 m		
3.8.130.	StL-Nr. 23.115/311.03.09.01.19 Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 15x30 cm*... Freitext ... gerader Stein*bis 10 cm unt. OK ... Freitext ...	111,000 m		
3.8.140.	StL-Nr. 23.115/311.10.09.01.19 Bordstein aus Beton setzen BSt. RB 15x22 cm*... Freitext ... gerader Stein*bis 10 cm unt. OK ... Freitext ...	10,000 m		
3.8.150.	StL-Nr. 23.115/311.10.09.06.19 Bordstein aus Beton setzen BSt. RB 15x22 cm*... Freitext ... Überg./Absenker*bis 10 cm unt. OK ... Freitext ...	4,000 m		
3.8.160.	StL-Nr. 21.115/311.99.00.01.19 Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*gerader Stein bis 10 cm unt. OK*... Freitext ...	125,000 m		
3.8.170.	Pflasterd. aus Betonsteinen herst. Rad-/Gehwegflchn.*St.100/200/80 Fase 2/2*SZ18/LA20 Bett.0/5 30 v. H.*Fuge 0/5 Läuferverband	225,000 m2		
3.8.180.	Pflasterd. aus Betonsteinen herst. Rad-/Gehwegflchn.*St.100/200/80 Fase 2/2*SZ18/LA20 Bett.0/5 30 v. H.*Fuge 0/5 Läuferverband	60,000 m2		
3.8.190.	StL-Nr. 23.113/912.41.04.10.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Bord-Randfuge*Deckschicht Tiefe 30 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N2	120,000 m		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.8.200.	Graben für Leitungen herst. eing. verd. Boden*Tiefe >0,30-0,50m Breite>0,50-0,70m*Verfüllboden ges. Aushub verwerten	140,000 m		
3.8.210.	Baustoff lief.,in Leitungsggr/ Baugrube.. grobk. Boden*Tiefe bis 1,25 m Rohr bis DN 150*eischl.Leit.zone. Abrechnung senkr.	20,000 m3		
3.8.220.	StL-Nr. 21.134/101.90.04.20.00 Kabel liefern und verlegen ... Freitext ...*Überdeckung 15cm Trassenband d. AN	150,000 m		
3.8.230.	Mast fuer Beleuchtung aufstellen As.M.1tlg.m.Oeff.*Rund, konisch Stahl, verzinkt*Lichtpunkthoehe 4,50 m Bodnst.u.K-Schutz*Erdarb.	3,000 St		
3.8.240.	Kabelübergangskasten liefern und monti..	3,000 St.		
3.8.250.	Leuchten lief. u. montieren	3,000 St.		
3.8.260.	Einspeisung und Inbetriebnahme	1,000 psch		
3.8.270.	StL-Nr. 21.134/133.40.10.13.11 Kabelschutzrohr liefern/einbauen KSR endlos d110*PE-HD-Rohr schwarz*Überdeckung 10cm druckdicht 0,5bar*Stahldraht einz.	260,000 m		
3.8.280.	StL-Nr. 23.115/011.21.12.01 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 8 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*Steine lagern Pflaster säubern	10,000 m2		
3.8.290.	StL-Nr. 23.115/111.43.14.12.21 Pflasterd. a. Betonst. d. AG herst. Rad- und Gehwege*Fl. ü. 10-100 m2 Pflaster gelagert*St.100/200/80 SZ18/LA20*Bett.0/5 30 v. H. Fuge 0/5*Läuferverband	10,000 m2		
3.8.300.	StL-Nr. 26.813/105.49.10.00 Asphalttragsch. aus AC 32 T S herst Bk3,2*... Freitext ... 30/45//35/50VL	12,000 t		
3.8.310.	StL-Nr. 26.813/213.49.12.00 Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst Bk3,2*... Freitext ... 10/40-65A*Kategorie C 95/1	6,000 t		



Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.8.320.	StL-Nr. 26.813/061.22.01.13.00 Bitumenemulsion aufsprühen Zwickel/Streif.*vor A.bindersch. ATS geschlossen*C60BP4-S Menge 200 - 300	30,000 m2		
Summe 3.8.	ÄUSSERE ERSCHLIESSUNG GEHWEG B 501			
Summe 3.	Los 3: Gemeinde Grömitz/ LBV SH: Links..			



Kurztext Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Los 1: Gemeinde Grömitz: Erdarbeiten/ Straßenbau Innere Erschließung	
1.1.	BAUSTELLENEINRICHTUNG,KONTROLLPRÜFUNGEN	
1.2.	BAUFELDRÄUMUNG, ERDARBEITEN	
1.3.	ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN	
1.4.	ERDARBEITEN VERSORGUNGSLEITUNGEN	
1.5.	TRAGSCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL	
1.6.	PFLASTER, PLATTEN, BORDE, RINNEN	
1.7.	ASPHALTARBEITEN	
1.8.	LÄRMSCHUTZWALL/ -WAND	
1.9.	SICHERN VON VERSORGUNGSLEITUNGEN	
1.10.	STRASSENBELEUCHTUNG	
1.11.	AUSSTATTUNG	
1.12.	STUNDENLOHNARBEITEN	
Summe 1.	Los 1: Gemeinde Grömitz: Erdarbeiten/ ..	



Kurztext Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
2.	Los 2: Zweckverband Karkbrook: Kanalbau. Trinkwasserversorgung	
2.1.	BAUSTELLEINRICHTUNG, STUNDENLOHN, DOKUMENTATION	
2.2.	REGENWASSERSAMMELKANAL	
2.3.	REGENRÜCKHALTEBECKEN UND REGENKLÄRUNG	
2.4.	REGENWASSERHAUSANSCHLUSSLEITUNGEN	
2.5.	SCHMUTZWASSERSAMMELKANAL	
2.6.	SCHMUTZWASSERHAUSANSCHLUSSLEITUNGEN	
2.7.	ANSCHLUSS AN SCHMUTZWASSERKANAL IN B 501	
2.8.	SCHMUTZWASSERPUMPWERK UND -DRUCKROHRLEITUNG	
2.9.	ZUFAHRTSWEG UND BETRIEBSFLÄCHE SW-PUMPWERK	
2.10.	TRINKWASSER	
2.11.	SICHERN VON VERSORGUNGSLEITUNGEN	
2.12.	OBERFLÄCHENARBEITEN ÄUSSERE ERSCHLIESSUNG	
Summe 2.	Los 2: Zweckverband Karkbrook: Kanalba..	



Kurztext Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
3.	Los 3: Gemeinde Grömitz/ LBV SH: Linksabbiegespur B501	
3.1.	BAUSTELLENEINRICHTUNG, KONTROLLPRÜFUNGEN	
3.2.	ERDARBEITEN	
3.3.	TRAGSCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL	
3.4.	ASPHALTARBEITEN VERBREITERUNG	
3.5.	QUERUNGSHILFE.	
3.6.	LÜCKENSCHLUSS DECKENERNEUERUNG B 501 LBV	
3.7.	MARKIERUNG UND BESCHILDERUNG	
3.8.	ÄUSSERE ERSCHLIESSUNG GEHWEG B 501	
Summe 3.	Los 3: Gemeinde Grömitz/ LBV SH: Links..	



Kurztext Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 200577 Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz
LV: 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 in Grömitz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	260577-A	
1.	Los 1: Gemeinde Grömitz: Erdarbeiten/ Straßenbau Inne..	
2.	Los 2: Zweckverband Karkbrook: Kanalbau. Trinkwasserv..	
3.	Los 3: Gemeinde Grömitz/ LBV SH: Linksabbiegespur B501	
Summe LV 260577-A Erschließung B-Plan Nr. 89.1 ..		

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR
in Höhe von 19,00 % EUR
..... **EUR**

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 98

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)