Genaue Lage der Anschlüsse der Pfalzwerkekabel an bestehendes Leerrohr ist vor Ort abzustimmen

Kinderplanschbecken (KPB)

Nichtschwimmerbecken (NSB)

Kiosk

2x Pfalzwerkekabel
Länge: jeweils ca. 200 m

Mindestüberdeckung 60 cm

Kabel muss durch vorhandene Kabelzugrohre ins Gebäude geführt werden

Baulast

1 A

DN 1000 RS
58.74 m ü. NN

DN 400 SW
10.00 m
9.97m

NYY 10

DN 125

NA2X(H)SY 150

W1548E
h=261.35
h=261.20

DN 65

Leuchte

Legende:

Pfalzwerkekabel

Hinweis:
Die Erdarbeiten werden durch Los 10b ausgeführt. Die Verlegung und Montage der Kabel erfolgt durch die Pfalzwerke.

Planungsgrundlage	Datum	von
Vermessung	Nov. 2025	Vermessung Benzel
Vermessung	April 2022	I.B.F. Service GmbH, Ingenieur- u. Vermessungsbüro Fauß
ALK-Daten	April 2025	Geoportal RLP (Open Data)
Baugrunduntersuchung	Nov. 2021	Peschla + Rochmes, Ingenieurbüro

nur zur Kalkulation

Projekt
Sanierung des Warmfreibades Waldmohr

Auftraggeber
Verbandsgemeinde Oberes Glantal

Ort, Datum

Unterschrift

Planverfasser der Objektplanung
OBERMEYER Infrastruktur
Brüsseler Str. 5
67657 Kaiserslautern
Tel.: +49 631 41552-000
Fax: +49 631 41552-001

Kaiserslautern,
Ort, Datum

Unterschrift

Phase	Leistungsbereich	Massstab	Status
Ausführungsplanung	Badewassertechnik	1:250	Vorabzug

Planinhalt
Lageplan
erdv. Leitungen
Pfalzwerkekabel

Gez.:WeJ Bearb.:HNi Gepr.:MWe Erst.Datum: Dez. 2025 Prüfdatum: Bl.Gr.: m^2

Projekt-Nummer: 28450.000.000.5 (Projekt-Hauptdatum, Projekt-Unterdatum, Phase)
Stand-Datum: Mär. 2026
Plan Nummer: 05-BWT-LP-149
Index: 01

M:\28450\3-CAD\Revit\28450_R2024_Freibad_Waldmohr_aktuell_20250303_WeJ_gelöst
Model