Arbeitskarte für KG 430 Lufttechnische Anlagen (ohne Kälteanlagen)

Leistungs-kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen						Bemerkungen
					1-monatl.	3-monatl.	6-monatl.	12-monatl	24-monatl	bei Bedarf	
1	**0**	**0**	**0**	**Luftfördereinrichtungen**							
1	**1**	**0**	**0**	**Ventilatoren**							
1	**1**	**1**	**0**	**Hygienemaßnahmen gem. VDI 6022 Bl. 1 einschl. der erforderlichen Dokumentation und Übermittlung der Ergebnisse an den Auftraggeber**							
1	1	1	1	Maßnahmen im Rahmen der Hygieneinspektion					**x**		Anlagen ohne Befeuchtung 3-jährl., Beauftragung erfolgt mit separatem Vertrag
1	1	1	2	Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, Wasserablauf prüfen			**x**				
1	1	1	3	Reinigen, Einleitung von Instandsetzungsmaßnahmen						**x**	Instandsetzung gem. vertraglicher Vereinbarung
1	**1**	**2**	**0**	**Funktionelle Maßnahmen**							
1	1	2	1	Reinigen der luftberührten Teile des Ventilators sowie des Wasserablaufes				**x**			
1	1	2	2	Laufrad auf Unwucht prüfen				**x**			
1	1	2	3	Schaufelverstelleinrichtung auf Funktion prüfen				**x**			
1	1	2	4	Lager auf Geräusch prüfen				**x**			
1	1	2	5	Lager schmieren						**x**	
1	1	2	6	Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen				**x**			
1	1	2	7	Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen				**x**			
1	1	2	8	Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen				**x**			
1	1	2	9	Drallregler auf Funktion prüfen			**x**				
1	1	2	10	Entwässerung auf Funktion prüfen				**x**			
1	1	2	11	Antriebselemente							s. LKZ 9000 ff.
2	**0**	**0**	**0**	**Wärmeübertrager**							
2	**1**	**0**	**0**	**Hygienemaßnahmen gem. VDI 6022 Bl. 1 einschl. der erforderlichen Dokumentation und Übermittlung der Ergebnisse an den Auftraggeber**							
2	1	0	1	Maßnahmen im Rahmen der Hygieneinspektion					**x**		Anlagen ohne Befeuchtung 3-jährl., Beauftragung erfolgt mit separatem Vertrag
2	1	0	2	Sichtprüfung von Luft-Luft-Plattenwärmeübertragern auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion			**x**				
2	1	0	3	Sichtprüfung von Luft-Luft Rotationswärmeübertragern auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Dichtheit			**x**				
2	1	0	4	Sichtprüfung von direkt befeuerten Wärmeübertragern auf Dichtheit			**x**				

Arbeitskarte für KG 430 Lufttechnische Anlagen (ohne Kälteanlagen)

Leistungs-kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen						Bemerkungen
					1-monatl.	3-monatl.	6-monatl.	12-monatl	24-monatl	bei Bedarf	
2	1	0	5	Erhitzer: Auf Verschmutzung, Verzunderung*), Beschädigung, Korrosion und Dichtheit prüfen			**x**				*) Elektro-Lufterwärmer
2	1	0	6	Kühler: Register, Tropfenabscheider und Kondensatwanne auf Verschmutzung, Belagbildung, Korrosion, Beschädigung und Dichtheit prüfen		**x**					
2	1	0	7	Ableitung und Siphon auf Funktion prüfen		**x**					
2	1	0	8	Reinigen, Einleitung von Instandsetzungsmaßnahmen						**x**	
2	**2**	**0**	**0**	**Funktionelle Maßnahmen**							
2	**2**	**1**	**0**	**Lufterwärmer (Luft/Flüssigkeit)**							
2	2	1	1	Frostschutz kontrollieren				**x**			
2	2	1	2	Vor- und Rücklauf auf Funktion prüfen				**x**			
2	2	1	3	Luftseitig funktionserhaltend reinigen						**x**	
2	2	1	4	Entlüften				**x**			
2	**2**	**2**	**0**	**Elektro-Lufterwärmer**							
2	2	2	1	Auf Zunderansatz prüfen			**x**				
2	2	2	2	Sicherheitseinrichtungen auf Funktion prüfen			**x**				Elektrofachkraft
2	2	2	3	Auf Funktion prüfen				**x**			
2	**2**	**5**	**0**	**Wärmeaustauscher WRG** (Wasser/Luft)							
2	2	5	1	Luftseitig reinigen bei fetthaltiger Abluft						**x**	
2	2	5	2	Vor-/Rücklauf auf Funktion prüfen				**x**			
2	2	5	3	Wasserdruck prüfen / entlüften				**x**			
2	2	5	4	Wasser / Sole auffüllen						**x**	
2	2	5	5	Frostschutzuntersuchung						**x**	
2	**2**	**6**	**0**	**Rotationswärmetauscher**							
2	2	6	1	Rotor auf Unwucht prüfen		**x**					
2	2	6	2	Lager auf Geräusch prüfen		**x**					
2	2	6	3	Lager fetten						**x**	
2	2	6	4	Dichtelemente optisch auf Funktion prüfen		**x**					

Arbeitskarte für KG 430 Lufttechnische Anlagen (ohne Kälteanlagen)

Leistungs-kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen						Bemerkungen
					1-monatl.	3-monatl.	6-monatl.	12-monatl	24-monatl	bei Bedarf	
2	2	6	5	Reinigungseinrichtung auf Funktion prüfen		**x**					
2	2	6	6	MSR-Anlagen							s. Arbeitskarte 480
2	2	6	7	Antriebselemente		**x**					s. LKZ 9000 ff.
2	**2**	**7**	**0**	**Kreuzstrom-Wärmetauscher**							
2	2	7	1	Reinigungseinrichtung auf Funktion prüfen		**x**					
2	2	7	2	Auf Dichtheit prüfen							
2	2	7	3	Reinigen					**x**		
3	**0**	**0**	**0**	**Luftfilter**							
3	**1**	**0**	**0**	**Hygienemaßnahmen gem. VDI 6022 Bl. 1 einschl. der erforderlichen Dokumentation und Übermittlung der Ergebnisse an den Auftraggeber**							
3	1	0	1	Maßnahmen im Rahmen der Hygieneinspektion					**x**		Anlagen ohne Befeuchtung 3-jährl., Beauftragung erfolgt mit separatem Vertrag
3	1	0	2	Auf unzulässige Verschmutzung und Beschädigung (Leckagen) und Gerüche prüfen		**x**					betroffene Filter auswechseln[1]
3	1	0	3	Differenzdruck prüfen			**x**				Filterwechsel bei Überschreitung[2]
3	1	0	4	spätester Filterwechsel 1. Stufe[2]				**x**			
3	1	0	5	spätester Filterwechsel 2. Stufe[2]					**x**		
3	**2**	**0**	**0**	**Funktionelle Maßnahmen**							
3	**2**	**2**	**0**	**Trockenschichtfilter**							
3	2	2	1	Auf Verschmutzung, Korrosion und Beschädigung prüfen		**x**					
3	2	2	2	Druckdifferenz messen		**x**					
3	2	2	3	Filterauflage auf Dichtheit prüfen		**x**					
3	2	2	4	regenerierbares Filtermedium reinigen						**x**	
3	2	2	5	Filtermedium auswechseln[2]						**x**	
3	2	2	6	Filterrahmen und Gehäuse reinigen						**x**	

[1] einschließlich Lieferung / Entsorgung des Filtermediums

Arbeitskarte für KG 430 Lufttechnische Anlagen (ohne Kälteanlagen)

Leistungs-kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen						Bemerkungen
					1-monatl.	3-monatl.	6-monatl.	12-monatl	24-monatl	bei Bedarf	
3	**2**	**4**	**0**	**Sorptionsfilter**							
3	2	4	1	Auf äußere Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen		**x**					
3	2	4	2	Sättigungsgrad prüfen		**x**					
3	2	4	3	Filtereinsatz auf dichten Sitz prüfen		**x**					
3	2	4	4	Filtereinsatz auswechseln[2]						**x**	
3	2	4	5	Gehäuse reinigen						**x**	
6	**0**	**0**	**0**	**Bauelemente des Luftleitungssystems**							
6	**1**	**0**	**0**	**Luftdurchlässe, Gitter und Verteiler** (nicht hierunter zählen Düsen, Flächenluftdurchlässe, Leuchtenluftdurchlässe, Schlitzdurchlässe)							
6	**1**	**1**	**0**	**Hygienemaßnahmen gem. VDI 6022 Bl. 1 einschl. der erforderlichen Dokumentation und Übermittlung der Ergebnisse an den Auftraggeber**							
6	1	1	1	Maßnahmen im Rahmen der Hygieneinspektion					**x**		Anlagen ohne Befeuchtung 3-jährl., Beauftragung erfolgt mit separatem Vertrag
6	1	1	2	Luftdurchlässe, eingebaute Lochbleche, Maschendraht oder Siebe auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen (Stichprobe)				**x**			
6	1	1	3	im Rahmen von 6112 bemängelte Komponenten reinigen oder auswechseln						**x**	
6	1	1	4	Filtervliese stichprobenartig prüfen				**x**			Luftfilter s. LKZ 3000 ff.
6	1	1	5	bemängelte Filtervliese auswechseln[3]						**x**	
6	1	1	6	Luftdurchlässe mit Induktion der Raumluft und Abluftdurchlässe stichprobenartig auf Feststoffablagerungen prüfen				**x**			
6	1	1	7	im Rahmen von 6116 bemängelte Komponenten reinigen						**x**	
6	1	1	8	Reinigung der durch Sekundärluft durchströmten Bauteile				**x**			
6	**1**	**2**	**0**	**Funktionelle Maßnahmen**							
6	1	2	1	auf Beschädigung, Korrosion, Befestigung und Einstellung prüfen				**x**			Wetterschutzgitter aller 6 Monate
6	1	2	2	Reinigen, Nachstellen, Instandsetzung veranlassen						**x**	Instandsetzung gem. vertraglicher Vereinbarung
6	**2**	**0**	**0**	**Klappen** (außer Brandschutzklappen)							Brandschutz- u. Rauchschutzklappen s. LKZ 6300 ff.
6	2	0	1	Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen				**x**			
6	2	0	2	Auf mechanische Funktion prüfen				**x**			
6	2	0	3	Lager und Gestänge schmieren				**x**			

[2] einschließlich Lieferung / Entsorgung des Filtermediums
[3] einschließlich Lieferung / Entsorgung des Filtermediums

Leistungs-kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen						Bemerkungen
					1-monatl.	3-monatl.	6-monatl.	12-monatl	24-monatl	bei Bedarf	
6	2	0	4	Reinigen, Nachstellen, Austauschen, Instandsetzung veranlassen						**x**	Instandsetzung gem. vertraglicher Vereinbarung
6	2	0	5	Stellantriebe							s. Arbeitskarte KG 480
6	**3**	**0**	**0**	**Brandschutz-/ Rauchschutzklappen**							
6	**3**	**1**	**0**	**Funktionelle Maßnahmen**							
				Prüfzeugnisse, Herstellervorgaben, Vorgaben des Prüfsachverständigen und sonstige objektspezifische Vorgaben (z. B. Festlegungen zu verkürzten Prüfzyklen) sind zu beachten							
6	3	1	1	Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen				**x**			innen und außen
6	3	1	2	Funktion der Klappenstellungsanzeige prüfen				**x**			
6	3	1	3	Klappenblatt und Dichtung prüfen				**x**			
6	3	1	4	Lamellen und Dichtungen prüfen				**x**			
6	3	1	5	Auslöseeinrichtungen auf Funktion prüfen				**x**			
6	3	1	6	Öffnungs- und Schließfunktion prüfen				**x**			
6	3	1	7	Schmelzlot prüfen							
6	3	1	8	Klappenantrieb prüfen				**x**			
6	3	1	9	Endschalter prüfen				**x**			
6	3	1	10	Einrastvorrichtung prüfen				**x**			
6	3	1	11	mechanische Bauteile auf Gängigkeit prüfen				**x**			
6	3	1	12	Reinigen, Nachstellen, Austauschen, Instandsetzung veranlassen						**x**	Instandsetzung gem. vertraglicher Vereinbarung
6	**4**	**0**	**0**	**Kammerzentralen / Gerätegehäuse**							
6	**4**	**1**	**0**	**Hygienemaßnahmen gem. VDI 6022 Bl. 1 einschl. der erforderlichen Dokumentation und Übermittlung der Ergebnisse an den Auftraggeber**							
6	4	1	1	Maßnahmen im Rahmen der Hygieneinspektion					**x**		Anlagen ohne Befeuchtung 3-jährl., Beauftragung erfolgt mit separatem Vertrag
6	4	1	2	Kammern auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen				**x**			
6	4	1	3	Kammern auf Wasserniederschlag prüfen			**x**				
6	4	1	4	Leergehäuse auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen				**x**			
6	4	1	5	Reinigen, Instandsetzung veranlassen						**x**	Instandsetzung gem. vertraglicher Vereinbarung
6	**4**	**2**	**0**	**Funktionelle Maßnahmen**							
6	4	2	1	Abläufe auf Funktion prüfen, Verbindungen auf Dichtheit prüfen				**x**			
6	4	2	2	Türen und Verschlüsse auf Gängigkeit und Dichtheit prüfen				**x**			
6	4	2	3	Bewegliche Teile schmieren				**x**			

Leistungs-kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen						Bemerkungen
					1-monatl.	3-monatl.	6-monatl.	12-monatl	24-monatl	bei Bedarf	
6	4	2	4	Isolierung auf Beschädigung prüfen (Sichtprüfung)				**x**			
6	4	2	5	Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen				**x**			
6	4	2	6	Instandsetzung veranlassen						**x**	Instandsetzung gem. vertraglicher Vereinbarung
6	**5**	**0**	**0**	**Luftleitungen, sonstige Einbauten in Luftleitungen, Schalldämpfer**							
6	**5**	**1**	**0**	**Hygienemaßnahmen gem. VDI 6022 Bl. 1 einschl. der erforderlichen Dokumentation und Übermittlung der Ergebnisse an den Auftraggeber**							
6	5	1	1	Maßnahmen im Rahmen der Hygieneinspektion					**x**		Anlagen ohne Befeuchtung 3-jährl., Beauftragung erfolgt mit separatem Vertrag
6	5	1	2	Zugängliche Luftleitungsabschnitte auf Beschädigung prüfen				**x**			
6	5	1	3	Inspektion des Kanalnetzes an mehreren Stellen (Abschnitten): Innere Luftleitungsfläche auf Verschmutzung, Korrosion und Wasserniederschlag an jeweils zwei bis drei repräsentativen Stellen prüfen				**x**			In die Entscheidung über Reinigungsanforderungen nicht nur die sichtbaren Teilabschnitte einbeziehen!
6	5	1	4	Schalldämpfer auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen				**x**			ggf. Abklatschproben
6	5	1	5	Reinigen , Instandsetzung veranlassen						**x**	Instandsetzung gem. vertraglicher Vereinbarung
6	**5**	**2**	**0**	**Funktionelle Maßnahmen**							
6	5	2	1	Isolierungen auf Beschädigung prüfen (Sichtprüfung)				**x**			
6	5	2	2	Regelklappen, Volumenstrom- und Mischregler auf Funktion, Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen				**x**			
6	5	2	3	Absperr- und Abgleichelemente auf Funktion, Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen				**x**			
6	5	2	4	Reinigen, Instandsetzung veranlassen						**x**	Instandsetzung gem. vertraglicher Vereinbarung
6	**7**	**0**	**0**	**Dezentrale RLT-Geräte / Endgeräte (z. B. Ventilatorkonvektoren, Schrankgeräte, Induktionsgeräte, Zonen-Nacherhitzer/-Nachkühler, als trockene Kühler)**							
6	**7**	**1**	**0**	**Hygienemaßnahmen gem. VDI 6022 Bl. 1 einschl. der erforderlichen Dokumentation und Übermittlung der Ergebnisse an den Auftraggeber**							
6	7	1	1	Maßnahmen im Rahmen der Hygieneinspektion					**x**		Anlagen ohne Befeuchtung 3-jährl., Beauftragung erfolgt mit separatem Vertrag
6	7	1	2	Geräte mit Außenluftfilter stichpunktartig auf Verschmutzung prüfen				**x**			

Leistungs-kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen						Bemerkungen
					1-monatl.	3-monatl.	6-monatl.	12-monatl	24-monatl	bei Bedarf	
6	7	1	3	Geräte mit Sekundärluftfilter stichpunktartig auf Verschmutzung prüfen				**x**			
6	7	1	3	Wärmeübertrager bei Geräten ohne Sekundärluftfilter stichpunktartig auf Verschmutzung prüfen			**x**				
6	7	1	4	Luftfilterwechsel 1. Stufe[4]				**x**			Luftfilter s. LKZ 3000 ff
6	7	1	5	Luftfilterwechsel 2. Stufe[6]					**x**		Luftfilter s. LKZ 3000 ff
6	7	1	6	Erhitzer, sensible Kühler, Kondensatwanne stichpunktartig auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Dichtheit prüfen			**x**				
6	7	1	7	Luftkühler mit Entfeuchtung, Kondensatwanne und Ablauf während des Entfeuchtungsbetriebs, Tropfenabscheider stichpunktartig auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Dichtheit prüfen		**x**					
6	7	1	8	Alle anderen von Sekundärluft durchströmten Bauteile stichpunktartig prüfen				**x**			
6	7	1	9	Reinigen, Instandsetzung veranlassen						**x**	Instandsetzung gem. vertraglicher Vereinbarung
8	**0**	**0**	**0**	**Schaltschrank, Regelanlage, Leittechnik, Druckluftstation**							s. Arbeitskarte KG 480
9	**0**	**0**	**0**	**Antriebselemente**							
9	**1**	**0**	**0**	**Elektromotoren**							
9	1	0	1	Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen				**x**			
9	1	0	2	Drehrichtung prüfen				**x**			
9	1	0	3	Lager auf Geräusch prüfen				**x**			
9	1	0	4	Lager schmieren						**x**	
9	1	0	5	Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen				**x**			
9	1	0	6	Reparaturschalter auf Funktion prüfen				**x**			
9	1	0	7	Motorstrom messen und Schutzeinrichtung justieren				**x**			
9	1	0	8	Reinigen						**x**	
9	**2**	**0**	**0**	**Riementriebe**							
9	2	0	1	Auf Verschmutzung, Beschädigung und Verschleiß prüfen			**x**				
9	2	0	2	Auf Spannung und Fluchtung prüfen			**x**				
9	2	0	3	Nachstellen						**x**	
9	2	0	4	Riemen auswechseln						**x**	
9	2	0	5	Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen				**x**			
9	2	0	6	Reinigen						**x**	
9	**3**	**0**	**0**	**Antriebskupplungen**							

[4] einschließlich Lieferung / Entsorgung des Filtermediums

Leistungs-kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen						Bemerkungen
					1-monatl.	3-monatl.	6-monatl.	12-monatl	24-monatl	bei Bedarf	
9	3	0	1	Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen				**x**			
9	3	0	2	Temperatur prüfen				**x**			
9	3	0	3	Öl auswechseln						**x**	
9	3	0	4	Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen				**x**			
9	3	0	5	Reinigen						**x**	
9	**4**	**0**	**0**	**Kettentriebe**							
9	4	0	1	Auf Verschmutzung, Beschädigung und Verschleiß prüfen				**x**			
9	4	0	2	Auf Spannung und Fluchtung prüfen				**x**			
9	4	0	3	Nachstellen						**x**	
9	4	0	4	Kette fetten				**x**			
9	4	0	5	Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen				**x**			
9	4	0	6	Reinigen						**x**	
9	**5**	**0**	**0**	**Getriebe**							
9	5	0	1	Auf Verschmutzung, Beschädigung, Befestigung und Geräusch prüfen				**x**			
9	5	0	2	Öl auswechseln						**x**	
9	5	0	3	Reinigen						**x**	
10	**0**	**0**	**0**	**Rohrnetz**							
10	**1**	**0**	**0**	**Pumpen**							
10	1	0	1	Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) sowie auf Befestigung und Geräusch prüfen				**x**			
10	1	0	2	Auf Funktion prüfen				**x**			
10	1	0	3	Wellendurchführung auf Dichtheit prüfen				**x**			
10	1	0	4	Stopfbuchsen nachstellen						**x**	
10	1	0	5	Lager schmieren						**x**	
10	1	0	6	Antriebselemente							s. LKZ 9000 ff.
10	**2**	**0**	**0**	**Ventile und Armaturen**							
10	2	0	1	Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen				**x**			
10	2	0	2	Auf Funktion prüfen				**x**			
10	2	0	3	Auf Dichtigkeit prüfen (Sichtprüfung)				**x**			
10	2	0	4	Stopfbuchsen nachstellen				**x**			
10	2	0	5	Spindel schmieren						**x**	
10	**3**	**0**	**0**	**Schmutzfänger**							
10	3	0	1	Auf Verschmutzung prüfen				**x**			
10	3	0	2	Sieb reinigen				**x**			
10	3	0	3	Sieb auf Beschädigung prüfen				**x**			
10	**4**	**0**	**0**	**Rohrleitungen und Ausdehnungsgefäße**							

Leistungs-kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen						Bemerkungen
					1-monatl.	3-monatl.	6-monatl.	12-monatl	24-monatl	bei Bedarf	
10	4	0	1	Auf Beschädigung, Dichtheit und Befestigung prüfen					**x**		
10	4	0	2	Isolierung auf Beschädigung prüfen (Sichtprüfung)					**x**		
10	4	0	3	Thermometer auf Beschädigung prüfen					**x**		
10	4	0	4	Manometer auf Beschädigung prüfen					**x**		
10	4	0	5	Kompensator auf Beschädigung prüfen (Sichtprüfung)					**x**		
10	4	0	6	Flüssigkeitsstand prüfen				**x**			
10	4	0	7	Flüssigkeit nachfüllen					**x**		
10	4	0	8	Wärmeträger von kreislaufverbundenen Systemen auf Frost- Sicherheit prüfen					**x**		
10	4	0	9	Rohrbegleitheizung auf Funktion prüfen					**x**		
10	4	1	0	Sicherheitseinrichtungen auf Funktion prüfen					**x**		
10	4	1	1	Entlüften						**x**	
11	**0**	**0**	**0**	**Erdverlegte Komponenten**							
Für erdverlegte Komponenten gelten <u>zusätzlich</u> zum Vorgenannten die nachfolgend aufgeführten Verschärfungen. Aus Gründen der Hygiene ist eine regelmäßige Kontrolle mit gegebenenfalls notwendiger Reinigung insbesondere in den Sommermonaten vorzunehmen. Die Kontrollhäufigkeit richtet sich nach der Wetterlage und dem Anlagenbetrieb. Die Mindestintervalle unterscheiden sich von Oktober bis März von denen von April bis September												
11	1	0	1	Maßnahmen im Rahmen der Hygieneinspektion					**x**		
11	1	0	2	<u>Luftfilter</u> auf unzulässige Verschmutzung, Beschädigung und Gerüche prüfen.		**x**					Oktober bis März, betroffene Filter auswechseln[5]
11	1	0	3	<u>Luftfilter</u> auf unzulässige Verschmutzung, Beschädigung und Gerüche prüfen.	**2-monatl.**						April bis September, betroffene Filter auswechseln[6]
11	1	0	4	<u>Außenluftdurchlässe</u> auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen			**x**				
11	1	0	5	<u>Luftleitungen</u> auf Beschädigung prüfen			**x**				
11	1	0	6	<u>Innere Luftleitungsfläche</u> auf Verschmutzung und Wasserniederschlag untersuchen (z. B. mittels Kamera, falls keine geeigneten Revisionsöffnungen vorhanden sind)			**x**				Leitungen müssen mindestens besenrein sein.Bei sichtbaren Verschmutzungen sind die verschmutzten Abschnitte des Luftleitungssystems zu reinigen.
11	1	0	7	<u>Messungen</u> der Staubkonzentration sowie von Mikroorganismen (Bakterien und Schimmelpilze) in der Zuluft im Verhältnis zur Außenluft und/oder Vergleichsluft				**x**			

[5] einschließlich Lieferung / Entsorgung des Filtermediums
[6] einschließlich Lieferung / Entsorgung des Filtermediums