Anlage 2: Vereinbarte Besondere Leistungen

☒ Aufnahme der bestehenden Bausubstanz incl. Anfertigung von Bestandzeichnungen.
Detailbeschreibung des Leistungsumfangs und der Datenaufbereitung:
Zu erfassen sind die vorhandenen Anlagen der Anlagengruppen 4 bis 6 in den von der Sanierung betroffenen Geschossen, insbesondere die Haupt- und Unterverteilungen, die Beleuchtung einschließlich der Aluminiumlamellendecken, die EDV-Verkabelung mit den vorhandenen Kabelreserven in den Abhangdecken, die Hausalarmierung, der Blitzschutz einschließlich der Anbindung der Photovoltaikanlage sowie die Aufzugsanlage einschließlich der Trassenführung in den als Kabeltrassen genutzten Fertigteilkaminen. Die Bestandszeichnungen sind als bearbeitbare CAD-Dateien (DWG oder DXF) und zusätzlich als PDF zu übergeben.

☒ Prüfen und Werten von Nebenangeboten nach Bedarf. Die Vergütung erfolgt auf Basis des erforderlichen Zeitaufwands.

☒ Überwachung der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjährfristen nach Bedarf. Die Vergütung erfolgt auf Basis des erforderlichen Zeitaufwands.
(Hinweis: Im Zuge der Leistungsphase 9)

☒ Erarbeitung eines Konzepts zur Aufrechterhaltung der Medienversorgung der im Gebäude verbleibenden Bereiche während der beiden Bauabschnitte einschließlich der erforderlichen Provisorien und deren Rückbau.