
Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

Beweissicherung

Projekt:

Ausbau der Hochstraße und Seitengassen inkl. Kirchstraße,
Bahnhofsvorplatz inkl. Ouahigouya Platz

Auftraggeber:

Stadtverwaltung Lahnstein
Kirchstraße 1
56112 Lahnstein

Erstellt von:

Stadtverwaltung Lahnstein
Bauamt

Vergabeart:

Angebotseröffnung:

Datum:

Uhrzeit:

Ort:

Ende Zuschlagsfrist:

Datum:

Ausführungsfrist:

Beginn:

04.01.2027

Ende:

26.03.2027

Bieter:

Summe netto:

zzgl. 19% MwSt:

Summe inkl. MwSt:

.....

.....

.....

EUR

EUR

EUR

.....

(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)

Das Dokument umfasst 17 Seiten

Projekt: Ausbau der Hochstraße und Seitengassen inkl. Kirchstraße, Bahnhofsvorplatz inkl. Ouahigouya
Platz
LV-Bezeichnung: Beweissicherung

Inhaltsverzeichnis

	Vorbemerkungen / Vertragstexte	3
01	Beweissicherung	4
01.01	Beweissicherungsgutachten	4
01.02	Nachbegutachtung/Gegenüberstellung	12
01.03	Ermittlung Schadenshöhe	13
02	Rissmonitoring	14
02.01	Rissmonitoring	14
03	Zusatzleistungen	15
03.01	Regieleistungen	15
	Zusammenstellung (Ebene 2)	16
	Zusammenstellung	17

Projekt: Ausbau der Hochstraße und Seitengassen inkl. Kirchstraße, Bahnhofsvorplatz inkl. Ouahigouya Platz

LV-Bezeichnung: Beweissicherung

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Die Stadt Lahnstein beabsichtigt ab Januar 2027 die folgenden Straßen und Gassen in Oberlahnstein in 2 Bauabschnitten grundhaft zu erneuern:

1. BA:

- ☐ Hochstraße (Kreuzung Gutenbergstraße bis Kreuzung Kirchstraße),
- ☐ Kirchstraße,
- ☐ Ouahigouya Platz,
- ☐ Bahnhofsvorplatz.,
- ☐ Pfarrgasse.

2. BA:

- ☐ Hochstraße (Kreuzung Kirchstraße bis Kreuzung Schulstraße),
- ☐ Heimatgasse,
- ☐ Weißergasse,
- ☐ Neisgasse,
- ☐ Ratsgasse,
- ☐ Fingerhutsgasse,
- ☐ Schultheisengasse.

Neben der Straßenerneuerung werden Teilbereiche der Kanalisation inklusive der Hausanschlussleitungen erneuert. Weiterhin sollen Leitungen der Versorgungsunternehmen erneuert bzw. ergänzt werden.

Vor Beginn der Ausbaumaßnahme soll durch einen Sachverständigen eine Beweissicherung der im Baubereich liegenden Gebäude und Grundstücke erfolgen.

Projekt: Ausbau der Hochstraße und Seitengassen inkl. Kirchstraße, Bahnhofsvorplatz inkl. Ouahigouya
 Platz
 LV-Bezeichnung: Beweissicherung

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01 **Beweissicherung**

01.01 **Beweissicherungsgutachten**

Bei den Gebäuden im Ausbaubereich handelt es sich überwiegend um mehrgeschossige Wohngebäude mit mehreren Wohneinheiten. Es sind auch Gewerbeflächen/-räume vorhanden. Die Gebäude stehen zumeist direkt an der Straße. Einige von ihnen verfügen seitlich oder rückseitig über zusätzliche Hof- und Gartenflächen.

Ziel des Beweissicherungsverfahrens ist die Dokumentation des baulichen Zustandes, vorhandener Schäden und Baukonstruktionsmängel als „Status quo“ zur Vermeidung ungerechtfertigter Anspruchstellungen durch Anlieger.

Der Auftraggeber stellt dem AN frühzeitig eine Eigentümerliste der Grundstücke im Beweissicherungskorridor sowie entsprechende Ausführungsplanunterlagen zur Verfügung.

Der AN hat sicherzustellen, dass die Erstbeweissicherung rechtzeitig vor Baubeginn bis Januar 2027 durchgeführt wird.

Sämtliche Fahrtkosten, Arbeitsvorbereitung, Kommunikation, Datenaufbereitung und Nebenkosten sind in die Einheitspreise einzurechnen.

01.01.0010 **Außenbesichtigung Gebäudebestand**

Durchführung einer vollständigen, visuellen und fotografischen Beweissicherung an den im Baubereich liegenden Wohngebäuden (i.d.R. 3–4 Geschosse). Die Leistung umfasst:

- ☐ Bestandsaufnahme aller außenliegenden Bauteile: Fassadenflächen, Sockelzonen, Fenster- und Türleibungen, Dachüberstände, Vordächer, Balkone, Terrassen, Geländer, Außenanlagen, Einfriedungen, Stützmauern, Zugänge, Garagen, befestigte Flächen und sonstige bauliche Anlagen,
- ☐ Hochauflösende Foto- bzw. Videoaufnahmen zur eindeutigen Dokumentation,
- ☐ Detailaufnahmen vorhandener Schäden (z. B. Risse, Abplatzungen, Setzungen, Feuchtigkeitsspuren),
- ☐ Erstellung eines digitalen Beweissicherungsberichts (PDF) mit eindeutiger Zuordnung der Aufnahmen zu Gebäudeteilen,
- ☐ Abstimmung und Terminierung mit Eigentümern/Bewohnern. Ggf. Einholung von Zugangsberechtigungen
- ☐ Übergabe der vollständigen Dokumentation in digitaler Ausfertigung.

Die Abrechnung erfolgt pro Stück

130 St

.....

Projekt: Ausbau der Hochstraße und Seitengassen inkl. Kirchstraße, Bahnhofsvorplatz inkl. Ouahigouya Platz
 LV-Bezeichnung: Beweissicherung

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.01.0025 **Außenbesichtigung Altenheim**

Durchführung einer vollständigen, visuellen und fotografischen Beweissicherung an den im Baubereich liegenden Altenheim. Die Leistung umfasst:

- ☐ Bestandsaufnahme aller außenliegenden Bauteile: Fassadenflächen, Sockelzonen, Fenster- und Türleibungen, Dachüberstände, Vordächer, Balkone, Terrassen, Geländer, Außenanlagen, Einfriedungen, Stützmauern, Zugänge, Garagen, befestigte Flächen und sonstige bauliche Anlagen,
- ☐ Hochauflösende Foto- bzw. Videoaufnahmen zur eindeutigen Dokumentation,
- ☐ Detailaufnahmen vorhandener Schäden (z. B. Risse, Abplatzungen, Setzungen, Feuchtigkeitsspuren),
- ☐ Erstellung eines digitalen Beweissicherungsberichts (PDF) mit eindeutiger Zuordnung der Aufnahmen zu Gebäudeteilen,
- ☐ Abstimmung und Terminierung mit Eigentümern/Bewohnern. Ggf. Einholung von Zugangsberechtigungen
- ☐ Übergabe der vollständigen Dokumentation in digitaler Ausfertigung.

1 psch

.....

01.01.0027 **Außenbesichtigung St. Martin Kirche**

Durchführung einer vollständigen, visuellen und fotografischen Beweissicherung an der im Baubereich liegenden St. Martin Kirche. Die Leistung umfasst:

- ☐ Bestandsaufnahme aller außenliegenden Bauteile: Fassadenflächen, Sockelzonen, Fenster- und Türleibungen, Dachüberstände, Vordächer, Balkone, Terrassen, Geländer, Außenanlagen, Einfriedungen, Stützmauern, Zugänge, Garagen, befestigte Flächen und sonstige bauliche Anlagen,
- ☐ Hochauflösende Foto- bzw. Videoaufnahmen zur eindeutigen Dokumentation,
- ☐ Detailaufnahmen vorhandener Schäden (z. B. Risse, Abplatzungen, Setzungen, Feuchtigkeitsspuren),
- ☐ Erstellung eines digitalen Beweissicherungsberichts (PDF) mit eindeutiger Zuordnung der Aufnahmen zu Gebäudeteilen,
- ☐ Abstimmung und Terminierung mit Eigentümern/Bewohnern. Ggf. Einholung von Zugangsberechtigungen
- ☐ Übergabe der vollständigen Dokumentation in digitaler Ausfertigung.

1 psch

.....

Projekt: Ausbau der Hochstraße und Seitengassen inkl. Kirchstraße, Bahnhofsvorplatz inkl. Ouahigouya Platz
 LV-Bezeichnung: Beweissicherung

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.01.0027 **Außenbesichtigung Bürgermeister-Müller-Straße 2**

Durchführung einer vollständigen, visuellen und fotografischen Beweissicherung an dem im Baubereich liegenden Gebäude. Die Leistung umfasst:

- ☐ Bestandsaufnahme aller außenliegenden Bauteile: Fassadenflächen, Sockelzonen, Fenster- und Türleibungen, Dachüberstände, Vordächer, Balkone, Terrassen, Geländer, Außenanlagen, Einfriedungen, Stützmauern, Zugänge, Garagen, befestigte Flächen und sonstige bauliche Anlagen,
- ☐ Hochauflösende Foto- bzw. Videoaufnahmen zur eindeutigen Dokumentation,
- ☐ Detailaufnahmen vorhandener Schäden (z. B. Risse, Abplatzungen, Setzungen, Feuchtigkeitsspuren),
- ☐ Erstellung eines digitalen Beweissicherungsberichts (PDF) mit eindeutiger Zuordnung der Aufnahmen zu Gebäudeteilen,
- ☐ Abstimmung und Terminierung mit Eigentümern/Bewohnern. Ggf. Einholung von Zugangsberechtigungen
- ☐ Übergabe der vollständigen Dokumentation in digitaler Ausfertigung.

1 psch

.....

Projekt: Ausbau der Hochstraße und Seitengassen inkl. Kirchstraße, Bahnhofsvorplatz inkl. Ouahigouya Platz
 LV-Bezeichnung: Beweissicherung

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.01.0030

Innenbesichtigung Gebäudebestand - Mehrfamilienhaus

Beweissichernde Bestandsaufnahme der Innenräume betroffener Wohngebäude im Einflussbereich der Straßenbaumaßnahme. Die Leistung umfasst:

- ☐ Begehung aller zugänglichen Innenräume, die bauliche Reaktionen auf Erschütterungen erfahren können (Treppenhäuser, Wohnräume, Flure, Küchen, Bäder, Keller- und Abstellräume),
- ☐ Systematische fotografische Erfassung der Raumhüllen: Innenwände, Decken, Böden, Installationsdurchdringungen, Fenster- und Türanschlüsse,
- ☐ Dokumentation vorhandener Schäden wie Risse, Putzablösungen, Setzungsspuren, Feuchteschäden oder sonstige Auffälligkeiten,
- ☐ Ggf. Beschreibung der mit Möbeln oder Gegenständen verstellten Wand- und Bodenflächen,
- ☐ Schriftliche und fotografische Dokumentation der festgestellten Schäden nach Lage und Umfang (z.B. Risschaden: Länge des Risses, Breite des Risses),
- ☐ Umfangreiche Schäden (z.B. Risschäden an Stuckdecken) sind neben der schriftlichen und fotografischen Dokumentation in Rissplänen darzustellen,
- ☐ Bezeichnung der Räume (Flur, WC, Küche usw.) mit klarer Zuordnung, damit sich die Räume wieder identifizieren lassen,
- ☐ Bezeichnung der Wohnung / Wohneinheit / Mietername
- ☐ Abstimmung und Terminierung mit Eigentümern/Bewohnern. Einholung von Zugangsberechtigungen,
- ☐ Übergabe der vollständigen Dokumentation in digitaler Ausfertigung.

Die Abrechnung erfolgt je Wohneinheit

280 St

.....

Projekt: Ausbau der Hochstraße und Seitengassen inkl. Kirchstraße, Bahnhofsvorplatz inkl. Ouahigouya
 Platz
 LV-Bezeichnung: Beweissicherung

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.01.0040 **Innenbesichtigung Gebäudebestand - Einfamilienhaus**

Beweissichernde Bestandsaufnahme der Innenräume betroffener Wohngebäude im Einflussbereich der Straßenbaumaßnahme. Die Leistung umfasst:

- ☐ Begehung aller zugänglichen Innenräume, die bauliche Reaktionen auf Erschütterungen erfahren können (Treppenhäuser, Wohnräume, Flure, Küchen, Bäder, Keller- und Abstellräume),
- ☐ Systematische fotografische Erfassung der Raumhüllen: Innenwände, Decken, Böden, Installationsdurchdringungen, Fenster- und Türanschlüsse,
- ☐ Dokumentation vorhandener Schäden wie Risse, Putzablösungen, Setzungsspuren, Feuchteschäden oder sonstige Auffälligkeiten,
- ☐ Ggf. Beschreibung der mit Möbeln oder Gegenständen verstellten Wand- und Bodenflächen,
- ☐ Schriftliche und fotografische Dokumentation der festgestellten Schäden nach Lage, Umfang (z.B. Risschaden: Länge des Risses, Breite des Risses),
- ☐ Umfangreiche Schäden (z.B. Risschäden an Stuckdecken) sind neben der schriftlichen und fotografischen Dokumentation in Rissplänen darzustellen,
- ☐ Bezeichnung der Räume (Flur, WC, Küche usw.) mit klarer Zuordnung, damit sich die Räume wieder identifizieren lassen,
- ☐ Abstimmung und Terminierung mit Eigentümern/Bewohnern. Einholung von Zugangsberechtigungen,
- ☐ Übergabe der vollständigen Dokumentation in digitaler Ausfertigung.

Die Abrechnung erfolgt je Wohnhaus

40 St

.....

Projekt: Ausbau der Hochstraße und Seitengassen inkl. Kirchstraße, Bahnhofsvorplatz inkl. Ouahigouya Platz
 LV-Bezeichnung: Beweissicherung

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.01.0050 **Innenbesichtigung Gebäudebestand - Gewerberäume**

Beweissichernde Bestandsaufnahme der Innenräume betroffener Gebäude im Einflussbereich der Straßenbaumaßnahme. Die Leistung umfasst:

- ☐ Begehung aller zugänglichen Gewerberäume
- ☐ Systematische fotografische Erfassung der Raumhüllen: Innenwände, Decken, Böden, Installationsdurchdringungen, Fenster- und Türanschlüsse,
- ☐ Dokumentation vorhandener Schäden wie Risse, Putzablösungen, Setzungsspuren, Feuchteschäden oder sonstige Auffälligkeiten,
- ☐ Ggf. Beschreibung der mit Möbeln oder Gegenständen verstellten Wand- und Bodenflächen,
- ☐ Schriftliche und fotografische Dokumentation der festgestellten Schäden nach Lage, Umfang (z.B. Risschaden: Länge des Risses, Breite des Risses),
- ☐ Umfangreiche Schäden (z.B. Risschäden an Stuckdecken) sind neben der schriftlichen und fotografischen Dokumentation in Rissplänen darzustellen,
- ☐ Bezeichnung der Räume (Flur, WC, Küche usw.) mit klarer Zuordnung, damit sich die Räume wieder identifizieren lassen,
- ☐ Abstimmung und Terminierung mit Eigentümern/Nutzern. Einholung von Zugangsberechtigungen,
- ☐ Übergabe der vollständigen Dokumentation in digitaler Ausfertigung.

Die Abrechnung erfolgt je Wohnhaus

50 St

.....

Projekt: Ausbau der Hochstraße und Seitengassen inkl. Kirchstraße, Bahnhofsvorplatz inkl. Ouahigouya Platz
 LV-Bezeichnung: Beweissicherung

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.01.0060 **Innenbesichtigung Gebäudebestand - Altenheim**

Beweissichernde Bestandsaufnahme der Innenräume des Altenheim im Einflussbereich der Straßenbaumaßnahme. Die Leistung umfasst:

- ☐ Begehung aller zugänglichen Gewerberäume und Wohnräume
- ☐ Systematische fotografische Erfassung der Raumhüllen: Innenwände, Decken, Böden, Installationsdurchdringungen, Fenster- und Türanschlüsse,
- ☐ Dokumentation vorhandener Schäden wie Risse, Putzablösungen, Setzungsspuren, Feuchteschäden oder sonstige Auffälligkeiten,
- ☐ Ggf. Beschreibung der mit Möbeln oder Gegenständen verstellten Wand- und Bodenflächen,
- ☐ Schriftliche und fotografische Dokumentation der festgestellten Schäden nach Lage, Umfang (z.B. Risschaden: Länge des Risses, Breite des Risses),
- ☐ Umfangreiche Schäden (z.B. Risschäden an Stuckdecken) sind neben der schriftlichen und fotografischen Dokumentation in Rissplänen darzustellen,
- ☐ Bezeichnung der Räume (Flur, WC, Küche usw.) mit klarer Zuordnung, damit sich die Räume wieder identifizieren lassen,
- ☐ Abstimmung und Terminierung mit Eigentümern/Nutzern. Einholung von Zugangsberechtigungen,
- ☐ Übergabe der vollständigen Dokumentation in digitaler Ausfertigung.

1 psch

.....

01.01.0070 **Innenbesichtigung Gebäudebestand - St. Martin Kirche**

Beweissichernde Bestandsaufnahme der Innenräume der St. Martin Kirche im Einflussbereich der Straßenbaumaßnahme. Die Leistung umfasst:

- ☐ Begehung aller zugänglichen Gewerberäume und Wohnräume
- ☐ Systematische fotografische Erfassung der Raumhüllen: Innenwände, Decken, Böden, Installationsdurchdringungen, Fenster- und Türanschlüsse,
- ☐ Dokumentation vorhandener Schäden wie Risse, Putzablösungen, Setzungsspuren, Feuchteschäden oder sonstige Auffälligkeiten,
- ☐ Ggf. Beschreibung der mit Möbeln oder Gegenständen verstellten Wand- und Bodenflächen,
- ☐ Schriftliche und fotografische Dokumentation der festgestellten Schäden nach Lage, Umfang (z.B. Risschaden: Länge des Risses, Breite des Risses),
- ☐ Umfangreiche Schäden (z.B. Risschäden an Stuckdecken) sind neben der schriftlichen und fotografischen Dokumentation in Rissplänen darzustellen,
- ☐ Bezeichnung der Räume (Flur, WC, Küche usw.) mit klarer Zuordnung, damit sich die Räume wieder identifizieren lassen,
- ☐ Abstimmung und Terminierung mit Eigentümern/Nutzern. Einholung von Zugangsberechtigungen,
- ☐ Übergabe der vollständigen Dokumentation in digitaler Ausfertigung.

1 psch

.....

Projekt: Ausbau der Hochstraße und Seitengassen inkl. Kirchstraße, Bahnhofsvorplatz inkl. Ouahigouya Platz
 LV-Bezeichnung: Beweissicherung

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.01.0060	Innenbesichtigung Gebäudebestand - Bürgermeister-Müller-Straße 2 Beweissichernde Bestandsaufnahme der Innenräume des Gebäudes im Einflussbereich der Straßenbaumaßnahme. Die Leistung umfasst: ☐ Begehung aller zugänglichen Gewerberäume und Wohnräume ☐ Systematische fotografische Erfassung der Raumhüllen: Innenwände, Decken, Böden, Installationsdurchdringungen, Fenster- und Türanschlüsse, ☐ Dokumentation vorhandener Schäden wie Risse, Putzablösungen, Setzungsspuren, Feuchteschäden oder sonstige Auffälligkeiten, ☐ Ggf. Beschreibung der mit Möbeln oder Gegenständen verstellten Wand- und Bodenflächen, ☐ Schriftliche und fotografische Dokumentation der festgestellten Schäden nach Lage, Umfang (z.B. Risschaden: Länge des Risses, Breite des Risses), ☐ Umfangreiche Schäden (z.B. Risschäden an Stuckdecken) sind neben der schriftlichen und fotografischen Dokumentation in Rissplänen darzustellen, ☐ Bezeichnung der Räume (Flur, WC, Küche usw.) mit klarer Zuordnung, damit sich die Räume wieder identifizieren lassen, ☐ Abstimmung und Terminierung mit Eigentümern/Nutzern. Einholung von Zugangsberechtigungen, ☐ Übergabe der vollständigen Dokumentation in digitaler Ausfertigung.			
	1 psch			
Summe 01.01	Beweissicherungsgutachten			

Projekt: Ausbau der Hochstraße und Seitengassen inkl. Kirchstraße, Bahnhofsvorplatz inkl. Ouahigouya Platz
 LV-Bezeichnung: Beweissicherung

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02	Nachbegutachtung/Gegenüberstellung			
01.02.0010	Nachbegutachtung/Gegenüberstellung			
	Beweissicherung aufgrund von Schadensmeldungen im Zuge der Baumaßnahme bzw. nach Ende der Bautätigkeit an den Anwesen im Innen- und Außenbereich mit Erstellung eines Gutachtens je Anwesen. Zu kalkulieren ist der Aufwand für ein Anwesen mit allen baulichen Anlagen. Die vorhandene Mängelsituation ist bildlich und textlich zu erfassen, vorhandene Mängel und Schäden zusätzlich im Detail aufnehmen. Die Feststellungen aus der Nachbegutachtung mit den der Erstbeweissicherung gegenüberstellen und auswerten. Beurteilen ob die Bautätigkeiten als Ursache für die Veränderungen bzw. für das Schadensbild in Frage kommt, so dass Schadensersatzforderungen begründet sind. Sämtliche Fahrtkosten, Arbeitsvorbereitung, Kommunikation, Datenaufbereitung und Nebenkosten sind in den Einheitspreis einzurechnen.			
	50 St			
Summe 01.02	Nachbegutachtung/Gegenüberstellung			

Projekt: Ausbau der Hochstraße und Seitengassen inkl. Kirchstraße, Bahnhofsvorplatz inkl. Ouahigouya Platz

LV-Bezeichnung: Beweissicherung

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.03	Ermittlung Schadenshöhe			
01.03.0010	Schadenshöhe ermitteln			
	Ermittlung der Schadenshöhe im Bereich der Anwesen gemäß der Auswertung aus Pos. 01.02.0010 als Entschädigungsleistung bzw. Schadensersatzleistung durch Ursachen, welche im Zuge der Baumaßnahme entstanden sind.			
	Sämtliche Fahrtkosten, Arbeitsvorbereitung, Kommunikation, Datenaufbereitung und Nebenkosten sind in den Einheitspreis einzurechnen.			
	25 St			
Summe 01.03	Ermittlung Schadenshöhe			
Summe 01	Beweissicherung			

Projekt: Ausbau der Hochstraße und Seitengassen inkl. Kirchstraße, Bahnhofsvorplatz inkl. Ouahigouya
Platz

LV-Bezeichnung: Beweissicherung

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02	Rissmonitoring			
02.01	Rissmonitoring			
02.01.0010	Rissmonitoring baubegleitend			
	Installation eines Rissmonitors vor Baubeginn zur baubegleitenden Überwachung von Rissbewegungen einschl. Erstableung.			
	Sämtliche Fahrtkosten, Arbeitsvorbereitung, Kommunikation, Datenaufbereitung und Nebenkosten sind in den Einheitspreis einzurechnen.			
	10 St			
02.01.0020	Zwischen- bzw. Endablesung			
	Zwischen- bzw. Endablesung eines Rissmonitors einschl. Berichtswesen.			
	Sämtliche Fahrtkosten, Arbeitsvorbereitung, Kommunikation, Datenaufbereitung und Nebenkosten sind in den Einheitspreis einzurechnen.			
	10 St			
Summe 02.01	Rissmonitoring			
Summe 02	Rissmonitoring			

Projekt: Ausbau der Hochstraße und Seitengassen inkl. Kirchstraße, Bahnhofsvorplatz inkl. Ouahigouya Platz
 LV-Bezeichnung: Beweissicherung

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03	Zusatzleistungen			
03.01	Regieleistungen			
	☐ Unterstützung des Bauherrn bei der Erstellung von Technischen Vereinbarungen mit den von den Bauarbeiten unmittelbar betroffenen Anliegern. ☐ Begleitung von Schadensregulierungen, Abstimmungen mit Versicherungen auf Anordnung des AG ☐ Beratung des Bauherrn in Fragen der Beweissicherung hinsichtlich der Risikoabschätzung bzgl. Standsicherheitsgefährdungen und der Schadensempfindlichkeit der betroffenen Bauten, Leitungen, Anlagen usw. ☐ Stellungnahmen zu erforderlichen Sicherungs- und Ertüchtigungsmaßnahmen ☐ Empfehlungen zum Umfang und zur zeitlichen Abwicklung erforderlicher Beweissicherungen und Schadensminderungsmaßnahmen			
03.01.0010	Sachverständiger			
	5 h			
03.01.0020	Ingenieur			
	5 h			
03.01.0030	Techniker			
	5 h			
Summe 03.01	Regieleistungen			
Summe 03	Zusatzleistungen			

Projekt: Ausbau der Hochstraße und Seitengassen inkl. Kirchstraße, Bahnhofsvorplatz inkl. Ouahigouya Platz

LV-Bezeichnung: Beweissicherung

OZ	Zusammenstellung (Ebene 2)	Summe EUR
01.01	Beweissicherungsgutachten	
01.02	Nachbegutachtung/Gegenüberstellung	
01.03	Ermittlung Schadenshöhe	
Summe 01	Beweissicherung	
02.01	Rissmonitoring	
Summe 02	Rissmonitoring	
03.01	Regieleistungen	
Summe 03	Zusatzleistungen	

Projekt: Ausbau der Hochstraße und Seitengassen inkl. Kirchstraße, Bahnhofsvorplatz inkl. Ouahigouya Platz

LV-Bezeichnung: Beweissicherung

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
01	Beweissicherung	
02	Rissmonitoring	
03	Zusatzleistungen	
Summe Zusammenstellung:		
Summe ohne Nachlass:		
Nachlass (.....%):		
Summe netto:		
zzgl. 19% MwSt:		
Summe inkl. MwSt:		