Verbraucherliste

KA Bruderbach - Erneuerung Rechengebäude

Zeilen-Nr.	AKZ-Bezeichnung	AKZ-Nummer	Text Bezeichnung	Montageort	Leistung (kW)	Spannung (V)	Strom (A)	Anzahl	Summe Leistung (kW) installiert	Summe Strom (A) installiert	Faktor Gleichzeitigkeit	Summe Leistung (kW) gleichzeitig	Summe Strom (A) gleichzeitig	Cos Phi	Wirkungsgrad	Schutzart (IP)	EX-Bereich	EX-Schutz (Kennzeichnung)	Überspannungsschutz	Therm. Wicklungsschutz (T)	Zusätzlicher Schutz	Strommessung	Steuerstelle Schaltschrank	Steuerstelle Vor-Ort	Steuerstelle Vor-Ort Bezeichnung	Not-Aus Bereich	Anlaufart/Schaltung	DE Datenpunkte	DA Datenpunkte	AE Datenpunkte	AA Datenpunkte	Sonst. Schnittstellen	Bemerkungen	Mitl. Wegstrecke (m)	Anzahl Kabel	Typ Kabel	Anzahl Adern	Querschnitt (mm2)	Anzahl Kabel	Typ Kabel	Anzahl Adern	Querschnitt (mm2)	Anzahl Kabel	Typ Kabel	Anzahl Adern	Querschnitt (mm2)
									63,47	117,59		22,00	32,00															0	0	0	0																
Rechenanlage																																															
1			Abgang Rechenanlage	Außenwand vor Gebäude		400 AC		1	0,00	0,00	1,0	0,00	0,00														ABG					ETH	Schaltschrank vom Hersteller; Abgang und Kabel Bestand (NSHV -2F3 25 A)		1	NYY-J	5	4,0	1	CAT						
2																																															
Haustechnik																																															
3			Abgang Installationsverteiler	Außenwand vor Gebäude	22,00	400 AC	32,00	1	22,00	32,00	1,0	22,00	32,00						X								ABG						Abgang und Kabel Bestand (NSHV - 3F3 32 A -> 40 A)		1	NYCY	5	10,0								
4	ABL	01	Abluftventilator	im Rechengebäude	0,10	400 AC	0,48	1	0,10	0,48		0,00	0,00	0,28		64	X	Ex eb IIB + H2 T3 Gb / Ex h IIB + H2 T3 Gb		X			X				DS						Steuerung über Knebelschalter (EIN/AUS/AUTO), AUTO über Zeitschaltuhr		1	NYY-J	4	2,5	1	NYY-J	3	1,5				
5	HZ	01	Rippenrohrheizkörper	im Rechengebäude	1,05	230 AC	4,57	1	1,05	4,57		0,00	0,00			66	X	II 2G Ex db eb IIC T3									FI/LS						mit intg. Thermostat		1	NYY-J	3	1,5								
6	SD	01	CEE-Steckdose 32 A	außen auf Installationsverteiler	22,00	400 AC	32,00	1	22,00	32,00		0,00	0,00														FI/LS																				
7	SD	02	CEE-Steckdose 16 A	außen auf Installationsverteiler	11,00	400 AC	16,00	1	11,00	16,00		0,00	0,00														FI/LS																				
8	SD	03	Steckdosen	außen auf Installationsverteiler	3,60	230 AC	16,00	2	7,20	32,00		0,00	0,00														FI/LS																				
9	BEL	01	Beleuchtung	im Rechengebäude	0,04	230 AC	0,18	3	0,13	0,54		0,00	0,00			67	X	II 2 G Ex db eb ib op is IIC T4 Gb					X				FI/LS						Steuerung über Knebelschalter (EIN/AUS)		1	NYY-J	3	1,5								
10																																															