

Vergabenummer	12/25-21
---------------	----------

Baumaßnahme

VG Bad Breisig

Generalsanierung der Römer-Therme in Bad Breisig

Leistung

Beckensanierung / Betoninstandsetzung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV 1	Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1	Menge 1	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz 2	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2				
					Löhne 2,3	Stoffe 2	Geräte 2,4	Sonstiges 2	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.11	Korrosionsschutz 2K inkl. Haftbrücke für Bewehrungsstäbe bis Ø 20mm	190	m						
02.12	Betonsanierung durch Ausbessern von Betonflächen mit PCC Mörtel, Fläche < 0,25 m2	15	St						
02.13	Betonsanierung durch Ausbessern von Betonflächen mit PCC Mörtel, Fläche < 0,50 m2	15	St						
02.14	Betonsanierung durch Ausbessern von Betonflächen mit PCC Mörtel, Fläche < 1,00 m2	15	St						
02.15	Betonsanierung mit SPCC Mörtel, flächig	30	m2						
03.20	Korrosionsschutz 2K inkl. Haftbrücke für Bewehrungsstäbe bis Ø 16 mm	50	m						
03.21	Korrosionsschutz 2K inkl. Haftbrücke für Bewehrungsstäbe ab Ø 18 bis 32mm	50	m						
03.22	Betonsanierung durch Ausbessern von Betonflächen mit PCC Mörtel, Fläche < 0,25 m2	35	St						
03.23	Betonsanierung durch Ausbessern von Betonflächen mit PCC Mörtel, Fläche < 0,50 m2	35	St						
03.24	Betonsanierung durch Ausbessern von Betonflächen mit PCC Mörtel, Fläche < 1,00 m2	20	St						
03.25	Betonsanierung durch Ausbessern von Betonflächen mit SPCC Mörtel, flächig	720	m2						
03.26	Zulage Mehrauftrag bis +2,0cm Betonsanierung durch Ausbessern von Betonflächen mit SPCC Mörtel, flächig	50	m2						
03.27	Zulage Treppe Betonsanierung durch Ausbessern von Betonflächen mit SPCC Mörtel, flächig	50	m2						
03.28	Zulage Beckenkopf, Betonsanierung durch Ausbessern von Betonflächen mit SPCC Mörtel, flächig	75	m						
04.16	Korrosionsschutz 2K inkl. Haftbrücke für Bewehrungsstäbe bis Ø 16 mm	50	m						
04.17	Korrosionsschutz 2K inkl. Haftbrücke für Bewehrungsstäbe ab Ø 18 bis 32mm	50	m						

04.18	Betonsanierung durch Ausbessern von Betonflächen mit PCC Mörtel, Fläche < 0,25 m2	35	St						
04.19	Betonsanierung durch Ausbessern von Betonflächen mit PCC Mörtel, Fläche < 0,50 m2	35	St						
04.20	Betonsanierung durch Ausbessern von Betonflächen mit PCC Mörtel, Fläche < 1,00 m2	20	St						
04.21	Zulage Beckenkopf Betonsanierung durch Ausbessern von Betonflächen mit SPCC Mörtel, flächig	75	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

„Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.“