ACHTUNG

SÄMTLICHE MASSE SIND VOM UNTERNEHMER VOR AUSFÜHRUNG DURCH ÖRTLICHES AUFMASS EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN!

EVENTUELLE UNSTIMMIGKEITEN ODER ABWEICHUNGEN SIND UMGEHEND MIT DER BAULEITUNG UND DEN ARCHITEKTEN ZU KLÄREN!

ALLE ANGABEN GELTEN NUR IN VERBINDUNG MIT DEN ENTSPRECHENDEN PLÄNEN UND ANGABEN DER FACHINGENIEURE!

MATERIALANGABEN TRAGENDE BAUTEILE S.STATIKPLÄNE

DURCHBRÜCHE IN NICHTTRAGENDEN WÄNDEN S. HAUSTECHNIKPLÄNE

BRÜSTUNGSHÖHEN UND TÜRHÖHEN: ANGABE VON OFFFB BIS UK ROH

LEGENDE

- Innenbereich: Fliesen 60 x60 cm
- Außenbereich: Flisen 60 x60 cm, Schwerlastbefahrbar
- WCs: Fliesen 60 × 60 cm, raumhoch bis UK Abhangdecke
- Innenbereich: Fliesen 60 × 60 cm, Schwerlastbefahrbar
- Innenbereich: Sauberlauf
- Außenbereich: Sauberlauf
- Konzertsaal: Parkett
- Innenraum: Teppich
- Straßenpflasterstein — Dehnungsfuge — Bauteilfuge

29.04.2020	Fliesenreiter angepasst, Schachtwand TI-WC entfernt, Putzmittelraum un Installationsraum angelegt	ZN	e
05.02.2020	Lüftungskonzept erg/ert, Detailviewreiter angepasst, Lage der Bodentanks im Foyer geändert, Fliesenreiter und Sonderdrucke in den Bädern aktualisiert	ZN	d
01.10.2020	Fliesenreitgrabber aktualisiert, E-Sonderdrucke und Sonderdrucke an Fliesenreiter angepasst, Planlaugültig geändert.	ZN	c
12.08.2020	Gleichschlenkement und Kurvenlichte aktualisiert.	ZN	b
15.04.2020	aktualisiert.	ZN	a
DATUM	ÄNDERUNG	NAME	INDEX

KBN- KURPARKLIEGENSCHAFT BAD NEUENAHR AUSFÜHRUNG

BO. Ebene 0

PROJEKT	NEUBAU DER KURLIEGENSCHAFTEN BAD NEUENAHR KURGARTENSTRAßE 13 53474 BAD NEUENAHR-AHRWEILER		
BAUHERR	STADTVERWALTUNG BAD NEUENAHR-AHRWEILER HAUPTSTRAßE 116 53474 BAD NEUENAHR-AHRWEILER		
PLANUNGS-PHASE	AUSFÜHRUNG	MASSTAB	1:50
BAUTEIL + BEREICH	BODENPLAN EBENE 0	PLANNR.	5.41
	HÖHENBEZUG ±0.00 = +93.85 m .ü.NN	INDEX	e

DATUM	GEZEICHNET	FORMAT	
09.03.2018	ST./ZN.	118mA0	