

Planungsrandbedingungen Pumpen im Notstrom Standort Silberberg

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Förderleistung:               | 800 m <sup>3</sup> /h |
| Förderhöhe:                   | 207 m                 |
| Motorbemessungsleistung:      | 700 kW                |
| Bemessungsspannung:           | 6 kV                  |
| Frequenz:                     | 50 Hz                 |
| Motornennstrom:               | 83,3 A                |
| Anlauf-/Nennstrom-Verhältnis: | 4,6                   |
| Anlaufstrom:                  | 383,2 A (errechnet)   |