
LEGENDE HEIZUNG
Heizung Vorlauf
Heizung Rücklauf
Heizung Vorlauf, OKRF
Heizung Rücklauf, OKRF
Kühlwasser Vorlauf
Kühlwasser Rücklauf
RT Raumthermostat
Verteiler 5_OG
Nr. HK mbar kg/h EN426 FBH2-Verteilerschrank Typ: UP110 Größe: Breite = 950mm Höhe = 800 mm Tiefe = 110 mm
1 N-235 Zimmer 22.1 21 60.2 < 0.25
2 N-235 Zimmer 22.2 12 48.5 < 0.25
3 N-235 B Bad 22.1 3 23.2 < 0.25
4 N-232 Flur 02.1 31 69.6 < 0.25
5 N-231 Flur 01.1 53 81.1 < 0.25
6 N-233 Zimmer 20.1 41 76.8 < 0.25
7 N-233 Zimmer 20.2 24 63 < 0.25
8 N-233 B Bad 20.1 6 29.4 < 0.25
9 N-234 B Bad 21.1 3 23.2 < 0.25
10 N-234 Zimmer 21.2 11 45.8 < 0.25
11 N-234 Zimmer 21.1 19 56.7 < 0.25
Verteiler 6_OG
Nr. HK mbar kg/h EN426 FBH2-Verteilerschrank Typ: UP110 Größe: Breite = 950mm Höhe = 800 mm Tiefe = 110 mm
1 N-238 Zimmer 25.1 20 57.8 < 0.25
2 N-238 Zimmer 25.2 11 46.9 < 0.25
3 N-238 B Bad 25.1 3 24.7 < 0.25
4 N-230 TRH DG 2 71 124.3 0.3
5 N-230 TRH DG 1 61 117.4 < 0.25
6 N-236 Zimmer 23.1 65 100.1 < 0.25
7 N-236 Zimmer 23.2 38 81.6 < 0.25
8 N-236 B Bad 23.1 6 29.4 < 0.25
9 N-237 B Bad 24.1 3 23.3 < 0.25
10 N-237 Zimmer 24.2 11 45.9 < 0.25
11 N-237 Zimmer 24.1 19 57 < 0.25
Auslegung-Wärmeleistung 948 Watt
Wärmeleistung durch eine Fußbodenheizung 948 Watt
Kamin
Kompernass KaCool W Wand-EC-Ventilator Baugröße 2 Kühlen Vorlauftemperatur 7°C Rücklauftemperatur 12°C OK=-0,22m von UKD
Kompernass KaCool W Wand-EC-Ventilator Baugröße 2 Kühlen Vorlauftemperatur 7°C Rücklauftemperatur 12°C OK=-0,22m von UKD
Kondensat-Ablauf 2% Gefälle zum Abfluss-Ltg. mit Syphon unter Ausbau!
Kondensat-Ablauf 2% Gefälle zum Abfluss-Ltg. mit Syphon unter Ausbau!
Venga Rasofix 32 K 2,2 Massenstrom: 577,51 kg/h
Venga Rasofix 32 K 2,2 Massenstrom: 708,32 kg/h
Fenster verschoben
Fenster verschoben
Neue Gaube
Neue Gaube
Erweiterung Heizkörper Anschluss an vorh. Leitungen
Gemeinschaftsraum
Kochen / Essen
Demontage vorh. HK, Erweiterung Thermostatventil und Rücklaufverschraubung, hydraulischer Abgleich, HK wieder montieren.