Gründach (extensiv)
NRF: 95,54 m²
Kiesstreifend, umlaufen 30cm

Gründach (extensiv)
NRF: 158,37 m²
Kiesstreifend, umlaufen 30cm

Seilsicherungs-system

Anbindung ELT Schacht über AHD 7

Installationsschacht

Stütze BSH, GL24c 30x70cm

Platte BSH-Baken, GL24c, 33x44cm

Stahl-Träger, HEA 160 (LK Trennwandvorhang)

Stahl-Träger HEA100 (Trennvorhang)

Motor Trennwandvorhang aussermittig

NH-Baken, C24, 15x26cm (LK Lastanhangpunkte Veranstaltungstechnik)

Windverband Dach L100*10, S235

2x WD-ELT, DN100 / Mittev.+1.30 LK Binder in Abstimmung

BRH +0.75

Aufständerung NH C24 30x70cm

BRH: Brüstung, GL24c, Achse = 30x140cm

1.01
Technik (ELT)
NRF: 14,37 m²
RU: 16,500 m
RH: 3,200 m

1.02
Technik (Heizung)
NRF: 23,00 m²
RU: 19,500 m
RH: 3,200 m

1.03
Technik (Lüftung)
NRF: 167,18 m²
RU: 62,010 m

BD ELT 600/300

WD 300/200 EI 30 LK+OKFD+3.000

SBB Wand FSK, d=20,0 Bekleidung: Putz

Verstärkung

Dachaufstieg

Kanalüberstieg

Verstärkung Attika

Aufständerung Lüftungsgerät in Abstimmung

BD 1.200/600 RLT-Zu

BD 800/600 RLT-Ab

BD 800/600 RLT-Ab

Aktualisierung Position Durchbrüche

LA-G2 Lüftungsgerät Halle (1.693 kg)

LA-G1 Lüftungsgerät Nebenräume (2.147 kg)

Absturzsicherung Dach

Süd

Nord

West

Ost

Legende – Ausführungsplanung

- Stahlbeton
- Stahlbetonfertigteil
- Mauerwerk
- Holzkonstruktion
- Dämmung
- Trockenbauwand
- Vorsatzschale
- Grundstück
- BD = Bodendurchbruch
- DD = Deckendurchbruch
- WD = Wanddurchbruch

Raumstempel
0.01 Raumnummer
Windfang Raumname
NRF: 7,86 m² Raumfläche
RU: 11,240 m Raumumfang
RH: 2,800 m Raumhöhe (licht)

A Schnittmarker/ Zeichnungsnummer

±0.00 / -0.20 OKFF / OKRD
+3.65 / +3.40 OK Ausbau / OK Rohbau
+3.15 / +2.50 UK Rohbau / UK Ausbau

Änderungs-/ Abstimmungsmarker
Hinweismarker

Abkürzungen
BRH Brüstungshöhe
BR Brüstung
RD Rohdecke
FF Fertigfußboden
OK Oberkante
UK Unterkante
UZ Unterzug
ÜZ Überzug
BD Bodendurchbruch
DD Deckendurchbruch
DA Deckenaussparung
DS Deckenschlitz
FR Futterrohr
UD Unterzugsdurchbruch
WA Wandaussparung
WD Wanddurchbruch
WS Wandschlitz
KB Kernbohrung
T30 Feuerhemmende Tür nach DIN 4102
T90 Feuerbeständige Tür nach DIN 4102

Hinweis:
Alle Maße sind vor Baubeginn örtlich und rechnerisch verantwortlich zu prüfen. Eventuelle Unstimmigkeiten sind mit den Planern und der Bauleitung abzustimmen. Die Werkpläne gelten nur in Zusammenhang mit den Detailplänen der Fachplaner sowie den Schal- und Bewehrungsplänen des Statikers.
Alle tragende und konstruktive Bauteile müssen nach statisch geprüfter Berechnung hergestellt werden.

Hinweis: ± 0,00 = 93.60 m üNN

Index	Änderung	Datum	Name
	Freigabe durch den Bauherrn / Planstand 10.03.26	12.03.26	

Bauherr
Magistrat der Stadt Pfungstadt
Kirchstraße 12 – 14
64319 Pfungstadt

Projekt-Nr. 354
Projekt Neubau Sporthalle Eschollbrücken
Planinhalt **Grundriss Obergeschoss**
Plan-Nr. ESH_A_5_GR_E01_050
Ursprung
Phase Ausführungsplanung
Dateiname 354-ESH-LPH5
Maßstab 1:50 Format DIN A0
Bearbeitet Erstelldatum
Geprüft Planstand 10.03.26

Stand: 17.04.26