

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten

Projekt:	KA_LEV-Buerrig
PLZ/Ort:	51373 Leverkusen
Straße:	Alter Bürriger Deich 10

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:	Wupperverband
Straße:	Körperschaft des öffentlichen Rechts
PLZ/Ort:	Untere Lichtenplatzer Str. 100
	42289 Wuppertal

Leistungsverzeichnis: 01

Bauzaun

Angebotssumme:

EUR

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:

EUR

.....

Angebotssumme brutto:

EUR

.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Inhaltsverzeichnis

Projekt: KR2213 KA_LEV-Buerrig
LV: 01 Bauzaun

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Vorarbeiten.....	3
01.01.	Baustelleneinrichtung.....	3
01.02.	Verkehrssicherung.....	5
02.	Zaunanlage.....	7
02.01.	mobiler Sicherheitszaun.....	7
	Zusammenstellung.....	9

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **KA_LEV-Buerrieg**
 LV: **01** **Bauzaun**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.	Vorarbeiten			
01.01.	Baustelleneinrichtung			
01.01.0010.	Baustelle einrichten auf dem Werksgelände der Currenta Sämtl.LV-Abschn. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufzustellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen, Wege im Baustellenbereich anlegen und Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle erfolgt über das Werksgelände der Currenta	1,000 Psch		
01.01.0020.	Baustelle räumen auf dem Werksgelände der Currenta Sämtl. LV-Abschn. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.	1,000 Psch		
01.01.0030.	Ortsbegehung mit dem Auftraggeber Teilnahme an einer gemeinsamen Ortsbegehung mit dem			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 01.01.0000 KA_LEV-Buerrig
 LV: 01 Bauzaun

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten zur Abstimmung des Zaunverlaufs, der Anschlusspunkte und besonderer örtlicher Gegebenheiten				
		1,000	psch		
01.01.0040.	Abstecken und Kennzeichen des Zaunverlaufs Vorbereitung: Sichten und Prüfen der vom Auftraggeber übergebenen Planunterlagen auf Vollständigkeit und Plausibilität Abstecken des Zaunverlaufs nach den vom Auftraggeber bereitgestellten Planunterlagen. Herstellen und Kennzeichnen der erforderlichen Punkte für den Verlauf der Zaunanlage, einschließlich Hilfspunkte, Achsen und Knickpunkte in Abstimmung mit Auftraggeber Zwangspunkte wie Kurven, Verschwenkungen und Hindernissen im Zaunverlauf berücksichtigen Dokumentation: Erstellen eines Absteckprotokolls mit Lage aller gekennzeichneten Punkte				
		187,500	m		
01.01.0050.	Vorbereiten des Untergrunds für die Aufstellung von Betonstandfüßen Herstellen einer ebenen, tragfähigen und standsicheren Aufstellfläche für die Betonstandfüße des mobilen Sicherheitszauns. Einschließlich Reinigen, Planieren und ggf. Verdichten des Untergrunds im Bereich jedes Standfußes. Die Aufstellfläche ist so herzustellen, dass der Zaun lotrecht steht und ein sicherer Stand der Elemente gewährleistet ist. Unebenheiten von mehr als 2 cm je Standfuß sind auszugleichen.				
		187,500	m		
Summe 01.01. Baustelleneinrichtung					

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **KA_LEV-Buerrig**
 LV: **01 Bauzaun**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.02.	Verkehrssicherung			
01.02.0010.	Verkehrsschild aufb., abb., vorh. Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA1*Höhe 2,00 m über 2 bis 7 Tage Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat. Größe 2. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA1. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m. Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.	4,000 St		
01.02.0020.	Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vorh. Abspesch. 250x2000*über 2 bis 7 Tage Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvorrichtung. Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.	5,000 St		
	Die im Bereich der Baustelle verlaufende Betriebsstraße wird durch den Auftragnehmer täglich für die Dauer der Bauarbeiten gesperrt. Hierzu sind zu Beginn jedes Arbeitstages, vor Aufnahme der Bauleistungen, Absperrschranken quer zur Fahrtrichtung aufzustellen, sodass eine Durchfahrt von Betriebsfahrzeugen (Currenta) während der Bauzeit zuverlässig unterbunden wird. Sofern es im Einzelfall erforderlich ist, dass ein Fahrzeug der Currenta die gesperrte Betriebsstraße während der laufenden Bauarbeiten passieren muss, hat der Auftragnehmer die Absperrschranken auf Anforderung unverzüglich zu öffnen und die Durchfahrt zu ermöglichen. Zum Ende eines jeden Arbeitstages, spätestens jedoch zum regulären Feierabend, sind die Absperrschranken vollständig zu entfernen und die Betriebsstraße wieder für den Durchgangsverkehr freizugeben.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: KR2213 **KA_LEV-Buerrig**
LV: 01 **Bauzaun**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.02.0030.	Absperrger. oder Warneinr. umsetzen wie Vorposition Absperrgerät oder Warneinrichtung innerhalb des Arbeitsstellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in Vorposition beschrieben.	5,000	Tag		
Summe 01.02.	Verkehrssicherung				
Summe 01.	Vorarbeiten				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **KA_LEV-Buerrig**
 LV: **01** **Bauzaun**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.	Zaunanlage				
02.01.	mobiler Sicherheitszaun				
02.01.0010.	Mobiler Sicherheitszaun, Höhe 2,0 m, Länge 3,50 m, mit einseitigem 45°-Ausleger und NATO-Draht, liefern und aufstellen Liefern, Aufstellen und betriebsfertiges Herstellen eines mobilen Sicherheitszaun mit Anti-Climb-Gittermatten einschließlich aller erforderlichen Komponenten, Nebenarbeiten und Hilfsmittel. Der Bauzaun geht mit Abschluss der Aufstellung in das Eigentum des Auftraggebers über. Lieferqualität: Neuware Zaunhöhe = 2,0 m Elementlänge = 3,50 m Gittermatten: engmaschige Anti-Climb-Verschweißung oder gleichwertige Ausführung. Pfosten: Stahlpfosten mit Betonstandfuß. Rückverankerung mittels Bauzaunstrebe und Betonstandfüßen an jedem Standfuß Ausleger: einseitiger 45°-Ausleger zur Aufnahme eines Übersteigschutzes. Übersteigschutz: NATO-S-Draht, inkl. Halterungen, Spann- und Sicherungsdraht. Unterkriechschutz: NATO-S-Draht, inkl. Befestigungsmittel Aushebesicherung: Jedes Element ist mit einer Aushebesicherung zu versehen, die ein Ausheben oder Anheben der Zaunelemente aus der Verbindung ohne Werkzeug zuverlässig verhindert Verbindungssteile: Sicherheitsverbindungsschellen, Schrauben, Sicherungsklemmen oder gleichwertige Verbindungsmittel. Korrosionsschutz: feuerverzinkte Ausführung oder gleichwertiger Oberflächenschutz. Funktionsprüfung und Übergabe der fertigen Zaunanlage				
		185,500 m			
02.01.0020.	Mobiler Sicherheitszaun, Höhe 2,0 m, Sonderlänge 2,0 m, mit einseitigem 45°-Ausleger und NATO-Draht, liefern und aufstellen Liefern, Aufstellen und betriebsfertiges Herstellen eines mobilen Sicherheitszauns mit Anti-Climb-Gittermatten als Sonderelement, einschließlich aller erforderlichen Komponenten, Nebenarbeiten und Hilfsmittel. Zaunhöhe = 2,0 m Elementlänge = 2,0 m (Sonderlänge) Ausführung und Komponenten analog Standardelement (siehe Position [02.01.0010]), jedoch mit abweichender Elementlänge				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **KA_LEV-Buerrig**
 LV: **01 Bauzaun**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	von 2,00 m. Die Gittermatte ist entsprechend auf Maß zuzuschneiden bzw. zu fertigen. Alle übrigen technischen Anforderungen (Maschenweite, Korrosionsschutz, Verbindungsmittel, Unterkriechschutz, NATO-Draht etc.) gelten unverändert wie beim Standardelement.	1,000 Stk		
02.01.0030.	Anschluss an vorhandenen Stabgitterzaun herstellen Herstellen des Anschlusses eines mobilen Sicherheitszaunelements (Sonderlänge 2,00 m) an einen vorhandenen Stabgitterzaun, einschließlich aller erforderlichen Verbindungs- und Anpassungsmittel. Der Anschluss ist so auszuführen, dass: kleiner Spalt zwischen mobilem Element und vorhandenem Stabgitterzaun entsteht (Spaltmaß max. 50 mm), die Standsicherheit des mobilen Elements nicht beeinträchtigt wird, der vorhandene Stabgitterzaun nicht beschädigt wird. Verbindungsmittel: Sicherheitsverbindungsschellen, Klemmen, Schrauben oder gleichwertige Verbindungsmittel, geeignet für die Verbindung zwischen mobilem Zaunelement und vorhandenem Stabgitterzaun. Korrosionsschutz: feuerverzinkte Ausführung oder gleichwertiger Oberflächenschutz aller einzubauenden Verbindungsmittel.	1,000 Stk		
Summe 02.01.	mobiler Sicherheitszaun			
Summe 02.	Zaunanlage			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: KB2213 KA_LEV-Buerrig
LV: 01 Bauzaun

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
01.	Vorarbeiten	
01.01.	Baustelleneinrichtung	
01.02.	Verkehrssicherung	
	Summe 01. Vorarbeiten	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: KB2213 KA_LEV-Buerrig
LV: 01 Bauzaun

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
02.	Zaunanlage	
02.01.	mobiler Sicherheitszaun	
	Summe 02. Zaunanlage	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Zusammenstellung

Projekt: KB2213 KA_LEV-Buerrig
LV: 01 Bauzaun

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
--------------	-----------------------	---------------

LV	01	
----	----	--

01.	Vorarbeiten	
-----	-------------	-------

02.	Zaunanlage	
-----	------------	-------

Summe LV	01 Bauzaun	
----------	------------	-------

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR

in Höhe von 19,00 % EUR

..... **EUR**

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 11

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)