

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.09.2026		
Baumaßnahme 1004 - MKN									
München Klinik-Klinikum Neuperlach Parkplatzsanierung Oskar-Maria-Graf-Ring 51 81737 München									
Leistung LV 02 Verkehrsflächen und Freianlagen Parkplatzsanierung									
OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00	Vorbemerkungen		Titel						
01	Baustelleneinrichtung / Siche...		Titel						
Text	Baustelleneinrichtung	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Einrichten, Vorhalten und Räum...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.1	Baustelleneinrichtung	1	psch						
01.2	Baustelle sichern	90	d						
01.3	Bauzaun herstellen, vorhalten, abbauen und abtransportieren	200	m						
01.4	Bauzaunumsetzungen nach Angabe AG	200	m						
01.5	Bauzaun-Tor herstellen, vorhalten und abbauen	4	St						
01.6	Bauzaun-Tor der Vorposition versetzen	10	St						
01.7	Baustelle sauberhalten	1	psch						
01.8	Straßenreinigung, täglich	3	d						
01.9	1x Mobile WC-Kabine einrichten, vorhalten, betreiben und entfenen	16	Wo						
Text	Wurzelschutzmaßnahmen	\	\	\	\	\	\	\	\
01.10	Schwerlast-Stahlplatten zur provisorischen Überbrückung von Leitungsgräben	20	m²						
01.11	Sicherungsposten zur manuellen Verkehrsregelung im Bereich der Engstelle	60	h						
01.12	Suchgraben herstellen, T bis 1,0 m, B bis 0,60 m	10	m3						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.09.2026		
Baumaßnahme 1004 - MKN									
München Klinik-Klinikum Neuperlach Parkplatzsanierung Oskar-Maria-Graf-Ring 51 81737 München									
Leistung LV 02 Verkehrsflächen und Freianlagen Parkplatzsanierung									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen-einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Hinweis Baumschutz	\	\	\	\	\	\	\	\
01.13	Baumschutzzaun, ortsfest herstellen und vorhalten	70	m						
01.14	Baumschutzzaun abbrechen und entsorgen	70	m						
01.15	Geotextil GRK 5 liefern und einbauen	1	m2						
01.16	Stammschutz Ummantelung Bretter u. Polsterung herstellen, vorhalten und entfernen, H 2 m	10	St						
02	Abbruchmaßnahmen		Titel						
Text	Vorbemerkung Titel Abbruchma...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Asphalt	\	\	\	\	\	\	\	\
02.1	Trennschnitte Asphaltdecke bis ca. 4 cm	100	m						
02.2	Bituminösen Belag aufbrechen	180	m³						
Text	Einfassungen	\	\	\	\	\	\	\	\
02.3	Randeinfassung Hochborde Granit ausbauen und seitlich lagern	100	m						
02.4	Bordsteine aus Beton o. Granit - entsorgen	30	m						
02.5	Randeinfassung Betonrückenstütze abbrechen und entsorgen	20	m						
02.6	Einzeiler aus Granitsteinen abbrechen und entsorgen	140	m						
Text	Beton und Ortbeton	\	\	\	\	\	\	\	\
02.7	Ortbeton armiert/bewehrt abbrechen und entsorgen	3	m3						
02.8	Ortbeton unbewehrt abbrechen und entsorgen	3	m3						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.09.2026		
Baumaßnahme 1004 - MKN									
München Klinik-Klinikum Neuperlach Parkplatzsanierung Oskar-Maria-Graf-Ring 51 81737 München									
Leistung LV 02 Verkehrsflächen und Freianlagen Parkplatzsanierung									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges 2	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Wirtschaftsgegenstände	\	\	\	\	\	\	\	\
02.9	Wirtschaftsgegenstände abräumen, Poller	5	St						
02.10	Wirtschaftsgegenstände ausbauen und lagern, Poller	1	St						
02.11	Wirtschaftsgegenstände ausbauen und entsorgen, Verkehrsschilder	1	St						
02.12	Wirtschaftsgegenstände ausbauen und lagern, Vehrrkehrsschilder	5	St						
02.13	Wirtschaftsgegenstände ausbauen und entsorgen, Mastleuchten	5	St						
02.14	Wirtschaftsgegenstände ausbauen und entsorgen, Betonfertigteil	3	St						
03	Herrichten der Geländeoberflä...		Titel						
Text	Vorbemerkung Titel Herrichten d...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Rasen-Wiesensoden und pflanz...	\	\	\	\	\	\	\	\
03.1	Pflanzliche Bodendecke abräumen D 5-10 cm, Wuchs-Höhe bis 15 cm,	50	m2						
03.2	Rasen-/Wiesensoden Pflanzliche Bodendecke abräumen D 5-30 cm, Handarbeit, Böschung	150	m2						
Text	Gebüsch und Hecken	\	\	\	\	\	\	\	\
03.3	Gebüsch und Hecken roden, bis H 5 m	100	m2						
Text	Sträucher	\	\	\	\	\	\	\	\
03.4	Einzelstrauch roden, bis ca. H 3 m	10	St						
Text	Bäume	\	\	\	\	\	\	\	\
03.5	Baum fällen, Einzelstammumfang (STU) über 80 bis 120 cm, bis ca. H 15 m	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.09.2026		
Baumaßnahme 1004 - MKN									
München Klinik-Klinikum Neuperlach Parkplatzsanierung Oskar-Maria-Graf-Ring 51 81737 München									
Leistung LV 02 Verkehrsflächen und Freianlagen Parkplatzsanierung									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.6	Baum fällen, Einzelstammumfang (STU) über 50 bis 80 cm, bis ca. H 15 m	6	St						
03.7	Baum- und Gehölzrückschnitt, H bis ca. 15 m	10	St						
03.8	Wurzelstock roden und entsorgen, StU über 80 bis 120 cm	1	St						
03.9	Wurzelstock roden und entsorgen, StU über 50 bis 80 cm	6	St						
04	Bodenarbeiten		Titel						
Text	Hinweis Kampfmittel	\	\	\	\	\	\	\	\
04.1	Vorh. Kiestragschicht,Schottertragschi... 0/32, D 10 - 20 cm, abziehen,	150	m3						
04.2	aufnehmen und lagern Unterboden abheben, fördern und wieder einbauen, D bis 100 cm	60	m3						
04.3	Baumgruben 3,5x 3,5 x 1,5 m (LxBXT) herstellen	5	St						
Text	Oberboden	\	\	\	\	\	\	\	\
04.4	Vorh. Oberboden, D 10 bis 40 cm, abheben und lagern	60	m3						
04.5	Vorh. Oberboden gelagert, aufnehmen und einbauen	60	m3						
04.6	Oberboden liefern und einbauen, Z0 nach LAGA, unkrautfrei	50	m3						
Text	Substrate	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Hinweis Sickersubstrat	\	\	\	\	\	\	\	\
04.7	Baumgrubensubstrat A, T 100 cm liefern und einbauen	45	m3						
04.8	Baumgrubensubstrat A verbessert, T 50 cm liefern und einbauen	22	m3						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.09.2026		
Baumaßnahme 1004 - MKN									
München Klinik-Klinikum Neuperlach Parkplatzsanierung Oskar-Maria-Graf-Ring 51 81737 München									
Leistung LV 02 Verkehrsflächen und Freianlagen Parkplatzsanierung									
OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	Befestigte Flächen		Titel						
Text	Baugrund	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Tragschichten	\	\	\	\	\	\	\	\
05.1	Vorhandene Kiestragschicht/Schottertragschi... D bis 20 cm, überarbeiten	1.450	m2						
05.2	Vorh. Kiestragschicht/Schottertragschi... 0/32 aufnehmen und einbauen	50	m3						
05.3	Schottertragschicht 0/32, D 40 - 60 cm, liefern und einbauen	50	m3						
05.4	Kontrollprüfung Verformungsmodull durchführen	5	St						
Text	Belagsflächen	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Asphaltarbeiten-abschnittsweise...	\	\	\	\	\	\	\	\
05.5	Asphalttragschicht AC 32 T N herstellen	660	m²						
05.6	Asphalttragschicht AC 32 T N herstellen (Hand)	100	m²						
05.7	Reinigungsarbeiten bei Tragschichten	760	m²						
05.8	Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen	760	m²						
05.9	Asphaltdeckschicht aus AC 11 DNDicke 4 cm	660	m²						
05.10	Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst. Dicke 4 cm (Hand)	100	m²						
05.11	Fugen herstellen	240	m						
05.12	Fugenband einbauen	240	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.09.2026		
Baumaßnahme 1004 - MKN									
München Klinik-Klinikum Neuperlach Parkplatzsanierung Oskar-Maria-Graf-Ring 51 81737 München									
Leistung LV 02 Verkehrsflächen und Freianlagen Parkplatzsanierung									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.13	Zulage für Nacht- und Wochenarbeiten	1	psch						
05.14	Stellplatzmarkierung	15	m						
05.15	Stellplatzmarkierung Symbol Rollstuhl	2	St						
Text	Rasengitter-/Rasenkammerstein...	\	\	\	\	\	\	\	\
05.16	Rasenkammerplatte Kunststein Beton, 40 x 20 cm, D 12 cm liefern und versetzen	680	m2						
05.17	Pflaster aus Kunststein Beton 20 x 30 x 12 cm als Stellplatzmarkierung liefern und versetzen	225	m						
Text	Schnitt Pflaster und Platten	\	\	\	\	\	\	\	\
05.18	Anpassungsschnitt Pflaster und Platten, D 12 - 14 cm, gerade herstellen	200	m						
Text	Einfassungen Belagsflächen	\	\	\	\	\	\	\	\
05.19	Bordstein Granit B5 als Hochbord liefern und einbauen	30	m						
05.20	Wiedereinbau Bordstein Granit B5 als Hochbord	100	m						
05.21	Zuschlag Passstück Granitbordstein	20	St						
05.22	Einzeiler aus Betonsteinen als Belagstrennung herstellen	125	m						
05.23	Betonstützkeil C 20/25 herstellen, unbewehrt, T 15 cm	50	m						
Text	Wiederherstellung öffentliche Ve...	\	\	\	\	\	\	\	\
05.24	Wiederherstellung und Anpassung öffentliche Verkehrsflächen Gehweg	20	m²						
06	Technische Anlagen - Abwass...		Titel						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.09.2026		
Baumaßnahme 1004 - MKN									
München Klinik-Klinikum Neuperlach Parkplatzsanierung Oskar-Maria-Graf-Ring 51 81737 München									
Leistung LV 02 Verkehrsflächen und Freianlagen Parkplatzsanierung									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.1	Abläufe überprüfen und reinigen	10	St						
06.2	Auflagering waager. Betonfertigteile Weite 625mm H 60mm Schubsicherung	5	St						
06.3	Auflagering waager. Betonfertigteile Weite 625mm H 100mm Schubsicherung	5	St						
06.4	Vorh. Schächte auf Höhe setzen	5	St						
07	Technische Anlagen - Elektris...		Titel						
Text	Erdarbeiten für Elektrische Anla...	\	\	\	\	\	\	\	\
07.1	Suchschachtungsgraben herstellen, T bis 1,0 m, B bis 0,60 m, Handarb. mit maschn.	30	m³						
07.2	Unterstützung Bodenlockern vor Einsatz mit dem Saugbagger mittels	150	St						
07.3	Saugbagger, mit Fahrer/-in, einsetzen,	35	h						
07.4	Gräben für Versorgungsleitung elektrisch, Tiefe bis 60 cm	450	m						
Text	Fundamente	\	\	\	\	\	\	\	\
07.5	Punkt-Fundament für diverse Einbauten herstellen 50x50x60 cm (LxBxH), unbewehrt, Beton C 25/30	2	m3						
07.6	Ladesäulenfundament in Ortbeton mit Einbauteilen	2	St						
07.7	Fundament für Mastleuchten herstellen, bewehrt, Beton C 25/30	15	St						
Text	Leitungen	\	\	\	\	\	\	\	\
07.8	Schutzrohr für Elektrokabel liefern und verlegen, Kunststoffrohr flexibel DN 70	200	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.09.2026		
Baumaßnahme 1004 - MKN									
München Klinik-Klinikum Neuperlach Parkplatzsanierung Oskar-Maria-Graf-Ring 51 81737 München									
Leistung LV 02 Verkehrsflächen und Freianlagen Parkplatzsanierung									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.9	Doppelsteckmuffe DN 70,	50	St						
07.10	Kabel-Trassenband	400	m						
07.11	Zugdraht in vorstehende Kabelschutzrohre einziehen.	400	m						
07.12	Kabelschacht als Topfschacht	7	St						
07.13	Kabelschacht auf Höhe setzen	10	St						
07.14	Flexibles Kabelschutzrohr aus PE-HD 160	400	m						
07.15	PE-Muffe AD 160	50	St						
09	Einbauten in Außenanlagen u...		Titel						
09.1	Wirtschaftsgegenstände gelagert aufnehmen und einbauen, Poller	5	St						
09.2	Maschendrahtzaun, H: 1,20 m	55	m						
09.3	Punkfundamnet für Zwischenpfosten herstellen	20	St						
09.4	Fundamnete für Eck-, End- und Strebenpfosten	4	St						
09.5	Zulage für Erschwernisse bei Fundamentarbeiten im Wurzelbereich	15	St						
11	Pflanz- und Saatflächen		Titel						
Text	Vorbemerkungen Pflanzenliefer...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Gehölze	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Bäume	\	\	\	\	\	\	\	\

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.09.2026		
Baumaßnahme 1004 - MKN									
München Klinik-Klinikum Neuperlach Parkplatzsanierung Oskar-Maria-Graf-Ring 51 81737 München									
Leistung LV 02 Verkehrsflächen und Freianlagen Parkplatzsanierung									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.1	Acer platanoides liefern, HS , 4xv., StU 20/25, mDb, gem. BDB	5	St						
11.2	Solitärstrauch umpflanzen, H bis 3,0 m	3	St						
11.3	Strauch umpflanzen, H bis 1,0 m	3	St						
11.4	Strauch umpflanzen, H über 1,0 bis 2,0 m	3	St						
Text	Pflanzarbeiten	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Sträucher	\	\	\	\	\	\	\	\
11.5	Synphoricarpus albus liefern gem. BDB, im Container, 40-60 cm	150	St						
11.6	Kleinstrauch,Bodendecker pflanzen	150	St						
Text	Bäume	\	\	\	\	\	\	\	\
11.7	Baum pflanzen, StU 20/25	5	St						
Text	Schutz gegen Sonneneinstrahlu...	\	\	\	\	\	\	\	\
11.8	Stammschattierung/-schutz, Hochstamm, StU 20-25 herstellen	5	St						
Text	Hinweis Endo-/Ekto-Mykorrhiza-...	\	\	\	\	\	\	\	\
11.9	Endo-Mykorrhiza-Impfung "Laub" b. Bäumen durchführen, 600 ml	5	St						
Text	Mulchen	\	\	\	\	\	\	\	\
11.10	Lockern und Säubern, Pflanzscheibe Baum	5	St						
11.11	Lockern und Säubern, Pflanzscheibe Strauch	150	St						
11.12	Mulchen Pflanzscheibe m. Rindenmulch 10/80, Baum, D 5-8 cm	5	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.09.2026		
Baumaßnahme 1004 - MKN									
München Klinik-Klinikum Neuperlach Parkplatzsanierung Oskar-Maria-Graf-Ring 51 81737 München									
Leistung LV 02 Verkehrsflächen und Freianlagen Parkplatzsanierung									
OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.13	Mulchen Pflanzscheibe m. Rindenmulch 10/80, Sträucher, D 5-8 cm	150	St						
Text	Pflanzenverankerung oberirdisch	\	\	\	\	\	\	\	\
11.14	Pflanzenverankerung Dreibock, 3 Pfähle L 300 cm	5	St						
Text	Kontrollprüfungen	\	\	\	\	\	\	\	\
11.15	Kontrollprüfung der angelieferten Pflanzen gem. DIN 18916	1	psch						
13	Fertigstellungspflege		Titel						
Text	Vorbemerkungen zur Fertigstell...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Gehölze	\	\	\	\	\	\	\	\
13.1	F-Pflege Hoch- und Mehrstämme wässern, 20x pro Jahr	100	St						
13.2	F-Pflege Hoch- und Mehrstämme zusätzlich wässern b. Trockenheit, 1x	25	St						
13.3	F-Pflege Pflanzscheibe säubern, Hoch- und Mehrstämme, 6x pro Jahr	30	St						
13.4	F-Pflege Hoch- und Mehrstämme düngen, 2x pro Jahr	10	St						
13.5	F-Pflege Pflanzscheibe säubern, Sträucher, 6x pro Jahr	200	St						
13.6	F-Pflege Sträucher düngen, 2x pro Jahr	300	St						
13.7	F-Pflege Laub entfernen bei Pflanzflächen, 1x pro Jahr	200	m2						
Text	Rasenflächen	\	\	\	\	\	\	\	\
13.8	F-Pflege Rasenfugenpflaster mähen, 2x pro Jahr	680	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.09.2026		
Baumaßnahme 1004 - MKN									
München Klinik-Klinikum Neuperlach Parkplatzsanierung Oskar-Maria-Graf-Ring 51 81737 München									
Leistung LV 02 Verkehrsflächen und Freianlagen Parkplatzsanierung									
OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.9	F-Pflege Rasenfugen düngen, 2x pro Jahr	1.360	m2						
13.10	F-Pflege Fugenfüllung Rasenfugenpflaster nachfüllen, 1x pro Jahr	680	m2						
14	Recycling und Entsorgung		Titel						
Text	Hinweis	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Flächen säubern	\	\	\	\	\	\	\	\
14.1	Flächen säubern, Bauschutt	1	m3						
14.2	Flächen säubern, organische Stoffe	5	m3						
14.3	Flächen säubern, Restmüll	1	m3						
14.4	Flächen säubern, Metall	1	t						
Text	Kiestragschichten	\	\	\	\	\	\	\	\
14.5	Kiestragschicht entsorgen, </= Z 0 im Baubereich gelagert	240	t						
14.6	Kiestragschicht entsorgen, > Z 0 </= Z 1.1 im Baubereich gelagert	100	t						
14.7	Kiestragschicht entsorgen, > Z 1.1 </= Z 1.2 im Baubereich gelagert	20	t						
Text	Oberboden	\	\	\	\	\	\	\	\
14.8	Oberboden entsorgen, </= Z 0 im Baubereich gelagert	10	t						
14.9	Oberboden entsorgen, > Z 0 </= Z 1.1 im Baubereich gelagert	20	t						
14.10	Oberboden entsorgen, > Z 1.1 </= Z 1.2 im Baubereich gelagert	10	t						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.09.2026		
Baumaßnahme 1004 - MKN									
München Klinik-Klinikum Neuperlach Parkplatzsanierung Oskar-Maria-Graf-Ring 51 81737 München									
Leistung LV 02 Verkehrsflächen und Freianlagen Parkplatzsanierung									
OZ des LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Boden	\	\	\	\	\	\	\	\
14.11	Boden entsorgen, >Z 0 </= Z 1.1 im Baubereich gelagert	70	t						
14.12	Boden entsorgen, >Z 1.1 </= Z 1.2 im Baubereich gelagert	10	t						
Text	Transport von belastetem Bode...	\	\	\	\	\	\	\	\
14.13	Vorh. kontaminiertes Material aufnehmen und abfahren zur Entsorgung	5	m3						
Text	Asphalt	\	\	\	\	\	\	\	\
14.14	Entsorgung Asphalt	350	t						
15	Stundenlohnarbeiten		Titel						
Text	Stundenlöhne für Arbeitskräfte, ...	\	\	\	\	\	\	\	\
15.1	Stundenlohnarbeiten Baumkletterer	1	h						
15.2	Stundenlohnarbeiten Meister-Vorarbeiter	1	h						
15.3	Stundenlohnarbeiten Facharbeiter-Landschaftsgärtner / Baumpfleger	1	h						
15.4	Stundenlohnarbeiten angelernter Arbeiter	1	h						
15.5	Stundenlohnarbeiten Auszubildender	1	h						
Text	Geräte und Maschinen	\	\	\	\	\	\	\	\
15.6	Kleintransporter bis 3,5 t	1	h						
15.7	LKW-Kipper über 3,5 - 5 t Nutzlast	1	h						
15.8	LKW-Kipper mit Allradantrieb, ca. 16,0 t zul. Gesamtgewicht, ca. 9,2 t Nutzlast	1	h						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.09.2026		
Baumaßnahme 1004 - MKN									
München Klinik-Klinikum Neuperlach Parkplatzsanierung Oskar-Maria-Graf-Ring 51 81737 München									
Leistung LV 02 Verkehrsflächen und Freianlagen Parkplatzsanierung									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.9	LKW-Kipper mit Allradantrieb, ca. 26,0 t zul. Gesamtgewicht, 3-Achser	1	h						
15.10	Zulage für LKW-Ladekran	1	h						
15.11	Wassertankwagen	1	h						
15.12	Baugerät: Front-/Radlader bis 37 kW	1	h						
15.13	Baugerät: Front-/Radlader über 45 kW bis 76 kW	1	h						
15.14	Baugerät: Front-/Radlader über 76 kW bis 88 kW	1	h						
15.15	Baugerät: Kleinbagger bis 20 KW	1	h						
15.16	Baugerät: Bagger über 0,4 bis 1m3	1	h						
15.17	Baugerät: Bagger über 1 m3 bis 2,5 m3	1	h						
15.18	Baugerät: Bagger/Mobilbagger 15t	1	h						
15.19	Baugerät: Kompressor mit Abbruchhammer	1	h						
15.20	Baugerät: Rüttel-/Verdichtungsplatte klein	1	h						
15.21	Baugerät: Rüttel-/Verdichtungsplatte groß	1	h						
15.22	Baugerät: Verdichtungsstampfer	1	h						
15.23	Baugerät: Einachsfräse	1	h						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.09.2026		
Baumaßnahme 1004 - MKN									
München Klinik-Klinikum Neuperlach Parkplatzsanierung Oskar-Maria-Graf-Ring 51 81737 München									
Leistung LV 02 Verkehrsflächen und Freianlagen Parkplatzsanierung									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.24	Motorfräse	1	h						
15.25	Handschneidegerät mit Flexscheibe	1	h						
15.26	Motorsäge bis 40 cm Schwertlänge	1	h						
15.27	Motorsense über 1.250 bis 2.200 W	1	h						
15.28	Motorsense über 2.200 bis 4.500 W	1	h						
Text	Baustoffe: Materialien, Schüttgü...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Hinweis zu Baustoffen	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Schüttgüter	\	\	\	\	\	\	\	\
15.29	Sand Körnung 0/4 mm	1	m3						
15.30	Brechsand-Splitt 0/5 mm	1	m3						
15.31	Splitt 1/3 mm	1	m3						
15.32	Splitt 2/5 mm	1	m3						
15.33	Splitt 8/11 mm	1	m3						
15.34	Rollkies 16/32 mm	1	m3						
15.35	Rollkies 32/x mm	1	m3						
Text	Beton- und Zementbaustoffe	\	\	\	\	\	\	\	\
15.36	Beton C 12/15	1	m3						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

- 1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
- 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
- 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
- 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.