

Angebotsaufforderung
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 20261401 **Rückbau KJP Bad Salzuflen**
LV: 02 **Baustelleneinrichtung**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Baustelleneinrichtung.....	2
1.1.	Allgemeines.....	2
1.2.	Medienversorgung.....	10
1.3.	Beleuchtung.....	12
1.4.	Kameraattrappe-Baustellensicherung.....	13
1.5.	Containeranlagen und Treppen.....	14
1.6.	Verkehrsführung.....	19
1.7.	Herstellung Baustellenein- und ausfahrt.....	22
	Zusammenstellung.....	25

Angebotsaufforderung

Projekt: 20261401 **Rückbau KJP Bad Salzuflen**
LV: 02 **Baustelleneinrichtung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1. Baustelleneinrichtung

Hinweis zur Dauer der Baumaßnahme:

*Derzeit wird von einer Bauzeit von zwei Jahren ausgegangen.
Die Kalkulation basiert auf einer Bauzeit von insgesamt 104 Wochen.*

*Es ist zu beachten, dass Containeranlagen gegebenenfalls
frühzeitig abzutransportieren sind, sofern sie nicht mehr benötigt
werden.*

1.1. Allgemeines

1.1.10. Bauzaun aufstellen und räumen
Zaunhöhe 2,0 m*Holzbretter

Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-
chen Tore und Pfosten standsicher und blickdicht inklusive
Sicherung gegen Starkwind/ Sturm aufstellen und während
der Bauzeit vorhalten. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Beendigung der
Baumaßnahme vergütet.
inkl. räumen
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Holzbrettern oder dgl., blickdicht verschalt.

700,000 m

1.1.20. Bauzaun geschlossen Bretter H 2m

Bauzaun, auf unbefestigtem Untergrund, als geschlossener
Zaun aus Brettern, einseitig gehobelt, verschraubt, mit
Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m.

72.744,000 mWo

1.1.30. Bauzaun umsetzen

Bauzaun auf Anordnung des AGs umsetzen.
zuvor beschriebener blickdichter Holzbauzaun.

50,000 m

1.1.40. Bauzauntor b = 4,0 m

Tor mit Breite b = 4,0 m einschl. der Pfosten und Füße
standsicher aufstellen, unterhalten und abbauen. 70 v.H. des
Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Beendigung der
Baumaßnahme vergütet.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Holzbrettern oder dgl., dicht verschalt.

Angebotsaufforderung

Projekt: 20261401 **Rückbau KJP Bad Salzuflen**
LV: 02 **Baustelleneinrichtung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Tor: zweiflügelig Die Tore sind mit Ketten und Zahlenschlössern zu versehen. Zahlencode nach Wahl AG.				
		4,000	Stk		
1.1.50.	Bauzauntor länger vorhalten Bauzauntor länger vorhalten. Ausser den vollen Wochen werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/7 des EP vergütet.				
		416,000	StWo		
1.1.60.	Baustellenschild anfert., aufst., vorhalten und räumen Lieferung und gebrauchsfertige Montage eines Bauschilds mit Aluminium- Unterkonstruktion auf Stahlbeton- Fertigteil-/ bzw. Ortbetonfundamente auf Gelände aufstellen, für die Dauer der Baumaßnahme vorhalten und beseitigen inkl. Gelände wiederherstellen. Einschließlich Beleuchtung des gesamten Bauschildes mittels einer am Bauschild oben aufgesetzten durchgehenden Lampenschiene, einschl. des notwendigen Kabels und der Vor- und Instandhaltung. Leuchtmittel sind mit einzukalkulieren. Grundvorhaltezeit: 24 Monate Ausführung: 1-seitige Ansicht mit Einzel-Bautafeln 1-seitige Stützkonstruktion Maße: Bauschild gesamt Breite x Höhe: ca. 3,00 m x 3,45 m - Info-Bautafel Breite x Höhe ca. 3,00 m x 0,60 m - Projekt-Bautafel Breite x Höhe ca. 3,00 m x 0,30 m - Bild-Bautafel Breite x Höhe ca. 1,50 m x 1,00 m - Bauherrn-Bautafel Breite x Höhe ca. 1,50 m x 0,60 m - Architekten-Bautafel Breite x Höhe ca. 1,50 m x 0,40 m - 16 Firmen-Bautafeln Breite x Höhe ca. 1,50 m x 0,15 m (davon 5 mit Aufschrift, 13 zur nachträglichen Aufschrift) Höhe Bauschild gesamt ca. 5,25 m (inkl. Konstruktion und Fundamente) Das Bauschild ist gut sichtbar, mindestens 1,30 m von Geländeoberkante bis Unterkante unterste Platte anzubringen. Material: - Bautafeln als UV-stabile, wetterfeste, sturmbeständige Verbundplatte aus 2 Aluminium Deckblechen mit einem mineralischem oder Kunststoff-Kern allseitig endbehandelt im Grundton hellgrau. - Unterkonstruktion bzw. Traggerüst aus einem Aluminium System aus Gitterträgern auf Fundamente verankert inkl. aller erforderlichen Streben und Verbindungsmittel.				

Angebotsaufforderung

Projekt: 20261401 **Rückbau KJP Bad Salzuflen**
LV: 02 **Baustelleneinrichtung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	- Fundamente aus Stb. - Fertigteile / Ortbeton auf Gelände­fläche gestellt - Der AN stellt das Traggerüst für das Bauschild auf und montiert das Bauschild. Befestigungsmaterial der Schrauben aus nichtrostendem Stahl. Beschriftung: - Info-Bautafel als farbiger Digitaldruck BxH = ca. 3,00 x 0,60 m mit Schriftzug 2-zeilig und Logos der Fördermaßnahme (UV-stabil) - Projekt-Bautafel als farbiger Digitaldruck Breite x Höhe ca. 3,00 m x 0,30 m mit Schriftzug 2-zeilig (UV-stabil) zur Kurzbeschreibung des Projekts - Bild-Bautafel als farbiger Digitaldruck Breite x Höhe ca. 1,50 m x 1,00 m mit Visualisierung als Bilddruck vollflächig farbig (UV-stabil) - Bauherrn-Bautafel als farbiger Digitaldruck BxH = ca. 1,50 m x 0,60 m mit Angaben zum Bauherrn Firmennamen, Adressen und Logos (UV-stabil) - Architekten-Bautafel als farbiger Digitaldruck Breite x Höhe ca. 1,50 m x 0,40 m mit Angaben zum Architekten Firmenname, Adresse und Logo (UV-stabil) Für die gesamte Konstruktion hat der AN die statische Berechnung zu liefern und deren Kosten (einschl. Prüfung, Prüfgebühren u.ä.) in den Angebotspreis einzukalkulieren. Die graphische Darstellung (Entwurf in Farbe) ist dem AG vorzustellen und in Abstimmung mit dem AG zu realisieren.				
		1,000	St		

1.1.70. Baustellenschild anfert., aufst., vorhalten und räumen

Firmenschilder bzw- Fachplaner-Schilder aufstellen, für die Dauer der vertraglichen Leistung vorhalten, unterhalten und nach Aufforderung durch die Bauleitung des AG beseitigen. Schilder: Breite x Höhe ca. 150 x 15 cm mit entsprechendem Grundanstrich wie das Hauptschild und Beschriftung der einzelnen Gewerke/Fachplaner herstellen mit schwarzer Schrift (UV- stabil) und auf die Alu- Unterkonstruktion für die Firmenschild-Leiste des Bauschildes montieren, vorhalten und beseitigen.

Ein mehrmaliges An- und Abrücken für nachträgliche Schildermontage für jeweils 13 hinzukommende Firmen ist einzukalkulieren.

Grundvorhaltezeit: 24 Monate

Ausführung: je Ansicht 2 Felder à 8 Firmenschilder

Angebotsaufforderung

Projekt: 20261401 **Rückbau KJP Bad Salzuflen**
LV: 02 **Baustelleneinrichtung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Beschriftung der einzelnen Schilder jeweils: 2 Zeilen, Firmen-/Fachplanerbezeichnung: z.B. Tragwerksplanung. Daneben 2 gleichgroße Schriftzeilen mit Firmenbezeichnung, Adresse Montage: neben-/untereinander mit gleichmäßiger Fuge zwischen den Schildern	1,000	St		
1.1.80.	Baugelände abräumen Baugelände abräumen. Baugelände nach Unterlagen des AG. Auf dem Baugelände vorhanden. Bestandteil der Rodungsarbeiten ist das vollständige Entfernen von: • Hecke an der Grundstücksgrenze zur Rettungswache auf der Ostseite des Geländes • Hecke im Bereich zwischen der Baustelleneinfahrt und der Baustellenausfahrt • sämtliche Büsche sowie sonstiger Aufwuchs einschließlich Wurzelwerk • Astwerk gefälltter Bäume, Holzreste Das Fällen von Bäumen ist nicht Bestandteil dieser Position. Das Bäume fällen wird gesondert vergütet. Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen. Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen. Länge des Förderweges bis 0,3 km innerhalb der Baustelle. Übriges Räumgut der Verwertung nach Wahl des AN zufüh- ren. Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.	1,000	Psch		
1.1.90.	Bäume fällen Bäume fällen Gegenstand der Ausschreibung sind Baumfällarbeiten einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen auf dem Baugrundstück. Umfang der Leistungen: Fachgerechtes Fällen von Bäumen gemäß geltenden Vorschriften und anerkannten Regeln der Technik				

Angebotsaufforderung

Projekt: 20261401 **Rückbau KJP Bad Salzuflen**
LV: 02 **Baustelleneinrichtung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Einschließlich ggf. abschnittsweisem Abtragen (Klettertechnik oder Hubarbeitsbühne) bei beengten Verhältnissen Berücksichtigung von Verkehrssicherungspflichten und Schutz angrenzender Bauwerke, Leitungen und Vegetation Entfernen von Totholz und bruchgefährdeten Ästen vor der Fällung (bei Bedarf) Zerkleinern des anfallenden Materials (Stammholz, Äste) Abtransport und fachgerechte Entsorgung bzw. Verwertung des Schnittguts (sofern nicht anders vereinbart) Stubbenbehandlung nach Wahl des AG: Fräsen der Baumstümpfe bis ca. 30 cm unter Geländeoberkante Die Rodung der Baumstümpfe wird gesonder vergütet. Stammdurchmesser bis 0,3-1,2 m. Besondere Anforderungen: Einhaltung der Vorgaben der Baumschutzsatzung und vorliegender Fällgenehmigungen Durchführung außerhalb der Brut- und Vegetationszeiten.	5,000 St		
1.1.100.	Baumstümpfe roden, DU 0, bis 0,75 m Baumstümpfe roden Wurzelstöcke roden. Durchmesser über 0,2 bis 0,75 m. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen und verdichten. Boden liefern. Lage der zu rodenden Baumstümpfe gemäß Anlage A Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen. Länge des Förderweges bis max. 0,3 km.	4,000 St		
1.1.110.	Baumstümpfe roden, DU 0,75 bis 1,5 m Baumstümpfe roden Wurzelstöcke roden. Durchmesser über 0,75 bis 1,5 m. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen und verdichten. Boden liefern. Lage der zu rodenden Baumstümpfe gemäß Anlage A Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen. Länge des Förderweges bis max. 0,3 km	1,000 St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 20261401 **Rückbau KJP Bad Salzuflen**
LV: 02 **Baustelleneinrichtung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.120.	Bordsteine aufnehmen und entsorgen Bordsteine aufnehmen und entsorgen Bordsteine im Bereich der Ein- und Ausfahrt zur Baustelle sowie die Bordsteine der Verkehrsinsel auf dem Gelände gemäß den Unterlagen des AG fachgerecht aufnehmen und entsorgen. Die Lage der auszubauenden Bordsteine ist der Anlage zu entnehmen. Die Abrechnung erfolgt nach laufenden Metern (lfm) ausgebauter Bordsteine.	165,000 lfm		
1.1.130.	Auskofferrung Boden Auskofferrung Boden im Bereich der Verkehrsinseln, Hecke und Fußweg Boden der für schweren Baustellenverkehr (Lkw und Sattelzug) vorgesehenen Verkehrsfläche bis zu einer Tiefe von 25 cm profilgerecht auskoffern. Das Lösen, Laden und Entsorgen des Bodens sind einzukalkulieren. Der Aushub umfasst folgende Teilflächen: • Bereich der Heckenentfernung einschl. Entfernung von im Boden verbliebenen Wurzelresten und Wurzelaustrieben • Bereich der zurückgebauten Verkehrsinseln • Bereich des zurückgebauten Fußweges Die Flächen sind dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen. Tiefe: 25 cm Fläche ca. 250 m²	63,000 m³		
1.1.140.	Schotterschicht/Provisorische Baustraße herstellen, vorhalten und beseitigen Herstellen, vorhalten und beseitigen einer provisorischen, tragfähigen Baustraße sowie einer Stellfläche für Container für die Dauer der Bauzeit. Die Ausführung erfolgt auf den Flächen des zuvor zurückgebauten Fußweges, der zurückgebauten Verkehrsinseln, der entfernten Hecke sowie im Bereich der geplanten Containerstellplatzflächen auf der Grünfläche des Geländes. Der Leistungsumfang beinhaltet: • Profilieren und standfestes Verdichten des vorhandenen			

Angebotsaufforderung

Projekt: 20261401 **Rückbau KJP Bad Salzuflen**
LV: 02 **Baustelleneinrichtung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Untergrundes (Planum) • Oberbauschicht aus Mineralgemisch herstellen, vorhalten und beseitigen • Die Schichtdicke ist so zu wählen, dass eine schadlose Befahrbarkeit durch schweren Baustellenverkehr (bis zu 40 t) dauerhaft gewährleistet ist (Mindesteinbaudicke 25 cm) • Laufende Instandhaltung und Profilierung der Baustraße während der gesamten Nutzungsphase zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit Abrechnung erfolgt nach Aufmaß der tatsächlich hergestellten Fläche in Quadratmetern (m²). Provisorische Baustraße mit Oberbauschicht aus Schottergemisch herstellen, vorhalten und beseitigen. für Baustellenverkehr Lage gemäß Baustelleneinrichtungsplan.	600,000	m²		
1.1.150.	Informationsschild abbauen und lagern Informationsschild abbauen und lagern. Fachgerechtes Demontieren und anschließendes Zwischenlagern des vorhandenen KJP-Informationsschildes inklusive Rahmenkonstruktion, Befestigungselementen und Pfosten. Die Einlagerung erfolgt an einem vom AG zu bestimmenden Lagerort.	1,000	St		
1.1.160.	Gesamte Spielplatz- und Platzausstattung fachgerecht demontieren, transportieren und einlagern Gesamte Spielplatz- und Platzausstattung fachgerecht demontieren, transportieren und einlagern. Spielplatz- und Platzausstattung auf dem nördlichen Geländebereich der KJP, auf der Grünfläche hinter dem Gebäude. Fachgerechter, zerstörungsfreier Rückbau sämtlicher auf dem Gelände befindlicher Spielgeräte, Schilder und Ausstattungselemente. Der Leistungsumfang umfasst den vollständigen Abbau, die transportsichere Verpackung sowie den Abtransport der folgenden Elemente: • 2 Stk. Mülleimer • 2 Stk. Spielgeräte (inkl. direkt zugehöriger Hinweisschilder) • 2 Stk. Basketballkorb / Basketballanlagen				

Angebotsaufforderung

Projekt: 20261401 **Rückbau KJP Bad Salzuflen**
LV: 02 **Baustelleneinrichtung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	• 2 Stk. Sitzbänke • 1 Stk. Tischtennisplatte Das Lösen aller mechanischen Verbindungen erfolgt oberhalb der Fundamentoberkante. Bolzen, Schrauben und Kleinteile sind vollzählig zu sichern und zu kennzeichnen. Die Einlagerung erfolgt an einem vom AG zu bestimmenden Lagerort. Das Abbrechen und Entsorgen der im Boden verbleibenden Betonfundamente ist nicht Bestandteil dieser Position.				
		1,000	psch		
Summe 1.1.	Allgemeines				

Angebotsaufforderung

Projekt: 20261401 **Rückbau KJP Bad Salzuflen**
LV: 02 **Baustelleneinrichtung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.2. Medienversorgung

1.2.10. Baustromanschluss einrichten und vorhalten

Baustromanschluss einrichten, vorhalten

Herstellen des provisorischen Stromanschlusses ab dem Übergabepunkt des örtlichen Energieversorgers (EVU). Liefern, Aufstellen und Anschließen eines zugelassenen Gruppen- oder Anschlusschranks (inkl. Zählerplatz und allstromsensitivem FI-Schutzschalter Typ B). Inklusive Anmeldung beim EVU und aller behördlichen Abnahmen.

Vorhalten betriebsbereites Unterhalten des Zentralanschlusses sowie der Hauptleitungen. Inklusive monatlicher Prüfung der Schutzmaßnahmen nach DGUV Vorschrift 3 durch eine Elektrofachkraft und Dokumentation im Prüfbuch.

Derzeit wird von einem elektrischen Leistungsbedarf von ca. 50kW ausgegangen. Die Bereitstellung der erforderlichen Anschlussleistung erfolgt über die vorhandene Trafostation auf dem Gelände.

Vorhalten für die Dauer der Bauzeit.

Hinweis:

Strom-Verbrauchskosten (kWh) werden separat abgerechnet.

1,000 psch

.....

1.2.30. Bauwasseranschluss einrichten und vorhalten

Bauwasseranschluss einrichten und vorhalten

Herstellen des provisorischen Wasseranschlusses ab dem Übergabepunkt des örtlichen Versorgers. Liefern, Montieren und Mieten eines Standrohres inklusive Systemtrenner (nach DIN EN 1717) und geeichtem Wasserzähler. Verlegen einer frostgeschützten Hauptleitung bis zum zentralen Verteilerpunkt.

Vorhalten, Mieten und betriebsbereites Unterhalten des Bauwasseranschlusses inklusive aller Ventile und Schläuche. Inklusive notwendiger Frostschutzmaßnahmen im Winter.

Vorhaltung für die Dauer der Bauzeit.

Hinweis:

Wasser-Verbrauchskosten (m³) werden separat abgerechnet.

1,000 psch

.....

Angebotsaufforderung

Projekt: 20261401 **Rückbau KJP Bad Salzuflen**
LV: 02 **Baustelleneinrichtung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.50.	Medienversorgung räumen Medienversorgung räumen Vollständiger Rückbau, Demontage und Abtransport der gesamten temporären Medienversorgung für Baustrom und Bauwasser nach Fertigstellung des Bauvorhabens bzw. nach Aufforderung durch die Bauleitung. Trennung vom Stromnetz, Frischwasser und Abwasser, Verladen und vollständiger Abtransport.				
		1,000	psch		
Summe 1.2.	Medienversorgung				

Angebotsaufforderung

Projekt: 20261401 **Rückbau KJP Bad Salzuflen**
LV: 02 **Baustelleneinrichtung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.	Beleuchtung			
1.3.10.	Bauwegebeleuchtung einrichten und vorhalten Bauwegebeleuchtung einrichten und vorhalten Liefern, Montieren und betriebsfertiges Installieren einer provisorischen Außenbeleuchtung für die Hauptverkehrswege, Zuwegungen und insbesondere im Bereich der Container.. Ausführung mit LED-Baustellenstrahlern (IP65 oder höher). Montage an Containerwänden bzw. auf standfesten, temporären Masten. Inklusive Kabelverlegung (Gummikabel H07RN-F) und Anschluss an Baustromverteiler. Steuerung über automatische Dämmerungsschaltung. Bauwegebeleuchtung vorhalten Vorhalten und betriebsbereites Unterhalten der gesamten Bauwegebeleuchtung zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht bei Dunkelheit und schlechter Sicht. Inklusive des regelmäßigen Austauschs defekter Leuchtmittel sowie der Überprüfung der elektrischen Betriebssicherheit nach DGUV Vorschrift 3. Vorhaltung für die Dauer der Bauzeit.			
		1,000 psch		
1.3.30.	Bauwegebeleuchtung räumen Bauwegebeleuchtung räumen Demontage aller Strahler, Masten und Kabelwege nach Freigabe durch die Bauleitung, Trennung vom Stromnetz, Verladen und vollständiger Abtransport.			
		1,000 psch		
Summe 1.3.	Beleuchtung			

Angebotsaufforderung

Projekt: 20261401 **Rückbau KJP Bad Salzuflen**
LV: 02 **Baustelleneinrichtung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.	Kameraattrappe-Baustellensicherung				
1.4.10.	Kameraattrappen einrichten Kameraattrappen anliefern, aufstellen, ausrichten und beseitigen zur optischen Abschreckung und Diebstahlprävention auf dem Baugelände. Die Gehäuse müssen täuschend echt wirken, wetterfest sein und über ein realistisch blinkendes LED-Signallicht (inkl. langlebiger Batterien für die Bauzeit oder Kabelführung) verfügen. Die Montage erfolgt nach Abstimmung mit dem AG an gut sichtbaren Positionen (z. B. an Lichtmasten, Containern). Inklusive Vorhalten für die gesamte Dauer der Baumaßnahme sowie Rückbau nach Abschluss der Bauzeit.				
		4,000	St		
Summe 1.4.	Kameraattrappe-Baustellensicher..				

Angebotsaufforderung

Projekt: 20261401 **Rückbau KJP Bad Salzuflen**
LV: 02 **Baustelleneinrichtung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.5.	Containeranlagen und Treppen				
1.5.10.	Bürocontainer einrichten Bürocontainer einrichten Anlieferung, Entladen, Ausrichten auf temporären Fundamenten und schlüsselfertiges Aufstellen eines isolierten Bürocontainers (ca. 6,00 x 2,40 m). Inklusive Elektroinstallation (Beleuchtung, Steckdosen, Heizung), isolierverglastem Fenster mit Rollläden und abschließbarer Außentür. Anschluss an den Baustromverteiler. Inklusive Grundausstattung für 2 Arbeitsplätze je Bürocontainer: • 2 Tische à 160 x 78 cm • 2 Rollcontainer • 2 Drehstühle mit Armlehne • 1 Aktenschiebeschrank • 1 Aktenstahlschrank • 2 Papierkörbe • Whiteboard/Pinnwand	2,000	St		
1.5.20.	Bürocontainer vorhalten Bürocontainer vorhalten Vorhalten und Mieten des Bürocontainers aus Vorposition für die vereinbarte Vertragslaufzeit.	200,000	StWo		
1.5.30.	Bürocontainer räumen Bürocontainer räumen Abbau, Trennung aller Anschlüsse, Verladen und Abtransport der Bürocontainer nach Abschluss der Arbeiten.	2,000	St		
1.5.40.	Besprechungscontainer einrichten Besprechungscontainer einrichten Anlieferung, Entladen, Ausrichten auf temporären Fundamenten und schlüsselfertiges Aufstellen eines isolierten Bürocontainers (ca. 6,00 x 2,40 m). Inklusive Elektroinstallation (Beleuchtung, Steckdosen, Heizung), isolierverglastem Fenster mit Rollläden und abschließbarer Außentür. Anschluss an den Baustromverteiler. Inklusive Grundausstattung für Baustellenbesprechungen: • 3 Tische à 120 x 78 cm • 12 Polsterstühle • 1 Aktenschiebeschrank • 1 Papierkorb • 1 Whiteboard	1,000	St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 20261401 **Rückbau KJP Bad Salzuflen**
LV: 02 **Baustelleneinrichtung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.5.50.	Besprechungscontainer vorhalten Bürocontainer vorhalten Vorhalten und Mieten des Bürocontainers aus Vorpos. für die vereinbarte Vertragslaufzeit.	100,000	StWo		
1.5.60.	Besprechungscontainer räumen Besprechungscontainer räumen	1,000	St		
1.5.70.	Mannschaftscontainer einrichten Mannschaftscontainer einrichten Anlieferung, Entladen und fachgerechtes Aufstellen von isolierten Aufenthaltscontainern (ca. 6,00 x 2,40 m) für das Baustellenpersonal. Ausführung mit robuster, abwaschbarer Innenverkleidung, integrierter Elektroheizung, Beleuchtung, ausreichend Steckdosen und Fenster mit Rollläden. Inklusive der Innenausstattung pro Container: • 2x stabile Tische • 8x robuste Polsterstühle • 1x Kühlschrank • 1x Mikrowelle • Kleiderhaken für Arbeitskleidung	2,000	St		
1.5.80.	Mannschaftscontainer vorhalten Mannschaftscontainer vorhalten Vorhalten und Mieten der zwei Mannschaftscontainer aus Vorpos..	200,000	StWo		
1.5.90.	Mannschaftscontainer räumen Mannschaftscontainer räumen Abbau, Trennung aller Anschlüsse, Verladen und Abtransport der zwei Mannschaftscontainer nach Abschluss der Arbeiten.	2,000	Stk		
1.5.100.	Sanitärcontainer einrichten Sanitärcontainer einrichten Anlieferung, Entladen und Aufstellen eines voll ausgestatteten Sanitärcontainers (ca. 6,00 x 2,40 m), aufgeteilt in WC- und Waschbereich. Mindestausstattung: 4x WC-Kabinen, 4x Urinale, 4x Handwaschbecken mit Warmwasserboiler (mind. 50L), Trennung Damen und Herren, Spiegel, Seifenspender und				

Angebotsaufforderung

Projekt: 20261401 **Rückbau KJP Bad Salzuflen**
LV: 02 **Baustelleneinrichtung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Papierhandtuchhalter. Inklusive Frostschutz-Heizung, Zu-/Abluftventilator sowie betriebsfertigem Anschluss von Strom, Wasser und Abwasser.	1,000 St		
1.5.110.	Sanitätcontainer vorhalten Sanitätcontainer vorhalten Vorhalten und Mieten des betriebsbereiten Sanitärcontainers aus aus Vorposition inklusive aller fest verbauten Sanitärgegenstände und Armaturen sowie Überwachung der Frostfreiheit im Winter.	100,000 StWo		
1.5.120.	Sanitätcontainer Reinigung und Service Sanitätcontainer Reinigung und Service Laufende, fachgerechte Reinigung, Desinfektion und Bestückung des Sanitärcontainers gemäß den gesetzlichen Hygienevorgaben bei täglicher Nutzung. Der Leistungsumfang umfasst die tägliche Reinigung der Toilettenbecken, Urinale und Handwaschbecken sowie die mindestens zweimal wöchentliche Reinigung der Fußböden und Wandflächen. Inklusive fortlaufendem Auffüllen von Verbrauchsmaterialien (Toilettenpapier, Handtuchpapier, Flüssigseife).	1,000 psch		
1.5.130.	Sanitärcontainer räumen Sanitärcontainer räumen Fachgerechtes Entleeren, Spülen der Leitungen, Trennen der Versorgungsanschlüsse, Abbau, Verladen und Abtransport des Sanitärcontainers.	1,000 St		
1.5.140.	Duschcontainer einrichten Anliefern, Aufstellen und einrichten eines Duschcontainers, en eines voll ausgestatteten Duschcontainers D/H, 6 x 2,5 m, 6 Duschen / 4 WaschbeckenLieferung und betriebsfertiges Aufstellen eines isolierten 20-Fuß-Sanitärcontainers mit strikter Geschlechtertrennung, robuster, vollisolierter, Stahlrahmencontainer. Aufteilung in zwei komplett autarke Bereiche (Damen und Herren) mit jeweils eigenem, separaten und abschließbaren Außenzugang, 3 separate Duschkabinen (insgesamt 6 Duschen), jeweils ausgestattet mit Sichtschutz-Duschvorhang, Einhandmischer und Brausegarnitu, 2 Waschbecken (insgesamt 4 Waschbecken) inklusive Spiegel und Ablage. 1 beheizbarer Vorraum als geschützter			

Angebotsaufforderung

Projekt: 20261401 **Rückbau KJP Bad Salzuflen**
LV: 02 **Baustelleneinrichtung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Umkleidebereich.Eigenes, thermostatgesteuertes Elektro-Wandheizgerät (winterfest mit Frostschutz).Mechanische Entlüftung/Abluftventilator zur Feuchtigkeitsregulierung	1,000 St		
1.5.150.	Duschcontainer vorhalten Duschcontainer vorhalten Vorhalten und Mieten des betriebsbereiten Duschcontainers aus aus Vorposition inklusive aller fest verbauten Sanitärgegenstände und Armaturen sowie Überwachung der Frostfreiheit im Winter.	100,000 StMt		
1.5.160.	Duschcontainer räumen Duschcontainer räumen Fachgerechtes Entleeren, Spülen der Leitungen, Trennen der Versorgungsanschlüsse, Abbau, Verladen und Abtransport des Duschcontainers.	1,000 St		
1.5.170.	Materialcontainer einrichten Materialcontainer einrichten Anlieferung und Aufstellen von robusten, diebstahlgeschützten Materialcontainern (ca. 6,00 x 2,40 m) zur sicheren Lagerung von Material und Werkzeug. Ausführung in stabiler Stahlbauweise mit Doppelflügeltür und stabilem Riegelverschluss (Diskus-Schloss).	2,000 St		
1.5.180.	Materialcontainer vorhalten Materialcontainer vorhalten Vorhalten und Mieten der zwei Materialcontainer aus Vorposition als trockener und gesicherter Lagerraum auf der Baustelle.	200,000 StWo		
1.5.190.	Materialcontainer räumen Materialcontainer räumen Besenreines Übergeben, Verladen und Abtransport der Materialcontainer nach Beräumung durch die Gewerke.	2,000 St		
1.5.231.	Mobile Sanitärkabine einrichten Liefern, betriebsfertiges Aufstellen einer anschlussfreien, mobilen Sanitärsystem-Kabine (Typ: DIXI Standard oder gleichwertig).			

Angebotsaufforderung

Projekt: 20261401 **Rückbau KJP Bad Salzuflen**
LV: 02 **Baustelleneinrichtung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Erstausrüstung mit Sanitärkonzentrat, biologisch abbaubarem Tankzusatz und ausreichend Toilettenpapier. Wöchentliche Reinigung inklusive Entleerung des Abwassertanks, Reinigung des Innenraums, Desinfektion und Auffüllen der Verbrauchsmaterialien. Technische Anforderungen: • Autarkes System ohne Wasser- und Kanalanschluss • Integrierter Fäkalientank (ca. 250 Liter) • Entlüftungsrohr • Von innen abschließbar mit Frei-/Besetzt-Anzeige Inklusive frostsicherem Sanitärzusatz für den Winterbetrieb.	1,000	St		
1.5.232.	Mobile Sanitärkabine vorhalten Materialcontainer vorhalten Vorhalten und Mieten der betriebsbereiten mobilen Sanitärkabine aus aus Vorposition inklusive aller fest verbauten Sanitärgegenstände und Armaturen sowie Überwachung der Frostfreiheit im Winter. Fachgerechte Entsorgung der Fäkalien nach den gelten den Umwelt- und Entsorgungsvorschriften.	100,000	StWo		
1.5.233.	Mobile Sanitärkabine räumen Mobile Sanitärkabine räumen Fachgerechtes Entleeren, Spülen der Leitungen, Abbau, Verladen und Abtransport des Sanitärcontainers.	1,000	St		
Summe 1.5.	Containeranlagen und Treppen				

Angebotsaufforderung

Projekt: 20261401 **Rückbau KJP Bad Salzuflen**
LV: 02 **Baustelleneinrichtung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6.	Verkehrsführung				
1.6.10.	Verkehrsschilder im Bestand abbauen und lagern Verkehrsschilder abbauen und lagern Vorhandene Verkehrsschilder auf dem Gelände im Bereich der Baustelleneinfahrt und Baustellenausfahrt: • 2x: Einbahnstraße (Rechteck) • 1x: Verbot der Einfahrt (Kreis) Die Einlagerung erfolgt an einem vom AG zu bestimmenden Lagerort.				
		3,000	St		
1.6.20.	Verkehrsrechtl. Anordnung einholen Verkehrsrechtliche Anordnung (VRAO) für Baumaßnahmen vorab einholen. Für die Verkehrsumleitung ist eine verkehrsrechtliche Anordnung bei der Stadt Bad Salzuflen zu stellen. Der zugehörige Verkehrszeichenplan ist ebenfalls mit einzureichen. Das Einreichen des Antrages ist Sache des AN. Der Antrag ist spätestens drei Wochen nach Beauftragung bei der zuständigen Behörde (Straßenverkehrsbehörde Bad Salzuflen) einzureichen. Diese Position beinhaltet alle notwendigen Anträge und zugehörige Verkehrszeichenpläne für die notwendigen verkehrsrechtlichen Anordnungen während der gesamten Baumaßnahme. Die verkehrsrechtliche Anordnung ist vorab, vor Beginn der Baumaßnahme, einzuholen.				
		1,000	psch		
1.6.30.	Verkehrsschild aufstellen, Fußgängerverkehrsumleitung Verkehrsschild aufstellen, Fußgängerverkehrsumleitung Verkehrsschild aufstellen und beseitigen, für die Bauzeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernissen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergütet. Verkehrsschild = Rechteck Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen. Farbe Signalgelb, RAL 1003; retroreflektierend, Güteklasse RA2; Text „Umleitung“ Verkehrsschrift DIN 1451; Fußgängerpiktogramm mit richtungs-				

Angebotsaufforderung

Projekt: 20261401 **Rückbau KJP Bad Salzuflen**
LV: 02 **Baustelleneinrichtung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	weisendem ISO-Pfeil; umlaufender schwarzer Rahmen. Die Schildergröße für Umleitungen des Fußverkehrs beträgt 630 x 420 mm.				
	Grundvorhaltung 4 Wochen.				
		6,000	St		
1.6.40.	Vekehrsschild Fußgängerverkehrsumleitung länger vorhalten Vekehrsschild Fußgängerverkehrsumleitung länger vorhalten Ausser den vollen Wochen werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/7 des EP vergütet.				
		600,000	StWo		
1.6.50.	Verkehrseinr. Absperrschrankengitter RA2 aufbauen und abbauen Verkehrseinrichtung nach StVO, temporär, Absperrschrankengitter, TL Absperrschranken, Spezifischer Rückstrahlwert RA2 DIN EN 12899-1, aufbauen und abbauen.				
		10,000	m		
1.6.60.	Vorhaltung Absperrschrankengitter der Vorposition Vorhaltung Absperrschrankengitter RA2 über die Dauer der Baumaßnahme hinaus. insgesamt ca. 10 m Absperrschrankengitter Abgerechnet wird nach mWo.				
		1.040,000	mWo		
1.6.70.	Warnleuchte WL1 aufbauen, vorhalten, abbauen Warnleuchte, temporär, , aufbauen, vorhalten, abbauen. TL Warnleuchten, Warnleuchte Typ WL1 3 St. Warnleuchten pro Absperrschrankengitter. Abgerechnet wird nach StWo.				
		624,000	StWo		
1.6.80.	Verkehrsschilder aufbauen u. abbauen Verkehrsschild aufbauen und abbauen Für die Bauzeit vorhalten, kontrollieren und warten. Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.				

Angebotsaufforderung

Projekt: 20261401 **Rückbau KJP Bad Salzuflen**
LV: 02 **Baustelleneinrichtung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

70 v.H. des Preises werden nach Aufbau, der
Rest nach Abbau vergütet.

Verkehrsschilder:

- 1 Stk. VZ 206 "Halt, Vorfahrt gewähren"
- 2 Stk. VZ 259 "Verbot für Fußgänger"
- 1 Stk. VZ 1007-33 "Baustellenausfahrt"
- 1 Stk. VZ 1007-38 "Baustellenverkehr"

Retroreflektierend mit Folie Klasse RA1, Aufbau B.
Schild = flach.

Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.
Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen.

Grundvorhaltezeit 4 Wochen.

5,000 St

1.6.90. Verkehrsschilder länger vorhalten
Verkehrsschilder aus der Vorposition länger vorhalten

Ausser den vollen Wochen werden Teilzeiten nach Tagen zu
1/7 des EP vergütet.

500,000 StWo

Summe 1.6.	Verkehrsführung			
-------------------	------------------------	--	--	-------

Angebotsaufforderung

Projekt: 20261401 **Rückbau KJP Bad Salzuflen**
LV: 02 **Baustelleneinrichtung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.7. Herstellung Baustellenein- und ausfahrt

Hinweis:
Sämtliche Maßnahmen an den Schachtabdeckungen und
Armaturen sind zwingend mit den jeweiligen Leitungsträgern
abzustimmen.

1.7.10. Einholen Aufbruchgenehmigung

Einholen Aufbruchgenehmigung vorab, um die Zufahrt und Ausfahrt zur Baustelle von der Heldmanstraße herzustellen.

Das Einholen und rechtzeitige Beantragen aller für die Durchführung der Gehweg-Aufbrucharbeiten erforderlichen Genehmigungen bei der Stadt Bad Salzuflen. Das Erstellen der Aufbruchanzeige sowie das fristgerechte Einreichen des Antrages ist Sache des AN.

Einreichen der Aufbruchsanzeige beim Fachdienst Tiefbau gemäß den geltenden Aufbruchbestimmungen der Stadt Bad Salzuflen.

Das Beantragen der zwingend erforderlichen Verkehrsrechtlichen Anordnung (VRAO) beim Fachdienst Ordnungswesen für die Sperrung des Fußwegs wird gesondert vergütet.

Die verkehrsrechtliche Anordnung ist vorab, vor Beginn der Baumaßnahme, einzuholen.

1,000 psch

.....

1.7.20. Pflaster und Bordsteine des Fußweges aufnehmen

Aufnehmen des bestehenden Pflasterbelags und Bordsteine (inkl. Bettungsmaterial) im Bereich des Fußweges zwischen Baustelleneinfahrt und Baustellenausfahrt.

Bestehenden Pflasterbelag und Bordsteine (inklusive Bettungsmaterial) im Bereich des Fußweges fachgerecht und zerstörungsfrei ausbauen.

Das Material ist für die Dauer der Bauzeit auf der Baustelle fachgerecht zu lagern. Das Lagern wird gesondert vergütet.

Das Auskoffern und Auffüllen mit Mineralgemisch zur Herstellung der Baustelleneinfahrt und Baustellenausfahrt für die Dauer der Baumaßnahme wird gesondert vergütet.

35,000 m²

.....

Angebotsaufforderung

Projekt: 20261401 **Rückbau KJP Bad Salzuflen**
LV: 02 **Baustelleneinrichtung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.7.30.	Pflaster und Bordsteine des Fußweges lagern Pflaster und Bordsteine des Fußweges lagern Pflaster des AG (vorherige Position), Lagerung seitlich innerhalb der Baustelle. Ordentlich gestapelt auf Europalette.	35,000 m ²		
1.7.40.	Fußweg wiederherstellen, Einbau Pflastersteine und Bordsteine Wiederherstellung des Fußweges, Einbau des Pflasterbelags und der Bordsteine (inkl. Bettungsmaterial) im Bereich des Fußweges zwischen Baustelleneinfahrt und Baustellenausfahrt. Bestehenden Pflasterbelag und Bordsteine (inklusive Bettungsmaterial) im Bereich des Fußweges fachgerecht und zerstörungsfrei nach Fertigstellung der Baumaßnahme wieder einbauen. Das Material ist für die Dauer der Bauzeit auf der Baustelle fachgerecht zu lagern. Das Lagern wird gesondert vergütet. Nach Abschluss der Bauphase ist der Fußweg mit dem gelagerten Material fachgerecht wiederherzustellen und einzubauen.	35,000 m ²		
1.7.50.	Schacht regulieren, temporär anpassen und wiederherstellen Schacht regulieren, temporär anpassen und wiedereinbauen Regulierung des rechteckigen Versorgungsschachtes im Bereich Fußweges zwischen der Baustelleneinfahrt und der Baustellenzufahrt. Ausbau der Abdeckung, temporäres Sichern der Leitungen nach Vorgabe des Betreibers, Einbau einer tragfähigen Blindabdeckung oder höhenmäßige Anpassung des Rahmens an das Niveau der provisorischen Baustraße. inklusive späterem niveaugleichen Wiedereinbau.	1,000 psch		
1.7.60.	Unterflurarmaturen regulieren, temporär anpassen und wiederherstellen Unterflurarmaturen regulieren, temporär anpassen und wiederherstellen Höhenmäßige Anpassung von im Baubereich befindlichen Schieber- oder Hydrantenkappen (Unterflurarmaturen) an das temporäre Geländeniveau im Bereich des Fußweges zwischen der Baustelleneinfahrt und der Baustellenausfahrt.			

Angebotsaufforderung

Projekt: 20261401 **Rückbau KJP Bad Salzuflen**
LV: 02 **Baustelleneinrichtung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Das Liefern und Einbauen von ggf. erforderlichen Tragplatten oder Ausgleichsringen ist einzukalkulieren.				
	Anzahl 2 Stück bis DN300				
		1,000	psch		
1.7.70.	Provisorischer, temporärer Schutz der Schächte durch Stahlplatten				
	Provisorischer, temporärer Schutz der Schächte durch Stahlplatten				
	Einbauen, Vorhalten und Entfernen von mind. 20 mm starken Stahlplatten zur Lastverteilung über den Schachtbauwerken im Bereich des Baustellenverkehrs für die Dauer der gesamten Baumaßnahme.				
	Fläche der abzudeckenden Schächte bis zu 5m ²				
		1,000	psch		
Summe 1.7.	Herstellung Baustellenein- und ..				
Summe 1.	Baustelleneinrichtung				

Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: 20261401
LV: 02

Rückbau KJP Bad Salzuflen
Baustelleneinrichtung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Baustelleneinrichtung	
1.1.	Allgemeines	
1.2.	Medienversorgung	
1.3.	Beleuchtung	
1.4.	Kameraattrappe-Baustellensicherung	
1.5.	Containeranlagen und Treppen	
1.6.	Verkehrsführung	
1.7.	Herstellung Baustellenein- und ausfahrt	
	Summe 1. Baustelleneinrichtung	



Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: 20261401 **Rückbau KJP Bad Salzuflen**
LV: 02 **Baustelleneinrichtung**

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung		Betrag in EUR
LV	02	
1.	Baustelleneinrichtung	
Summe LV 02 Baustelleneinrichtung		
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EUR
in Höhe von 19,00 %		 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 26

_____	_____	_____
(Ort)	(Datum)	(rechtsgültige Unterschrift)