



	Asphalt Vollausbau
	Asphalt angleichen / Profilausgleich (Die Anbindung an den Bestand erfolgt in Abstimmung vor Ort)
	vorh. Pflaster angleichen
	Sickerpflaster Basalit Plus plan 21/14/8 cm, Farbe: grau, im Reihenverband
	Betonsteinpflaster 21/10,5/8 cm, Farbe: grau, mit Mikrofase, im Ellenbogenverband
	vorh. Klinkersteine verlegen
	Taktile Leitplatten Noppen 30/30/8 cm, Farbe: weiß, Noppenanzahl 32
	Taktile Leitplatten Rippen 30/30/8 cm, Farbe: weiß, Rippenanzahl 6
	Grünfläche mit bodendeckender Bepflanzung
	Rindenhumus
	Tiefbord 8/30/100 cm, auf Beton, mit Betonrückenstütze
	Hochbord 12/15/100 cm, auf Beton, mit Betonrückenstütze
	Rundbord 15/22/100 cm r=2 cm, auf Beton, mit Betonrückenstütze
	3-reihige Rinne 20/10/8 cm, auf Beton
	2-reihige Rinne 16/16/14 cm, auf Beton
	Winkelrandstein b=8 cm, auf Beton
	Begleitplatten 30/30/8 cm, Farbe: anthrazit, ohne Fase
	1-reihiger Läufer aus Pflasterstein Basalit 21/14/8 cm, Farbe: naturgrau, auf Brechsand-Splittgemisch
	Buskappstein 10(18)/30/100 cm, auf Beton, mit Betonrückenstütze
	Rollbord - Kurzstein 25/25/15-18,5 cm, auf Beton, mit Betonrückenstütze
	Flachbord 10/20 cm
	Schrägstein mit Nullabsenkung 20/15 cm, auf Beton, mit Betonrückenstütze
	Ü1 Rollbord - Verbindungsbord links mit Glasreflektor, auf Beton, mit Betonrückenstütze
	Ü2 Rollbord - Verbindungsbord rechts mit Glasreflektor, auf Beton, mit Betonrückenstütze
	Ü3 Übergangsstein Hochbord 12/15/100 cm - Rundbord 15/22/100 cm r=2 cm, auf Beton, mit Betonrückenstütze
	Ü4 Übergangsstein Hochbord 12/15/100 cm - Buskappstein 10(18)/30/100 cm, auf Beton, mit Betonrückenstütze
	Ü5 Übergangsstein Rundbord r=5 cm - Schrägstein 20/15 cm, auf Beton, mit Betonrückenstütze
	Ü6 Übergangsstein 2m Hochbord 12/15/100 cm - Rundbord 15/22/100 cm r=2 cm, auf Beton, mit Betonrückenstütze
	vorh. Baum
	gepl. Baum
	entfallen der Bäume
	Ablauf 30/50, mit Anschluss an vorh. Leitung
	vorh. Poller neu setzen
	aufzunehmende Poller
	Buswartehaus
	Buswartehaus mit Fahrradunterstand und Einhausung der Ablaufanlage
	Fahrradständer Hoch- Tiefeinstellung
	Leuchtenstandort (Aufbau und Anschluss durch den AG)

Pflasterplan Blatt 1
(nicht Bestandteil der Ausschreibung)
M. 1:200