ERWEITERUNG GRUNDSCHULE UND UMBAU BESTAND

Schulzentrum, Zähringerstraße 5, Neuenburg am Rhein
Fachbereich Bauen und Finanzen - Team Hochbau

31.3 2026
rev. 20.11.2026

Kostenschätzung Gliederung nach DIN 276 - 2018

Bauherr: Stadt Neuenburg am Rhein, Rathausplatz 5, 79395 Neuenburg am Rhein
Objekt: Erweiterung Grundschule und Umbau Bestand
Grundlage Kostenermittlung: Pläne 15.4.2024, Kostenschätzung 15.4.2024, Erläuterungen zu Kostenermittlungen
Umsatzsteuer: in den Kostenangaben sind 19% Umsatzsteuer enthalten (brutto)

Bruttogeschossfläche gesamt	BGF	1.545,0	m2
Bruttogeschossfläche Neubau/ Erweiterung	BGF	1.502,0	m2
Bruttogeschossfläche Umbau	BGF	43,0	m2
Bruttorauminhalt	BRI	5.717,0	m3
Baugrubeninhalt	BGI	819,0	m3
Gründungsfläche	GRF	560,0	m2
Außenwandfläche ohne Fenster und Türen	AWF	963,0	m2
Außenwandfläche Fenster und Türen	AWF	214,0	m2
Innenwandfläche ohne Fenster und Türen	IWF	953,0	m2
Innenwandfläche Fenster und Türen	IWF	98,0	m2
Deckenfläche	DEF	982,0	m2
Dachfläche	DAF	695,0	m2
Außenanlagefläche	AF	1.500,0	m2
Grundstücksfläche Anteil Rheinschule ca.	GF	5.430,0	m2

Kostenruppe		Menge		Kennwert €/Einheit	Kosten inkl. MwSt.	Schulbau-programm Gesamtkosten	Schulbau Erweiterung	Schulbau Umbau	Ganztags-programm	Ganztag Erweiterung	Ganztag Umbau	ohne Förderung
211	Sicherungsmaßnahmen	1.500,0	m2	3,90	5.850,00	1.758,50	1.758,50	0,00	4.091,50	3.522,78	568,72	0,00
212	Abbruchmaßnahmen	490,0	m2	11,00	5.390,00	1.620,22	1.620,22	0,00	3.769,78	3.245,78	524,00	0,00
214	Herrichten der Geländeoberfläche	1.500,0	m2	3,00	4.500,00	1.352,69	1.352,69	0,00	3.147,31	3.147,31	0,00	0,00
215	Kampfmittelräumung	490,0	m2	41,00	20.090,00	6.039,01	6.039,01	0,00	14.050,99	14.050,99	0,00	0,00
216	Kulturhistorische Funde		psch.		25.000,00	7.514,94	7.514,94	0,00	17.485,06	17.485,06	0,00	0,00
219	Sonstiges zur KG 210	490,0	m2	8,50	4.170,00	1.253,49	1.253,49	0,00	2.916,51	2.511,11	405,39	0,00
210	Herrichten	5.430,0	m2	11,95	65.000,00	19.538,85	19.538,85	0,00	45.461,15	43.963,04	1.498,11	0,00

Kostenruppe		Menge		Kennwert €/Einheit	Kosten inkl. MwSt.	Schulbau-programm Gesamtkosten	Schulbau Erweiterung	Schulbau Umbau	Ganztags-programm	Ganztag Erweiterung	Ganztag Umbau	ohne Förderung
231	Abwasserentsorgung		psch.		30.000,00	9.017,93	9.017,93	0,00	20.982,07	18.065,56	2.916,51	0,00
232	Wasserversorgung		psch.		15.000,00	4.508,97	4.508,97	0,00	10.491,03	9.032,78	1.458,25	0,00
234	Fernwärmeversorgung		psch.		60.000,00	18.035,86	18.035,86	0,00	41.964,14	41.964,14	0,00	0,00
235	Stromversorgung		psch.		50.000,00	15.029,89	15.029,89	0,00	34.970,11	30.109,27	4.860,85	0,00
236	Telekommunikation		psch.		10.000,00	3.005,98	3.005,98	0,00	6.994,02	6.021,85	972,17	0,00
237	Verkehrserschließung		psch.		15.000,00	4.508,97	4.508,97	0,00	10.491,03	9.032,78	1.458,25	0,00
239	Sonstiges zur KG 230		psch.		5.000,00	1.502,99	1.502,99	0,00	3.497,01	3.010,93	486,08	0,00
230	Nichtöffentliche Erschließung	5.430,0	m2	34,00	185.000,00	55.610,58	55.610,58	0,00	129.389,42	117.237,31	12.152,11	0,00
240	Ausgleichsmaßnahmen und -abgaben	5.430,0	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Übergangsmaßnahmen Miete Raummodule		psch.		310.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.200,00
200	**Vorbereitende Maßnahmen**				**560.200,00**	**75.149,43**	**75.149,43**	**0,00**	**174.850,57**	**161.200,34**	**13.650,23**	**310.200,00**
311	Herstellung	819,0	m3	97,00	79.443,00	23.880,38	23.880,38	0,00	55.562,62	55.562,62	0,00	0,00
312	Umschließung	819,0	m3	11,00	9.009,00	2.708,08	2.708,08	0,00	6.300,92	6.300,92	0,00	0,00
310	Baugrube - Erdbau	819,0	m3	108,00	88.452,00	26.588,47	26.588,47	0,00	61.863,53	61.863,53	0,00	0,00
321	Baugrundverbesserung	560,0	m2	42,00	23.520,00	7.070,06	7.070,06	0,00	16.449,94	16.449,94	0,00	0,00
322	Flachgründungen und Bodenplatten	560,0	m2	264,00	147.840,00	44.440,37	44.440,37	0,00	103.399,63	103.399,63	0,00	0,00
323	Tiefgründungen	560,0	m2	140,00	78.400,00	23.566,86	23.566,86	0,00	54.833,14	54.833,14	0,00	0,00
324	Gründungsbeläge	560,0	m2	230,00	128.800,00	38.716,99	38.716,99	0,00	90.083,01	90.083,01	0,00	0,00
325	Abdichtungen und Bekleidungen	560,0	m2	190,00	106.400,00	31.983,60	31.983,60	0,00	74.416,40	74.416,40	0,00	0,00
326	Dränagen	560,0	m2	23,00	12.880,00	3.871,70	3.871,70	0,00	9.008,30	9.008,30	0,00	0,00
320	Gründung, Unterbau	560,0	m2	889,00	497.840,00	149.649,57	149.649,57	0,00	348.190,43	348.190,43	0,00	0,00
331	Tragende Außenwände	674,0	m2	475,00	320.150,00	96.236,36	96.236,36	0,00	223.913,64	223.913,64	0,00	0,00
332	Nichttragende Außenwände	289,0	m2	400,00	115.600,00	34.749,10	34.749,10	0,00	80.850,90	80.850,90	0,00	0,00
333	Außenstützen	18,0	m	370,00	6.660,00	2.001,98	2.001,98	0,00	4.658,02	4.658,02	0,00	0,00
334	Außenwandöffnungen	214,0	m2	2.500,00	535.000,00	160.819,78	159.319,78	1.500,00	374.180,22	364.180,22	10.000,00	0,00
335	Außenwandbekleidungen, außen	963,0	m2	455,00	438.165,00	131.711,40	131.711,40	0,00	306.453,60	306.453,60	0,00	0,00
336	Außenwandbekleidungen, innen	938,0	m2	67,00	62.846,00	18.891,36	18.891,36	0,00	43.954,64	43.954,64	0,00	0,00
337	Element, Außenwandkonstruktionen	30,0	m2	930,00	27.900,00	8.386,68	8.386,68	0,00	19.513,32	19.513,32	0,00	0,00
338	Lichtschutz zur KG 330	197,0	m2	460,00	90.620,00	27.240,16	27.240,16	0,00	63.379,84	63.379,84	0,00	0,00
339	Sonstiges zur KG 330	1.177,0	m2	8,00	9.416,00	2.830,43	2.830,43	0,00	6.585,57	6.585,57	0,00	0,00
330	Außenwände/ Vertikale Baukonstruktion	1.177,0	m2	1.364,79	1.606.357,00	482.867,24	481.367,24	1.500,00	1.123.489,76	1.113.489,76	10.000,00	0,00

Kostenruppe		Menge	Kennwert €/Einheit	Kosten inkl. MwSt.	Schulbau-programm Gesamtkosten	Schulbau Erweiterung	Schulbau Umbau	Ganztags-programm	Ganztag Erweiterung	Ganztag Umbau	ohne Förderung
341	Tragende Innenwände	667,0 m2	410,00	273.470,00	82.204,46	82.204,46	0,00	191.265,54	191.265,54	0,00	0,00
342	Nichttragende Innenwände	286,0 m2	200,00	57.200,00	17.194,19	13.291,11	3.903,08	40.005,81	34.445,00	5.560,81	0,00
344	Innenwandöffnungen	98,0 m2	1.700,00	166.600,00	50.079,58	47.024,73	3.054,85	116.520,42	100.324,08	16.196,34	0,00
345	Innenwandbekleidungen	1.919,0 m2	120,00	230.280,00	69.221,64	64.237,68	4.983,96	161.058,36	138.671,25	22.387,11	0,00
346	Elementierte Innenwandkonstruktionen	57,0 m2	610,00	34.770,00	10.451,78	10.451,78	0,00	24.318,22	24.318,22	0,00	0,00
347	Lichtschutz zur KG 340	47,0 m2	335,00	15.745,00	4.732,91	4.732,91	0,00	11.012,09	11.012,09	0,00	0,00
349	Sonstiges zur KG 340	1.051,0 m2	7,00	7.357,00	2.211,50	2.211,50	0,00	5.145,50	5.145,50	0,00	0,00
340	Innenwände / Vertikale Baukonstruktionen	1.051,0 m2	747,31	785.422,00	236.096,06	224.154,17	11.941,89	549.325,94	505.181,68	44.144,26	0,00
351	Deckenkonstruktionen	982,0 m2	410,00	402.620,00	121.026,65	121.026,65	0,00	281.593,35	242.451,87	39.141,48	0,00
352	Deckenöffnungen	982,0 m2	120,00	117.840,00	35.422,43	35.422,43	0,00	82.417,57	82.417,57	0,00	0,00
353	Deckenbeläge	982,0 m2	210,00	206.220,00	61.989,26	61.989,26	0,00	144.230,74	124.182,67	20.048,07	0,00
354	Deckenbekleidungen	932,0 m2	165,00	153.780,00	46.225,92	46.225,92	0,00	107.554,08	92.604,07	14.950,02	0,00
359	Sonstiges zur KG 350	982,0 m2	30,00	29.460,00	8.855,61	8.855,61	0,00	20.604,39	17.740,38	2.864,01	0,00
350	Decken/Horizontale Baukonstruktionen	982,0 m2	926,60	909.920,00	273.519,87	273.519,87	0,00	636.400,13	559.396,55	77.003,58	0,00
361	Dachkonstruktionen	695,0 m2	295,00	205.025,00	61.630,05	61.630,05	0,00	143.394,95	143.394,95	0,00	0,00
362	Dachöffnungen	5,0 m2	3.500,00	17.500,00	5.260,46	5.260,46	0,00	12.239,54	12.239,54	0,00	0,00
363	Dachbeläge	695,0 m2	255,00	177.225,00	53.273,43	53.273,43	0,00	123.951,57	123.951,57	0,00	0,00
364	Dachbekleidungen	695,0 m2	162,00	112.590,00	33.844,30	33.844,30	0,00	78.745,70	78.745,70	0,00	0,00
366	Lichtschutz zur KG 360	5,0 m2	3.100,00	15.500,00	4.659,26	4.659,26	0,00	10.840,74	10.840,74	0,00	0,00
369	Sonstiges zur KG 360	695,0 m2	17,50	12.207,82	3.669,64	3.669,64	0,00	8.538,18	8.538,18	0,00	0,00
360	Dächer	695,0 m2	777,05	540.047,82	162.337,14	162.337,14	0,00	377.710,68	377.710,68	0,00	0,00
381	Allgemeine Einbauten	1.545,0 m2	23,00	35.535,00	10.681,74	10.681,74	0,00	24.853,26	21.398,66	3.454,60	0,00
386	Orientierungs- Informationssystem Umbau	1.545,0 m2	12,00	18.540,00	5.573,08	5.573,08	0,00	12.966,92	11.164,52	1.802,40	0,00
380	Baukonstruktive Einbauten	1.545,0 m2	35,00	54.075,00	16.254,82	16.254,82	0,00	37.820,18	32.563,17	5.257,00	0,00
391	Baustelleneinrichtung	1.545,0 m2	20,00	30.900,00	9.288,47	9.288,47	0,00	21.611,53	21.611,53	0,00	0,00
392	Gerüste	1.545,0 m2	25,50	39.397,50	11.842,80	11.842,80	0,00	27.554,70	27.554,70	0,00	0,00
393	Sicherungsmaßnahmen	1.545,0 m2	23,00	35.535,00	10.681,74	7.712,22	2.969,52	24.853,26	21.398,66	3.454,60	0,00
394	Abbruchmaßnahmen	150,0 m2	73,50	11.025,00	3.314,09	3.314,09	0,00	7.710,91	6.639,09	1.071,82	0,00
396	Materialentsorgung	150,0 m2	27,00	4.050,00	1.217,42	1.217,42	0,00	2.832,58	2.438,85	393,73	0,00
397	Zusätzliche Maßnahmen	1.545,0 m2	30,00	46.350,00	13.932,70	13.932,70	0,00	32.417,30	27.911,29	4.506,00	0,00
398	Provisorische Baukonstruktionen	1.545,0 m2	25,50	39.397,50	11.842,80	11.842,80	0,00	27.554,70	23.724,60	3.830,10	0,00
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen	1.545,0 m2	114,00	206.655,00	62.120,02	59.150,50	2.969,52	144.534,98	131.278,72	13.256,26	0,00
300	**Bauwerk - Baukonstruktion**			**4.688.768,82**	**1.409.433,20**	**1.393.021,78**	**16.411,42**	**3.279.335,62**	**3.129.674,53**	**149.661,09**	**0,00**

Kostenruppe		Menge	Kennwert €/Einheit	Kosten inkl. MwSt.	Schulbau-programm Gesamtkosten	Schulbau Erweiterung	Schulbau Umbau	Ganztags-programm	Ganztag Erweiterung	Ganztag Umbau	ohne Förderung
411	Abwasseranlagen	1.545,0 m2	39,00	60.255,00	18.112,52	18.112,52	0,00	42.142,48	36.284,68	5.857,81	0,00
412	Wasseranlagen	1.545,0 m2	78,00	120.510,00	36.225,03	36.225,03	0,00	84.284,97	72.569,36	11.715,61	0,00
419	Sonstiges zur KG 410	1.545,0 m2	15,00	23.175,00	6.966,35	6.966,35	0,00	16.208,65	13.955,65	2.253,00	0,00
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	1.545,0 m2	132,00	203.940,00	61.303,90	61.303,90	0,00	142.636,10	122.809,68	19.826,42	0,00
422	Wärmeverteilnetze	1.545,0 m2	46,00	71.070,00	21.363,48	21.363,48	0,00	49.706,52	49.706,52	0,00	0,00
423	Raumheizflächen	1.545,0 m2	49,00	75.705,00	22.756,75	22.756,75	0,00	52.948,25	45.588,44	7.359,81	0,00
420	Wärmeversorgungsanlagen	1.545,0 m2	95,00	146.775,00	44.120,23	44.120,23	0,00	102.654,77	95.294,96	7.359,81	0,00
431	Lüftungsanlagen	1.545,0 m2	113,00	174.585,00	52.479,85	52.479,85	0,00	122.105,15	105.132,53	16.972,62	0,00
433	Klimaanlagen	1.545,0 m2	40,00	61.800,00	18.576,94	18.576,94	0,00	43.223,06	43.223,06	0,00	0,00
430	Raumlufttechnische Anlagen	1.545,0 m2	153,00	236.385,00	71.056,79	71.056,79	0,00	165.328,21	148.355,59	16.972,62	0,00
442	Eigenstromversorgungsanlagen	1.545,0 m2	34,00	52.530,00	15.790,40	15.790,40	0,00	36.739,60	36.739,60	0,00	0,00
443	Niederspannungsschaltanlagen	1.545,0 m2	7,50	11.587,50	3.483,18	3.483,18	0,00	8.104,32	6.977,82	1.126,50	0,00
444	Niederspannungsanlagen	1.545,0 m2	116,00	179.220,00	53.873,12	38.896,39	14.976,73	125.346,88	107.923,66	17.423,22	0,00
445	Beleuchtungsanlagen	1.545,0 m2	144,00	222.480,00	66.876,98	48.285,18	18.591,80	155.603,02	133.974,20	21.628,82	0,00
446	Blitzschutz- und Erdungsanlagen	1.545,0 m2	10,00	15.450,00	4.644,23	4.644,23	0,00	10.805,77	10.805,77	0,00	0,00
440	Elektrische Anlagen	1.545,0 m2	311,50	481.267,50	144.667,91	111.099,38	33.568,53	336.599,59	296.421,05	40.178,54	0,00
451	Telekommunikationsanlagen	1.545,0 m2	11,00	16.995,00	5.108,66	3.688,45	1.420,21	11.886,34	10.234,14	1.652,20	0,00
452	Such- und Signalanlagen	1.545,0 m2	9,00	13.905,00	4.179,81	4.179,81	0,00	9.725,19	8.373,39	1.351,80	0,00
453	Zeitdienstanlagen	1.545,0 m2	3,00	4.635,00	1.393,27	1.393,27	0,00	3.241,73	2.791,13	450,60	0,00
455	Audiovisuelle Medien- u. Antennenanl.	1.545,0 m2	2,00	3.090,00	928,85	928,85	0,00	2.161,15	1.860,75	300,40	0,00
456	Gefahrenmelde- und Alarmanlagen	1.545,0 m2	58,00	89.610,00	26.936,56	26.936,56	0,00	62.673,44	53.961,83	8.711,61	0,00
457	Datenübertragungsnetze	1.545,0 m2	25,00	38.625,00	11.610,59	11.610,59	0,00	27.014,41	23.259,41	3.755,00	0,00
450	Kommunikationstechnische Anlagen	1.545,0 m2	108,00	166.860,00	50.157,73	48.737,53	1.420,21	116.702,27	100.480,65	16.221,61	0,00
461	Aufzugsanlagen	1.545,0 m2	56,50	87.292,50	26.239,93	26.239,93	0,00	61.052,57	52.566,27	8.486,31	0,00
460	Förderanlagen	1.545,0 m2	56,50	87.292,50	26.239,93	26.239,93	0,00	61.052,57	52.566,27	8.486,31	0,00
470	Nutzungsspezifische Anlagen	1.545,0 m2	55,00	84.975,00	25.543,29	25.543,29	0,00	59.431,71	51.170,70	8.261,01	0,00
480	Gebäude- und Anlagenautomation	1.545,0 m2	119,00	183.855,00	55.266,39	55.266,39	0,00	128.588,61	110.714,79	17.873,82	0,00
490	Sonstige Maßnahmen technische Anlagen	1.545,0 m2	2,00	3.090,00	928,85	928,85	0,00	2.161,15	1.860,75	300,40	0,00
400	**Bauwerk - Technische Anlagen**			**1.594.440,00**	**479.285,02**	**444.296,29**	**34.988,74**	**1.115.154,98**	**979.674,45**	**135.480,52**	**0,00**

Kostenruppe		Menge		Kennwert €/Einheit	Kosten inkl. MwSt.	Schulbau-programm Gesamtkosten	Schulbau Erweiterung	Schulbau Umbau	Ganztags-programm	Ganztag Erweiterung	Ganztag Umbau	ohne Förderung
511	Herstellung Erdbau	5.430,0	m3	46,00	249.780,00	61.945,65	61.945,65	0,00	187.834,35	187.834,35	0,00	0,00
512	Umschließung	5.430,0	m3	5,90	32.037,00	7.945,20	7.945,20	0,00	24.091,80	24.091,80	0,00	0,00
510	Erdbau				281.817,00	69.890,86	69.890,86	0,00	211.926,14	211.926,14	0,00	0,00
521	Baugrundverbesserung	1.086,0	m2	35,10	38.118,60	9.453,45	9.453,45	0,00	28.665,15	28.665,15	0,00	0,00
523	Gründungsbeläge	350,0	m3	65,10	22.785,00	5.650,70	5.650,70	0,00	17.134,30	17.134,30	0,00	0,00
520	Gründung, Unterbau				60.903,60	15.104,15	15.104,15	0,00	45.799,45	45.799,45	0,00	0,00
531	Wege	1.820,0	m2	97,80	177.996,00	44.143,16	44.143,16	0,00	133.852,84	133.852,84	0,00	0,00
533	Plätze, Höfe, Terrassen	500,0	m2	77,30	38.650,00	9.585,23	9.585,23	0,00	29.064,77	29.064,77	0,00	0,00
534	Stellplätze	270,0	m2	190,00	51.300,00	12.722,44	12.722,44	0,00	38.577,56	38.577,56	0,00	0,00
536	Spielplatzflächen	1.390,0	m2	370,00	128.900,00	31.967,31	31.967,31	0,00	96.932,69	96.932,69	0,00	0,00
530	Baukonstruktionen in Außenanlagen				396.846,00	98.418,15	98.418,15	0,00	298.427,85	298.427,85	0,00	0,00
541	Einfriedungen	100,0	lfm	157,00	15.700,00	3.893,61	3.893,61	0,00	11.806,39	11.806,39	0,00	0,00
547	Kanal- und Schatkonstruktionen	140,0	lfm	35,70	4.998,00	1.239,51	1.239,51	0,00	3.758,49	3.758,49	0,00	0,00
540	Baukonstruktionen				20.698,00	5.133,12	5.133,12	0,00	15.564,88	15.564,88	0,00	0,00
551	Abwasseranlagen	133,0	lfm	45,20	6.011,60	1.490,88	1.490,88	0,00	4.520,72	4.520,72	0,00	0,00
556	Elektrische Anlagen	500,0	m2	21,40	10.700,00	2.653,61	2.653,61	0,00	8.046,39	8.046,39	0,00	0,00
550	Technische Anlagen				16.711,60	4.144,49	4.144,49	0,00	12.567,11	12.567,11	0,00	0,00
561	Allgemeine Einbauten		psch.		30.000,00	7.440,03	7.440,03	0,00	22.559,97	22.559,97	0,00	0,00
562	Besondere Einbauten		psch.		385.400,00	95.579,53	95.579,53	0,00	289.820,47	289.820,47	0,00	0,00
563	Orientierungs- / Informationssysteme		psch.		5.700,00	1.413,60	1.413,60	0,00	4.286,40	4.286,40	0,00	0,00
560	Einbauten in Außenanlagen / Freiflächen				421.100,00	104.433,16	104.433,16	0,00	316.666,84	316.666,84	0,00	0,00
571	Vegetationstechnische Bodenbearbeitung	156	m3	78,00	12.168,00	3.017,67	3.017,67	0,00	9.150,33	9.150,33	0,00	0,00
573	Pflanzflächen	320	m2	103,00	32.960,00	8.174,11	8.174,11	0,00	24.785,89	24.785,89	0,00	0,00
574	Rasen- und Saatflächen	165	m2	81,60	13.464,00	3.339,08	3.339,08	0,00	10.124,92	10.124,92	0,00	0,00
570	Vegetationsflächen				58.592,00	14.530,87	14.530,87	0,00	44.061,13	44.061,13	0,00	0,00
591	Baustelleneinrichtung	5.430,0	m2	1,00	5.430,00	1.346,64	1.346,64	0,00	4.083,36	4.083,36	0,00	0,00
593	Sicherungsmaßnahmen	5.430,0	m2	1,80	9.774,00	2.423,96	2.423,96	0,00	7.350,04	7.350,04	0,00	0,00
595	Instandsetzungen	5.430,0	m2	1,20	6.300,46	1.562,52	1.562,52	0,00	4.737,94	4.737,94	0,00	0,00
596	Materialentsorung	5.430,0	m2	1,10	5.973,00	1.481,31	1.481,31	0,00	4.491,69	4.491,69	0,00	0,00
590	Sonstige Maßnahmen Außenanlagen	5.430,0	m2	5,06	27.477,46	6.814,43	6.814,43	0,00	20.663,03	20.663,03	0,00	0,00
500	**Außenanlagen und Freiflächen**				**1.284.145,66**	**318.469,23**	**318.469,23**	**0,00**	**965.676,43**	**965.676,43**	**0,00**	**0,00**

Kostenruppe		Menge	Kennwert €/Einheit	Kosten inkl. MwSt.	Schulbau-programm Gesamtkosten	Schulbau Erweiterung	Schulbau Umbau	Ganztags-programm	Ganztag Erweiterung	Ganztag Umbau	ohne Förderung
610	Allgemeine Ausstattung	1.545,0 m2	110,00	169.463,14	73.640,53	71.640,53	2.000,00	95.822,61	45.822,61	50.000,00	0,00
600	**Ausstattung und Kunstwerke**	**1.545,0 m2**		**169.463,14**	**73.640,53**	**71.640,53**	**2.000,00**	**95.822,61**	**45.822,61**	**50.000,00**	**0,00**

		Gesamt inkl. MwSt.	Erweiterung inkl. MwSt.	Umbau inkl. MwSt.	**Gesamt netto**	**Erweiterung netto**	**Umbau netto**
	KG 200	250.000,00	236.349,77	13.650,23	**210.084,03**	**198.613,25**	**11.470,78**
ohne Förderung	**KG 200**	310.200,00	267.082,20	43.117,80	**260.672,27**	**224.438,82**	**36.233,45**
	KG 300	4.688.768,82	4.522.696,31	166.072,51	**3.940.141,87**	**3.800.585,13**	**139.556,73**
	KG 400	1.594.440,00	1.423.970,74	170.469,26	**1.339.865,55**	**1.196.614,07**	**143.251,48**
	KG 500	1.284.145,66	1.284.145,66	0,00	**1.079.114,00**	**1.079.114,00**	**0,00**
	KG 600	169.463,14	117.463,14	52.000,00	**142.406,00**	**98.708,52**	**43.697,48**
			93,5%	6,5%		**93,5%**	**6,5%**