
Projekt 985 - BS12 Berufsschule Pflegeausbildung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01 Tischlerarbeiten**Vertragsbedingungen**Allgemeine Vertragsbedingungen und Allgemeine Technische Vertragsbedingungen

Die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB Teil B) und die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB Teil C) in der zum Abschluss des Vertrages gültigen Fassung werden Vertragsbestandteil.

Allgemeine Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis

Alle entstehenden Kosten für die in den nachfolgenden Vorbemerkung aufgeführten Anmerkungen, Forderungen und Leistungen sind in die Einheitspreise des Angebotes mit einzukalkulieren.

Allgemeine Hinweise zur Kalkulation

Dem Bieter hat sich vor Angebotsabgabe über die Örtlichkeit zu informieren und die Planungsunterlagen einzusehen. Etwaige Forderungen, die aus Unkenntnis der Baustelle herrühren, gehen zu Lasten des AN.

Die Einsichtnahme von Planungsunterlagen, sofern sie nicht Bestandteil der Ausschreibung sind, erfolgt beim Architekten.

Angaben zur Ausführung

Sofern in der Leistungsbeschreibung die Ausführung "auf besondere Anordnung des AG" vorgeschrieben ist, bedeutet dies, dass auch mit der Vorbereitung zur Ausführung erst nach besonderer Aufforderung des AG zu beginnen ist.

Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Stundenlohn-Arbeiten ist erst nach schriftlicher Aufforderung zu beginnen.

Der Umfang wird im Einzelfall bei der Anordnung festgelegt. Stundenlohnzettel sind spätestens nach 3 Werktagen zur Unterzeichnung vorzulegen.

Die Baustelle ist mit einem verantwortlichen Bauleiter oder Polier zu besetzen, der zur Entgegennahme von Anordnungen bevollmächtigt ist.

Einwandfreies Sauberhalten der Baustelle incl. Beseitigung der anfallenden Abfälle ist in das Angebot einzurechnen. Die Baustelle ist täglich gründlich zu reinigen. Werden die Baustellenreinigungen nicht fristgerecht und ordentlich ausgeführt, wird der Bauherr diese auf Kosten des AN durch eine Fremdfirma ausführen lassen.

Hinweis zur Angebots- und Auftragsabwicklung:

Projekt 985 - BS12 Berufsschule Pflegeausbildung**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite ...

Nach Auftragserteilung sind unaufgefordert Muster vorzulegen, die grundsätzlich vor dem Einbau der Genehmigung durch den AG bedürfen.

Der Auftragnehmer hat selbstständig alle Maße und Stückzahlen vor Fertigstellung bzw. Ausführung der Arbeiten auf der Baustelle zu überprüfen und auf eventuelle festgestellte Unstimmigkeiten hinzuweisen.

Zur Übergabe hat der AN die vollständigen Revisionsunterlagen in 3-facher Ausfertigung zur Verfügung zu stellen, diese beinhalten unter anderem:

- Aufschlüsselung eingebauter Materialien
- Fabrikat- oder Farbnummer
- Hersteller bzw. Lieferanten etc.

Bautagebuch

Durch den AN ist ein Bautagebuch zu führen.

Die Tagesberichte gem. EVM (B) ZVB müssen im wesentlichen folgende Aussagen enthalten:

- Wetter- und Temperaturangaben mind./max.
- Arbeitszeiten
- Personaleinsatz (Mannstärke)
- Maschinen- und Geräteeinsatz
- Angaben über Tagesleistungen
- Angaben über Arbeitsbereiche
- Angaben über Nachunternehmer
- Angaben über durchgeführte Besprechungen, Prüfungen und Abnahmen vom AG getroffenen Anordnungen
- Besondere Vorkommnisse
- Angaben über Unfälle etc.

Baustelleneinrichtung / Anlieferung

Zufahrt und Materialanlieferung::

Die Baustelle befindet sich im westlichen Schulneubau im 2.-4. OG in der Pflegeausbildung. Die Zufahrt auf das Grundstück erfolgt über die Klaus-Groth Straße.

Weg der Materialanlieferung:

- über Aufzug
- über das Treppenhaus

Baustrom:

Ein Baustromanschluss wird bauseits zur Verfügung gestellt.

Sanitärcontainer:

Sanitäre Einrichtungen mit ausreichender Anzahl an Toiletten, Urinalen und Waschplätzen (Sanitäreinrichtungen im Gebäude) werden durch den AG bereitgestellt und bauseits vorgehalten.

Material- und Personalcontainer:

Flächen für Material- und Personalcontainer des AN stehen auf dem Grundstück nicht zur

Projekt 985 - BS12 Berufsschule Pflegeausbildung**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite ...

Verfügung.

Baustelleneinrichtung und Materiallagerung:

Flächen für Baustelleneinrichtung und Materiallagerung werden auf dem Grundstück bereitgestellt.

Baustellenabsicherung:

Die Baustellenabsicherung gem. UVV und StVO ist grundsätzlich als Nebenleistung zu erbringen. Alle Sicherungsmaßnahmen an Gebäuden und Wegen zur Absicherung gegen Beschädigung und Verschmutzung sind durch den AN zu liefern und einzubauen. Diese Leistungen sind in das Angebot einzukalkulieren.

Parkmöglichkeiten:

Parkplätze stehen auf dem Grundstück nicht zur Verfügung. Der AN hat sich über die Parkmöglichkeiten auf öffentlichen Parkplatzflächen eigenständig zu informieren.

Das Einholen öffentlich-rechtlicher Genehmigungen zur Nutzung von Straßenplätzen und Zufahrten ist durch den AN rechtzeitig zu erwirken und in den Kosten zu berücksichtigen. Die entsprechenden Genehmigungen sind dem Bauherren vorzulegen.

Werden durch die Baustelleneinrichtung Rechte Dritter - insbesondere von Nachbarn - für die Dauer der Bauarbeiten oder vorübergehend und kurzfristig beeinträchtigt, ist der Bauherr oder die Bauleitung unverzüglich zu informieren. Das gilt auch im Zweifel über das Vorliegen von Rechten oder bei zu vermutenden Beeinträchtigungen. Die Anmietung der für die Durchführung des Bauvorhabens eventuell erforderlichen Flächen von Nachbargrundstücken und öffentlichem Grund ist Sache des Auftragnehmers; hierzu gehören auch verkehrslenkende Maßnahmen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, mit den Grundeigentümern bzw. zuständigen Behörden rechtzeitig entsprechende schriftliche Vereinbarungen zu treffen und Protokolle über den Zustand der Flächen anzufertigen. Die Gebühren für die Anmietung übernimmt der Auftragnehmer.

Projekt 985 - BS12 Berufsschule Pflegeausbildung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Technische Vorbemerkungen - Tischlerarbeiten Inneneinrichtung1. Allgemein

Die örtlichen Gegebenheiten und Randbedingungen für die Arbeiten sind eigenverantwortlich durch den Auftragnehmer in das Angebot einzukalkulieren. Eine örtliche Besichtigung vor Angebotsabgabe wird empfohlen. Ein Aufmaß vor Ausführung ist zwingend erforderlich.

Vor Fertigungsbeginn hat der AN Werkstattzeichnungen von den angebotenen Positionen vorzulegen.

Die Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Werkstattzeichnungen bedürfen der Freigabe durch den Auftraggeber. Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, Maße, Einbau, Befestigung und Bauanschlüsse der Bauteile sowie der Einbaufolge erkennbar sein.

Entsorgung der Verpackung und sonstiger Abfälle ist Sache des AN und hat mindestens täglich zu erfolgen.

Alle notwendigen Anschlussarbeiten an den Bestand, welche sich aus den nachfolgend beschriebenen Leistungen ergeben, sind Leistung des AN und einzukalkulieren.

Es ist darauf zu achten, dass ausschließlich umweltfreundliche und gesundheitlich unbedenkliche Materialien Verwendung finden. Entsprechende Nachweise und Prüfzeugnisse sind mit der Werkplanung unaufgefordert vorzulegen.

2. Technisch

Es gelten die

ATV sowie die

DIN 18355 Tischlerarbeiten,

DIN 18357 Beschlagsarbeiten,

DIN 18363 Maler- / Lackierarbeiten / Beschichtungen

mit den darin aufgeführten Normen, sowie die darüber hinaus anerkannten technischen Regelwerke, weitere DIN Normen und die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller.

In den Angebotspreisen ist enthalten:

- Die gebrauchsfertige Herstellung einschl. Lieferung, Transport frei Verwendungsstelle und Montage einschließlich etwaiger Nacharbeit
- Die Oberflächenbehandlung einschließlich deren Bemusterung
- Die Gestellung sämtlicher Befestigungsmittel
- Schutzmaßnahmen angrenzender Bauteile
- Reinigung der eigenen Leistung nach Fertigstellung

Die Konstruktion ist standsicher, dauerhaft tragfähig und für schulische Nutzung geeignet herzustellen. Punkt- und Flächenlasten entsprechend der Nutzung als Sitz- und Aufenthaltsbereich sind zu berücksichtigen.

Für die Konstruktion und Standfestigkeit der Arbeiten übernimmt der Bieter die volle Verantwortung. Zusätzlich gilt die VOB, Teil C, DIN 18 355, 18 357 und 18 363/18 364.

Alle Maße in den Zeichnungen und am Bau sind zu überprüfen. Der Architekt haftet nicht

Projekt 985 - BS12 Berufsschule Pflegeausbildung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite ...

für etwaige Maßdifferenzen. Alle Fertigungszeichnungen müssen zur Genehmigung vorgelegt werden. Trotz Vorlage und Genehmigung durch den Architekten wird der Bieter nicht von der vollen Verantwortung für die einwandfreie Konstruktion, Materialbeschaffenheit seiner Arbeiten und Massgenauigkeit entbunden.

Die Ausführung bzw. Oberflächenbehandlung ist jeweils bei den einzelnen Positionsbeschreibungen angegeben. Alternativpreise müssen eingesetzt werden. Musterausführungen müssen zur Genehmigung vorgelegt werden.

Elektroanschlüsse und Verkabelungen (außerhalb des Möbels) erfolgen bauseits durch AN Elektro. Anschlüsse entsprechend der Vorgabe des AG sind im Rahmen der Erstellung der Werkstattzeichnung vom AN einzuplanen und bei der Fertigung und Montage zu berücksichtigen.

Projekt 985 - BS12 Berufsschule Pflegeausbildung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01.01 Baustelleneinrichtung und technische Bearbeitung**01.01.0001 Baustelleneinrichtung**

Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle für Leistungen des AN.

Eingeschlossen sind die für die Durchführung der vertraglichen Leistungen erforderlichen Lager- und Arbeitsplätze.

Baustelleneinrichtung bestehend aus An- und Abtransport, Auf- und Abbau sowie Vorhalten und Unterhalten aller Hebezeuge, Geräte, Gerüste (auch > 2,0m), Maschinen, Werkzeuge, und Unterkünfte usw. während der Bauzeit in der Form, dass ein ordnungsgemäßer und reibungsloser Ablauf aller Bauarbeiten gewährleistet wird.

psch

nur Ges.-Preis

01.01.0002 Technische Bearbeitung

Technische Bearbeitung der nachfolgend ausgeschriebenen Leistungen, bestehend aus der Erstellung der notwendigen Übersichts- und Detailzeichnungen in prüffähiger Form inkl. Übergabe 2-fach bzw. digital in bearbeitbaren Dateiformaten an den Architekten.

Die gestalterische Prüfung und Freigabe der Werk- und Detailpläne erfolgt durch den Architekten.

Mit mehrfachen Plankorrekturen ist zu rechnen.

Mit der Ausführung darf erst begonnen werden, wenn die Werkstattzeichnungen mit dem Freigabevermerk des Architekten versehen sind.

psch

nur Ges.-Preis

01.01.0003 Muster Material + Oberfläche geölt

Handmuster Birkenperrholz DIN A 3, Oberfläche und Kanten feingeschliffen, Kanten >2mm gerundet, herstellen und liefern:

- Birkenperrholz **Klasse E**, gerundet geölt / lackiert
- Birkenperrholz **Klasse I** Oberfläche feingeschliffen geölt / lackiert

zu verwendendes Öl:

Adler Legno Smart-Öl 2K R9

zu verwendender Lack:

Adler Bluefin Step-Silent 2K R9 G30

Projekt 985 - BS12 Berufsschule Pflegeausbildung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0003) ...					
		4,000	St		
01.01.0004	Muster Eckausbildung Halndmuster wie in der Vorposition beschrieben, jedoch mit Eckausbildung Sitzstufe / Unterbaublende, mit sichtbarer Plattenkante, Kante >2mm gerundet, Plattenkanten im Plattenstoß mit Fase als V-Fuge. Als Zulage zur Position 01.01.0003.	2,000	St		
Summe	01.01	Baustelleneinrichtung und technische Bearbeitung			
01.02	Einbaumöbel Kalkulations- und Konstruktionsvorgaben Es ist für alle sichtbaren Bauteiloberflächen die Verwendung von Birken-Sperrholz vorgeschrieben. Material Birken-Sperrholz, völlig astfrei, hell, Decklagen mit dekorativem Schäl furnier, Mittellagen dichtgefügt, vergl. DIN EN 635-2 und DIN EN 635-3, Erscheinungsklasse E Verleimung nach EN 314-2 / Klasse 3 Formaldehyd-Emission EN 13986 Klasse E1 CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyd) oder gleichwertig, Oberfläche fein geschliffen. gew. Fabrikat: '...' (vom Bieter einzutragen) Alternativ wird der Minderpreis für die Erscheinungsklasse I nach DIN EN 635-2 und DIN EN 635-3 ausgeschrieben. gew. Fabrikat: '...' (vom Bieter einzutragen) Die Oberflächenbeschichtung erfolgt mit einem wasserbasierten transparenten Versiegelungslack, 2-komponentig, Glanzgrad seidenmatt G30, knarrfrei Beanspruchungsklasse C gemäß ÖNORM C 2354, Rutschemmungsklasse R9 gemäß BGR 181 und DIN 51130, sehr gute Füllkraft, gute Blockfestigkeit, sehr gute chemische Beständigkeit, gute Transparenz, sehr				

Projekt 985 - BS12 Berufsschule Pflegeausbildung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite ...

guter Stand auf senkrechten Flächen, creme- und fettbeständig (CFB).
Fabrikat: Adler Bluefin Step-Silent oder gleichwertig
gew. Fabrikat:

...

(vom Bieter einzutragen)

Alternativ wird die Oberflächenbeschichtung
ausgeschrieben mit
Hartwachsöl, 2-komponentig auf Basis von Naturölen
ausgeschrieben. 2-komponentig auf Basis von Naturölen
für die Behandlung von Laub- und Nadelhölzern mit hohem
Festkörper (>97 %) für einmaligen Auftrag, mit gutem
Eindringvermögen, mechanische und chemische
Beständigkeit, sehr gute Füllkraft, sehr gute
Wasserbeständigkeit, antistatisch, Verarbeitung
wahlweise auch 1-komponentig, Härtung durch Aufnahme
von Luftsauerstoff (oxidative Trocknung).
Fabrikat: Adler Legno Smart-Öl oder gleichwertig
gew. Fabrikat:

...

(vom Bieter einzutragen)

Die Plattendimensionierungen und -Plattenfügung (Lage
der Stöße, Ausbildung der Verbindungen) sichtbarer
Plattenbauteile wird durch den Architekten vorgegeben.
Verschnitt ist entsprechend einzukalkulieren.
Die Auswahl und Dimensionierung von Materialarten und
-stärken sowie Art, Anzahl und Abstände und
Verbindungs-/ Befestigungsmittel der nicht sichtbaren
Konstruktionen nach den statischen und konstruktiven
Anforderungen gehört zum Leistungsumfang des AN.

Sämtliche Kanten von Holzbauteilen, die im
Zugänglichkeitsbereich liegen, sind mit einem Radius
von mind. 2 mm zu runden.

Bei stumpf gestoßenen Holz-Bauteilen, z.B.
Plattenstößen sind die Kanten im Anschlussbereich mit
Fase als V-Fuge oder als minimale (hinterlegte)
Schattenfuge nach Vorgabe des Architekten auszuführen.

Sämtliche Befestigungen von Holz-Bauteilen im
sichtbaren Bereich sind grundsätzlich verdeckt
auszuführen.

Befestigungsuntergrund Wand:
GK-Trockenbauwand DIN 4103-1, Wanddicke 125 mm,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk,
Profil/Stegtiefe 75 mm, Beplankung beidseitig aus
Gipsplatten GKB DIN 18180 zweilagig, Plattendicke 12,5
mm.

Projekt 985 - BS12 Berufsschule Pflegeausbildung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite ...

Befestigungsuntergrund Boden:
schwimmender Zementestrich CT nach DIN 18560,
Estrichnenndicke 60 mm,

Ausgleichs- und Anpassarbeiten an Unebenheiten im
Bestand im Rahmen der üblichen Bauleranzen sind
vorzunehmen, hier insbesondere die Anschlüsse der
Konstruktionen an Fußböden und Wände.

Alle Materialverbindungen sichtbarer Holzoberflächen
sind nicht sichtbar auszuführen.

Alle sichtbaren Anschlußfugen an Wand- und Bodenflächen
sind mit eingefärbter elastischer Dichtungsmasse zu
versiegeln.

Die Kosten der vorgenannten Anforderungen an die
Ausführung sind in die Einheitspreise der nachfolgenden
Positionen vollständig einzukalkulieren.

Podest 1

01.02.0001 Sitzbank Sperrholz Birke, zweistufig, 629,5x90x142cm, Sonderzuschnitt

Sitzbank, zweistufig, sichtseitig vollständig geschlossen,
im polygonalem Sonderzuschnitt,
nach örtlichem Aufmaß,
gemäß den Technischen Vorbemerkungen - Tischlerarbeiten
und den vorstehenden Kalkulations- und Konstruktionsvorgaben
herstellen, liefern und montieren,

Abmessungen (umschreibendes Rechteck):
1. Stufe ca. L x H x T = 629,5 x 45 x 142 cm,
2. Stufe ca. L x H x T = 265 x 45 x 92 cm,
Gesamthöhe 90 cm.

Konstruktion:
Sitzflächen und Unterbaugestelle aus Holzwerkstoffplatten
Plattenstärke Sitzflächen D=30 mm
Plattenaufbau Unterbaugestell mind. D=21 mm bzw. nach
statischer Erfordernis,
sichtbare Plattenstöße der Stufenkanten rechtwinklig, als
Blockstufe, mit sichtbarer Plattenkante der Sitzfläche,
sichtbare horizontale Plattenstöße des Unterbaugestells,
stumpf- und rechtwinklig, mit Gehrungsstoß,
Unterbaugestell mit sichtseitig umlaufender zurückspringender
Sockelausbildung zum Fußboden, Abmessung des
Rücksprunges H x T = 80 x 21 mm (Plattenstärke).

Anschlüsse:

Projekt	985 - BS12 Berufsschule Pflegeausbildung
---------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0001) ...

Anschluss an Raumtrennwand, kombiniert aus Trockenbau- und Glastrennwand, mit Ebenenversatz in der Sitzfläche (Sitzflächenverbreiterung) für den Ausgleich der zurückspringenden Glasscheibe der Glastrennwand, Versatzabmessungen LxB ca. 310 x 2,5 cm, Unterbaugestell im Bereich der Glasscheibe mittels vorgestellter Platte geschlossen, Abmessung der vertikalen Abstellung L x B = 310 x 87 cm, Seitliche vertikale Abstellung mit ca. 40 cm Abstand zur Gebäudeaußenwand zweistufig, Ausführung der vorbeschriebenen Anschlüsse mittels geschlossener Schattenfuge Breite/Höhe ca. 30 / 20 mm, mit Distanzleiste.

Oberflächenbeschichtung:
Transparente Lackierung, seidenmatt.

Ausführung gemäß Zeichnung:
Holzmöbel 1 - Podest 2.OG/3. OG./4.OG,
Einbauort: jeweils Raum OL 3

3,000 St**01.02.0002****Sitzbank Sperrholz Birke, einstufig, 629,5x45x50cm**

Sitzbank, einstufig, sichtseitig vollständig geschlossen, nach örtlichem Aufmaß, gemäß den Technischen Vorbemerkungen - Tischlerarbeiten und den vorstehenden Kalkulations- und Konstruktionsvorgaben herstellen, liefern und montieren, Abmessungen:
L x H x T = 629,5 x 45 x 50 cm, Konstruktion Sitzflächen und Unterbaugestell sowie deren Anschlüsse und Oberflächenbeschichtung sonst prinzipiell wie in Position 01.02.0001 beschrieben,

Ausführung gemäß Zeichnung:
Holzmöbel 1 - Podest 2.OG/3. OG./4.OG,
jeweils Raum Studio 3

3,000 St**01.02.0003****Zulage seitlicher Sitzbankabschluss, 133x45x51 cm, Einbindung Stütze**

Zulagepreis für die Ausbildung des seitlichen Abschlusses als Verbindung vorbeschriebener Sitzbankelemente der Positionen 01.02.0001 und 01.02.0002, einstufig, sichtseitig geschlossen, im Sonderzuschnitt, nach örtlichem Aufmaß, Abmessungen (umschreibendes Rechteck):
L x H x T = 113 x 45 x 51 cm, mit Eckausbildung der Sitzbankfläche und des Unterbaugestells nach vorgegebenem Radius (ca. 35 cm) gerundet, als Kreisbogenabschnitt, Ausführung des Unterbaugestells aus Formsperrholz,

Projekt 985 - BS12 Berufsschule Pflegeausbildung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0003) ...

mit halbkreisförmigem Ausschnitt der Sitzbankfläche für
den Anschluss an kreisrunder Stütze aus Stahlbeton,
Durchmesser ca. 50 cm.

3,000 St

01.02.0004 Minderpreis Birken-sperrholz EN 635-2, Klasse I

Sitzbankkonstruktionen der Positionen 01.02.0001 bis
01.02.0003 wie beschrieben, jedoch
Material der Holzwerkstoffplatte aus Birken-Sperrholz,
Erscheinungsklasse I nach DIN EN 635-2 und DIN EN
635-3, als Minderpreis zu den Vorpositionen.

psch

nur Ges.-Preis

01.02.0005 Beschichtung Hartwachsöl, Mehr-/Minderpreis

Sitzbankkonstruktionen der Positionen 01.02.0001 bis
01.02.0003 wie beschrieben, jedoch
Beschichtung mit Hartwachsöl,
als Mehr- oder Minderpreis zu den Vorpositionen.

psch

nur Ges.-Preis

Podest 2**01.02.0006 Sitzbank Sperrholz Birke, zweistufig, 417x90x150cm, Sonderzuschnitt**

Sitzbank, zweistufig, sichtseitig vollständig geschlossen,
im polygonalem Sonderzuschnitt,
nach örtlichem Aufmaß,
gemäß den Technischen Vorbemerkungen - Tischlerarbeiten
und den vorstehenden Kalkulations- und Konstruktionsvorgaben
herstellen, liefern und montieren,
Abmessungen (umschreibendes Rechteck):
1. Stufe ca. L x H x T = 417 x 45 x 230 cm,
2. Stufe ca. L x H x T = 288 x 45 x 130 cm,
Gesamthöhe 90 cm,
Konstruktion Sitzflächen und Unterbaugestell sowie deren
Anschlüsse und Oberflächenbeschichtung sonst prinzipiell wie
in Position 01.02.0001 beschrieben,
jedoch ohne Mehraufwand für Anschluss an Glastrennwand,

Ausführung gemäß Zeichnung:
Holzmöbel 2 - Podest 2. und 4.OG,
Einbauort: jeweils Raum MFR 1

2,000 St

Projekt 985 - BS12 Berufsschule Pflegeausbildung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

- 01.02.0007 Minderpreis BirkenSperrholz EN 635-2, Klasse I**
Sitzbankkonstruktionen der Position 01.02.0006 wie beschrieben, jedoch
Material der Holzwerkstoffplatte aus Birken-Sperrholz,
Erscheinungsklasse I nach DIN EN 635-2 und DIN EN 635-3, als Minderpreis zur Vorposition.

psch	nur Ges.-Preis	_____
------	----------------	-------

- 01.02.0008 Beschichtung Hartwachsöl, Mehr-/Minderpreis**
Sitzbankkonstruktionen der Positionen 01.02.0006 wie beschrieben, jedoch
Beschichtung mit Hartwachsöl,
als Mehr- oder Minderpreis.

psch	nur Ges.-Preis	_____
------	----------------	-------

Podest 3

- 01.02.0009 Sitzbank Sperrholz Birke, zweistufig, 445x90x105cm, Sonderzuschnitt**
Sitzbank, zweistufig, sichtseitig vollständig geschlossen,
im polygonalem Sonderzuschnitt,
nach örtlichem Aufmaß,
gemäß den Technischen Vorbemerkungen - Tischlerarbeiten
und den vorstehenden Kalkulations- und Konstruktionsvorgaben
herstellen, liefern und montieren,
Abmessungen (umschreibendes Rechteck):
1. Stufe ca. L x H x T = 445 x 45 x 105 cm,
2. Stufe ca. L x H x T = 356 x 45 x 65 cm,
Gesamthöhe 90 cm,
Konstruktion Sitzflächen und Unterbaugestelle sowie deren
Anschlüsse und Oberflächenbeschichtung sonst prinzipiell wie
in Position 01.02.0001 beschrieben,
jedoch ohne Mehraufwand für Anschluss an Glastrennwand.

Ausführung gemäß Zeichnung:
Holzmöbel 3 - Podest 2.OG/3. OG./4.OG,
Einbauort: jeweils Raum OL 6

3,000 St	_____	_____
----------	-------	-------

- 01.02.0010 Sitzbank Sperrholz Birke, einstufig, 445x45x50cm**
Sitzbank, einstufig, sichtseitig vollständig geschlossen,
nach örtlichem Aufmaß,
gemäß den Technischen Vorbemerkungen - Tischlerarbeiten
und den vorstehenden Kalkulations- und Konstruktionsvorgaben
herstellen, liefern und montieren,
Abmessungen:
L x H x T = 445 x 45 x 50 cm,

Projekt 985 - BS12 Berufsschule Pflegeausbildung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0010) ...

Konstruktion Sitzflächen und Unterbaugestell sowie deren
Anschlüsse und Oberflächenbeschichtung sonst prinzipiell wie
in Position 01.02.0009 beschrieben,

Ausführung gemäß Zeichnung:
Holzmöbel 3 - Podest 2.OG/3. OG./4.OG,
Einbauort: jeweils Raum Studio 6

3,000 St

01.02.0011 Zulage seitl. Sitzbankabschluss, 145x45x50cm, Einbindung Trennwand

Zulagepreis für die Ausbildung des seitlichen
Abschlusses als Verbindung vorbeschriebener
Sitzbankelemente der Positionen 01.02.0009 und
01.02.0010, einstufig, sichtseitig geschlossen, im
Sonderzuschnitt, nach örtlichem Aufmaß,
Abmessungen (umschreibendes Rechteck):
L x H x T = 145 x 45 x 50 cm,
mit Einbindung der Trennwandstirnseite,
Konstruktion der Sitzfläche und des Unterbaugestells
wie vor beschrieben.

3,000 St

01.02.0012 Zulage 4 Stück Eckausbildung als Viertelkreis, r=35cm

Zulage zu vorbeschriebener Sitzbank für 4 Stück
Eckausbildungen der Sitzbankfläche und des
Unterbaugestells nach vorgegebenem Radius (ca. 35 cm)
gerundet, ca. als Viertelkreis, Ausführung des
Unterbaugestells aus Formsperrholz.

psch nur Ges.-Preis

01.02.0013 Zulage 2 Stück Eckausbildung als Kreisbogenabschnitt, r=25cm

Zulage zu vorbeschriebener Sitzbank für 2 Stück
Eckausbildungen der Sitzbankfläche und des
Unterbaugestells nach vorgegebenem Radius (ca. 25 cm)
gerundet, als Kreisbogenabschnitt, Ausführung des
Unterbaugestells aus Formsperrholz.

psch nur Ges.-Preis

Projekt 985 - BS12 Berufsschule Pflegeausbildung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01.02.0014 Minderpreis Birkenस्पerrholz EN 635-2, Klasse I

Sitzbankkonstruktionen der Positionen 01.02.0009 bis 01.02.0013 wie beschrieben, jedoch Material der Holzwerkstoffplatte aus Birken-Sperrholz, **Erscheinungsklasse I** nach DIN EN 635-2 und DIN EN 635-3, als Minderpreis zu den Vorpositionen.

psch nur Ges.-Preis _____

01.02.0015 Beschichtung Hartwachsöl, Mehr-/Minderpreis

Sitzbankkonstruktionen der Positionen 01.02.0009 bis 01.02.0013 wie beschrieben, jedoch Beschichtung mit Hartwachsöl, als Mehr- oder Minderpreis zu den Vorpositionen.

psch nur Ges.-Preis _____

Podest 4**01.02.0016 Sitzbank Sperrholz Birke, zweistufig, 806x90x300cm, Sonderzuschnitt**

Sitzbank, zweistufig, sichtseitig vollständig geschlossen, im polygonalem Sonderzuschnitt, mit ein Stück einstufigen geraden Sitzbankende, nach örtlichem Aufmaß, gemäß den Technischen Vorbemerkungen - Tischlerarbeiten und den vorstehenden Kalkulations- und Konstruktionsvorgaben herstellen, liefern und montieren, Abmessungen des Polygons (umschreibendes Rechteck):
 1. Stufe ca. L x H x T = 345 x 45 x 300 cm,
 2. Stufe ca. L x H x T = 160 x 45 x 245 cm,
 Gesamthöhe 90 cm,
 Abmessung Sitzbankende
 L x H x T = 461 x 45 x 50 cm
 Konstruktion Sitzflächen und Unterbaugestell sowie deren Anschlüsse und Oberflächenbeschichtung sonst prinzipiell wie in Position 01.02.0001 beschrieben, jedoch Anschluss an Glastrennwand zweistufig, Versatzabmessung 1. Stufe L x B ca. 130 x 2,5 cm, Abstellung 1. Stufe L x B ca. 130 x 42 cm, Versatzabmessung 2. Stufe L x B ca. 160 x 2,5 cm, Abstellung 2. Stufe L x B ca. 160 x 87 cm,

Ausführung gemäß Zeichnung:
 Holzmöbel 4 - Podest 3. OG + Holzbank,
 Einbauort: Raum OL 6

1,000 St _____

Projekt 985 - BS12 Berufsschule Pflegeausbildung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0017	Zulage Einbindung Stahlbetonstütze Durchmesser 50 cm Zulage für die Einbindung einer Stahlbetonstütze in zweistufige Sitzbank der Position 01.02.0016, mittels kreisrundem Ausschnitt, Durchmesser 50 cm, einschließlich der Ausbildung einer Schattenfuge der Sitzbankfläche zur Stütze.	1,000	St		
01.02.0018	Zulage 1 Stück Eckausbildung als Viertelkreis, r=55cm Zulage zu vorbeschriebener Sitzbank für 1 Stück Eckausbildungen der Sitzbankfläche und des Unterbaugestells nach vorgegebenem Radius (ca. 55 cm) gerundet, ca. als Viertelkreis, Ausführung des Unterbaugestells aus Formsperrholz.	psch		nur Ges.-Preis	
01.02.0019	Zulage 1 Stück Eckausbildung als Viertelkreis, r=15cm Zulage zu vorbeschriebener Sitzbank für 1 Stück Eckausbildung der Sitzbankfläche und des Unterbaugestells nach vorgegebenem Radius (ca. 15 cm) gerundet, ca. als Viertelkreis, Ausführung des Unterbaugestells aus Formsperrholz.	psch		nur Ges.-Preis	
01.02.0020	Zulage 3 Stück Eckausbildung als Kreisbogenabschnitt, r=15cm Zulage zu vorbeschriebener Sitzbank für 3 Stück Eckausbildung der Sitzbankfläche und des Unterbaugestells nach vorgegebenem Radius (ca. 15 cm) gerundet, als Kreisbogenabschnitt, Ausführung des Unterbaugestells aus Formsperrholz, 2 x in konverxer und 1 x in konkaver Ausführung.	psch		nur Ges.-Preis	
01.02.0021	Minderpreis Birkensperrholz EN 635-2, Klasse I Sitzbankkonstruktionen der Position 01.02.0016 bis 01.02.0020 wie beschrieben, jedoch Material der Holzwerkstoffplatte aus Birken-Sperrholz, Erscheinungsklasse I nach DIN EN 635-2 und DIN EN 635-3, als Minderpreis zu den Vorpositionen.	psch		nur Ges.-Preis	

Projekt 985 - BS12 Berufsschule Pflegeausbildung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01.02.0022**Beschichtung Hartwachsöl, Mehr-/Minderpreis**

Sitzbankkonstruktionen der Position 01.02.0016 bis 01.02.0020 wie beschrieben, jedoch Beschichtung mit Hartwachsöl, als Mehr- oder Minderpreis zu den Vorpositionen.

psch

nur Ges.-Preis

Podest 5**01.02.0023****Sitzbank Sperrholz Birke, dreistufig, 810x135x150cm, Sonderzuschnitt**

Sitzbank, dreistufig, sichtseitig vollständig geschlossen, im polygonalem Sonderzuschnitt, nach örtlichem Aufmaß, gemäß den Technischen Vorbemerkungen - Tischlerarbeiten und den vorstehenden Kalkulations- und Konstruktionsvorgaben herstellen, liefern und montieren,

Abmessungen des Polygons (umschreibendes Rechteck):

1. Stufe ca. L x H x T = 810 x 45 x 150 cm,

2. Stufe ca. L x H x T = 547 x 45 x 100 cm,

3. Stufe ca. L x H x T = 315 x 45 x 47 cm,

Gesamthöhe 135 cm,

Konstruktion Sitzflächen und Unterbaugestell sowie deren Anschlüsse und Oberflächenbeschichtung sonst prinzipiell wie in Position 01.02.0001 beschrieben,

jedoch Anschluss an Glastrennwand zweistufig,

Versatzabmessung 1. Stufe L x B ca. 55 x 2,5 cm,

Abstellung 1. Stufe L x B ca. 55 x 42 cm,

Versatzabmessung 2. Stufe L x B ca. 235 x 2,5 cm,

Abstellung 2. Stufe L x B ca. 235 x 87 cm,

Ausführung gemäß Zeichnung:

Holzmöbel 5 - Podest 3. OG,

Einbauort: Raum OL 1

1,000 St**01.02.0024****Zulage Einbindung Stahlbetonstütze Durchmesser 50 cm**

Zulage für die Einbindung einer Stahlbetonstütze in zweistufige Sitzbank der Position 01.02.0023, mittels kreisrundem Ausschnitt, Durchmesser 50 cm, einschließlich der Ausbildung einer Schattenfuge der Sitzbankfläche zur Stütze.

1,000 St

Projekt 985 - BS12 Berufsschule Pflegeausbildung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01.02.0025 Zulage 6 Stück Eckausbildung als Kreisbogenabschnitt, r=15cm

Zulage zu vorbeschriebener Sitzbank für 6 Stück
Eckausbildung der Sitzbankfläche und des
Unterbaugestells nach vorgegebenem Radius (ca. 15 cm)
gerundet, als Kreisbogenabschnitt, Ausführung des
Unterbaugestells aus Formsperrholz,
5 x in konverger und 1 x in konkaver Ausführung.

psch	nur Ges.-Preis	_____
------	----------------	-------

01.02.0026 Zulage 4 Stück Eckausbildung als Kreisbogenabschnitt, r=25cm

Zulage zu vorbeschriebener Sitzbank für 4 Stück
Eckausbildung der Sitzbankfläche und des
Unterbaugestells nach vorgegebenem Radius (ca. 25 cm)
gerundet, als Kreisbogenabschnitt, Ausführung des
Unterbaugestells aus Formsperrholz.

psch	nur Ges.-Preis	_____
------	----------------	-------

01.02.0027 Minderpreis Birkenperrholz EN 635-2, Klasse I

Sitzbankkonstruktionen der Position 01.02.0023 bis
01.02.0026 wie beschrieben, jedoch
Material der Holzwerkstoffplatte aus Birken-Sperrholz,
Erscheinungsklasse I nach DIN EN 635-2 und DIN EN
635-3, als Minderpreis zu den Vorpositionen.

psch	nur Ges.-Preis	_____
------	----------------	-------

01.02.0028 Beschichtung Hartwachsöl, Mehr-/Minderpreis

Sitzbankkonstruktionen der Position 01.02.0023 bis
01.02.0026 wie beschrieben, jedoch
Beschichtung mit Hartwachsöl,
als Mehr- oder Minderpreis zu den Vorpositionen.

psch	nur Ges.-Preis	_____
------	----------------	-------

Sitzbänke gerade**01.02.0029 Sitzbank Sperrholz Birke, einstufig, 380x45x50cm**

Sitzbank, einstufig, sichtseitig vorderseitig und seitlich
vollständig geschlossen,
nach örtlichem Aufmaß,
gemäß den Technischen Vorbemerkungen - Tischlerarbeiten
und den vorstehenden Kalkulations- und Konstruktionsvorgaben
herstellen, liefern und montieren,
Abmessungen:

Projekt 985 - BS12 Berufsschule Pflegeausbildung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0029) ...

L x H x T = 380 x 45 x 50 cm,
Konstruktion Sitzflächen und Unterbaugestell sowie deren
Anschlüsse und Oberflächenbeschichtung sonst prinzipiell wie
in Position 01.02.0002 beschrieben,

Ausführung gemäß Zeichnung:
Holzmöbel - Holzbank (gerader Zuschnitt)
Einbauort:
2. OG, Raum Studio 1
3. OG, Räume Studio 1, OL 1
4. OG, Räume Studio 1, Studio 2

5,000 St

01.02.0030

Sitzbank Sperrholz Birke, einstufig, 400x45x50cm

Sitzbank, einstufig, sichtseitig vorderseitig und seitlich
vollständig geschlossen,
nach örtlichem Aufmaß,
gemäß den Technischen Vorbemerkungen - Tischlerarbeiten
und den vorstehenden Kalkulations- und Konstruktionsvorgaben
herstellen, liefern und montieren,
Abmessungen:
L x H x T = 400 x 45 x 50 cm,
Konstruktion Sitzflächen und Unterbaugestell sowie deren
Anschlüsse und Oberflächenbeschichtung sonst prinzipiell wie
in Position 01.02.0002 beschrieben,

Ausführung gemäß Zeichnung:
Holzmöbel - Holzbank (gerader Zuschnitt)
Einbauorte:
2. OG, Räume MFR 1, Studio 4, OL 6
3. OG, Raum Studio 4
4. OG, Raum MFR1

5,000 St

01.02.0031

Sitzbank Sperrholz Birke, einstufig, 575x45x50cm

Sitzbank, einstufig, sichtseitig vorderseitig und seitlich
vollständig geschlossen,
nach örtlichem Aufmaß,
gemäß den Technischen Vorbemerkungen - Tischlerarbeiten
und den vorstehenden Kalkulations- und Konstruktionsvorgaben
herstellen, liefern und montieren,
Abmessungen:
L x H x T = 575 x 45 x 50 cm,
Konstruktion Sitzflächen und Unterbaugestell sowie deren
Anschlüsse und Oberflächenbeschichtung sonst prinzipiell wie
in Position 01.02.0002 beschrieben,

Ausführung gemäß Zeichnung:
Holzmöbel - Holzbank (gerader Zuschnitt)
Einbauorte:

Projekt	985 - BS12 Berufsschule Pflegeausbildung
---------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0031) ...

4.OG, Raum Studio 4

1,000 St**01.02.0032****Sitzbank Sperrholz Birke, einstufig, 600x45x50cm**

Sitzbank, einstufig, sichtseitig vollständig geschlossen,
nach örtlichem Aufmaß,
gemäß den Technischen Vorbemerkungen - Tischlerarbeiten
und den vorstehenden Kalkulations- und Konstruktionsvorgaben
herstellen, liefern und montieren,
Abmessungen:
L x H x T = 600 x 45 x 50 cm,
Konstruktion Sitzflächen und Unterbaugestell sowie deren
Anschlüsse und Oberflächenbeschichtung sonst prinzipiell wie
in Position 01.02.0002 beschrieben,

Ausführung gemäß Zeichnung:
Holzmöbel - Holzbank (gerader Zuschnitt)
Einbauorte:
4.OG, Raum Studio 2

1,000 St**01.02.0033****Sitzbank Sperrholz Birke, einstufig, 660x45x50cm**

Sitzbank, einstufig, sichtseitig vollständig geschlossen,
nach örtlichem Aufmaß,
gemäß den Technischen Vorbemerkungen - Tischlerarbeiten
und den vorstehenden Kalkulations- und Konstruktionsvorgaben
herstellen, liefern und montieren,
Abmessungen:
L x H x T = 660 x 45 x 50 cm,
Konstruktion Sitzflächen und Unterbaugestell sowie deren
Anschlüsse und Oberflächenbeschichtung sonst prinzipiell wie
in Position 01.02.0002 beschrieben,

Ausführung gemäß Zeichnung:
Holzmöbel - Holzbank (gerader Zuschnitt)
Einbauorte:
2./3..OG, Raum Studio 4

2,000 St**01.02.0034****Sitzbank Sperrholz Birke, einstufig, 825x45x50cm**

Sitzbank, einstufig, sichtseitig vollständig geschlossen,
nach örtlichem Aufmaß,
gemäß den Technischen Vorbemerkungen - Tischlerarbeiten
und den vorstehenden Kalkulations- und Konstruktionsvorgaben
herstellen, liefern und montieren,
Abmessungen:
L x H x T = 825 x 45 x 50 cm,
Konstruktion Sitzflächen und Unterbaugestell sowie deren
Anschlüsse und Oberflächenbeschichtung sonst prinzipiell wie

Projekt 985 - BS12 Berufsschule Pflegeausbildung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0034) ...					

in Position 01.02.0002 beschrieben,

Ausführung gemäß Zeichnung:
Holzmöbel - Holzbank (gerader Zuschnitt)
Einbauorte:
2./3./4.OG, Raum Studio 6

3,000 St

01.02.0035 Sitzbank Sperrholz Birke, einstufig, 800x45x50cm

Sitzbank, einstufig, sichtseitig vorderseitig und seitlich
vollständig geschlossen,
nach örtlichem Aufmaß,
gemäß den Technischen Vorbemerkungen - Tischlerarbeiten
und den vorstehenden Kalkulations- und Konstruktionsvorgaben
herstellen, liefern und montieren,
Abmessungen:
L x H x T = 800 x 45 x 50 cm,
Konstruktion Sitzflächen und Unterbaugestell sowie deren
Anschlüsse und Oberflächenbeschichtung sonst prinzipiell wie
in Position 01.02.0002 beschrieben,

Ausführung gemäß Zeichnung:
Holzmöbel - Holzbank (gerader Zuschnitt)
Einbauorte:
4. OG, Raum Studio 5

1,000 St

01.02.0036 Sitzbank Sperrholz Birke, einstufig, 885x45x50cm

Sitzbank, einstufig, sichtseitig vollständig geschlossen,
nach örtlichem Aufmaß,
gemäß den Technischen Vorbemerkungen - Tischlerarbeiten
und den vorstehenden Kalkulations- und Konstruktionsvorgaben
herstellen, liefern und montieren,
Abmessungen:
L x H x T = 885 x 45 x 50 cm,
Konstruktion Sitzflächen und Unterbaugestell sowie deren
Anschlüsse und Oberflächenbeschichtung sonst prinzipiell wie
in Position 01.02.0002 beschrieben,

Ausführung gemäß Zeichnung:
Holzmöbel - Holzbank (gerader Zuschnitt)
Einbauorte:
2./3. OG, Raum Studio 5

2,000 St

01.02.0037 Zulage Wandanschluss Ebenenversatz, Breite 300cm

Zulage für den Anschluss von Sitzbänken der
vorbeschriebenen Positionen an Raumtrennwand,
kombiniert aus Trockenbau- und Glastrennwand,

Projekt 985 - BS12 Berufsschule Pflegeausbildung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0037) ...

mit Ebenenversatz in der Sitzfläche
(Sitzflächenverbreiterung) für den Ausgleich der
zurückspringenden Glasscheibe der Glastrennwand,
Versatzabmessungen L x B ca. 300 x 2,5 cm,
Unterbaugestell im Bereich der Glasscheibe mit
vorgestellter Platte geschlossen, Abmessung der
vertikalen Abstellung L x B = 300 x 42 cm,

Einbauort:
2./3./4. OG., jeweils Studio 4 und Studio 5

6,000 St

01.02.0038**Zulage Wandanschluss Ebenenversatz, Breite 125cm**

Zulage für den Anschluss von Sitzbänken der
vorbeschriebenen Positionen an Raumtrennwand,
kombiniert aus Trockenbau- und Glastrennwand,
mit Ebenenversatz in der Sitzfläche
(Sitzflächenverbreiterung) für den Ausgleich der
zurückspringenden Glasscheibe der Glastrennwand,
Versatzabmessungen L x B ca. 125 x 2,5 cm,
Unterbaugestell im Bereich der Glasscheibe mit
vorgestellter Platte geschlossen, Abmessung der
vertikalen Abstellung L x B = 125 x 42 cm,

Einbauort:
2./3.. OG, Studio 4
4. OG, Studio 2

3,000 St

01.02.0039**Zulage Wandanschluss Ebenenversatz, Breite 50cm**

Zulage für den Anschluss von Sitzbänken der
vorbeschriebenen Positionen an Raumtrennwand,
kombiniert aus Trockenbau- und Glastrennwand,
mit Ebenenversatz in der Sitzfläche
(Sitzflächenverbreiterung) für den Ausgleich der
zurückspringenden Glasscheibe der Glastrennwand,
Versatzabmessungen L x B ca. 50 x 2,5 cm,
Unterbaugestell im Bereich der Glasscheibe mit
vorgestellter Platte geschlossen, Abmessung der
vertikalen Abstellung L x B = 50 x 42 cm,

Einbauort:
2./4. OG, MFR 1

2,000 St

Projekt 985 - BS12 Berufsschule Pflegeausbildung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

- 01.02.0040 Minderpreis BirkenSperrholz EN 635-2, Klasse I**
Sitzbankkonstruktionen der Positionen 01.02.0029 bis 01.02.0039 wie beschrieben, jedoch Material der Holzwerkstoffplatte aus Birken-Sperrholz, **Erscheinungsklasse I** nach DIN EN 635-2 und DIN EN 635-3, als Minderpreis zu den Vorpositionen.

	psch	nur Ges.-Preis	_____
--	------	----------------	-------

- 01.02.0041 Beschichtung Hartwachsöl, Mehr-/Minderpreis**
Sitzbankkonstruktionen der Position 01.02.0029 bis 01.02.0039 wie beschrieben, jedoch Beschichtung mit Hartwachsöl, als Mehr- oder Minderpreis zu den Vorpositionen.

	psch	nur Ges.-Preis	_____
--	------	----------------	-------

Sitzbänke gerade, mit Sitzflächenverbreiterung

- 01.02.0042 Sitzbank Sperrholz Birke, einstufig, 660x45x50cm**
Sitzbank, einstufig, sichtseitig vollständig geschlossen, nach örtlichem Aufmaß, gemäß den Technischen Vorbemerkungen - Tischlerarbeiten und den vorstehenden Kalkulations- und Konstruktionsvorgaben herstellen, liefern und montieren, Abmessungen:
L x H x T = 660 x 45 x 50 cm,
Sitzflächen und Unterbaugestell sowie deren Anschlüsse und Oberflächenbeschichtung sonst prinzipiell wie in Position 01.02.0002 beschrieben,

Ausführung gemäß Zeichnung:
Holzmöbel - Holzbank (gerader Zuschnitt mit Sitzflächenverbreiterung)
Einbauorte:
2./ 3./ 4.OG, jeweils Raum Studio 1

	3,000 St	_____	_____
--	----------	-------	-------

- 01.02.0043 Zulage einseitige Sitzflächenverbreiterung 150x45x94cm**
Zulage zu vorbeschriebener Sitzbank für die einseitige Ausbildung des seitlichen Abschlusses des Sitzbankelementes der Position 01.02.0042, mit Sitzflächenverbreiterung um 44 cm auf 94 cm, Abmessung der Sonderform (umschreibendes Rechteck):
L x H x T = 150 x 45 x 94 cm
mit nach vorgegebenem Radius (ca. 75cm) konkav gebogenem Übergang, als Kreisbogenabschnitt, Ausführung des Unterbaugestells aus Formsperrholz.

Projekt	985 - BS12 Berufsschule Pflegeausbildung
---------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0043) ...					

3,000 St

01.02.0044**Minderpreis Birkensperrholz EN 635-2, Klasse I**

Sitzbankkonstruktionen der Positionen 01.02.0042 und 01.02.0043 wie beschrieben, jedoch Material der Holzwerkstoffplatte aus Birken-Sperrholz, **Erscheinungsklasse I** nach DIN EN 635-2 und DIN EN 635-3, als Minderpreis zu den Vorpositionen.

psch

nur Ges.-Preis

01.02.0045**Beschichtung Hartwachsöl, Mehr-/Minderpreis**

Sitzbankkonstruktionen der Position 01.02.0042 und 01.02.0043 wie beschrieben, jedoch Beschichtung mit Hartwachsöl, als Mehr- oder Minderpreis zu den Vorpositionen.

psch

nur Ges.-Preis

Summe**01.02****Einbaumöbel**

Projekt 985 - BS12 Berufsschule Pflegeausbildung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Projekt 985 - BS12 Berufsschule Pflegeausbildung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01.03 Stundenlohnarbeiten**01.03.0001 Baufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten**

Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

5,000 h

Summe	01.03	Stundenlohnarbeiten	
--------------	--------------	----------------------------	--

Summe	01	Tischlerarbeiten	
--------------	-----------	-------------------------	--

Projekt 985 - BS12 Berufsschule Pflegeausbildung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

LV-ZUSAMMENSTELLUNG**Tischlerarbeiten**

01.01	Baustelleneinrichtung und technische Bearbeitung	
01.02	Einbaumöbel	
01.03	Stundenlohnarbeiten	
01	Tischlerarbeiten	

Angebotssumme netto	EUR
abzgl. Nachlass in %	EUR
Angebotssumme abzgl. Nachlass	EUR
zzgl. MwSt. 19,00 %	EUR
Angebotssumme brutto	EUR

Bieterschlussklärung :

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben. Die Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

Ort und Datum

Firmenstempel und Unterschrift