

Los 1 Standort Lokstedt

Gegenstand

Sämtliche im LV angegebenen Produkte sind so bereits eingesetzt worden. Es dürfen alternative Produkte zur Anwendung kommen, deren Gleichwertigkeit nachzuweisen ist und deren Verträglichkeit mit den vorhandenen Anstrichsystemen.

Titel 1 Decken-, Wand- und Fußbodenanstriche Innen und außen

Die Beauftragung erfolgt täglich über das Jahr in Einzelflächen von ca.30 bis 50 m². Das eventuell notwendige Abdecken / -kleben von Fußböden, Möbeln und Geräten ist in die Einheitspreise einzurechnen.

		<u>Menge</u>	<u>EP</u> <u>Einzel</u>	<u>GP</u> <u>Gesamt</u>	
Titel 1 Pos. 01	Glatte und gelochte Putz- bzw. Gipskartondecken kleinere Stoßstellen glätten ein Anstrich mit BX Perlweiß Trend 52 bis 10 % Wasser verdünnt, waschbeständig, weiß und Farbtonstufen 5-10 nach dem Alpinacolor Fächer	3.000 m²		-	€
Titel 1 Pos. 02	Wandflächen Vollflächige Spachtelung, gesamte Flächen 1malig mit einer kunststoff- vergüteten Disp.-Spachtelmasse vollflächig spachteln und schleifen	100 m²		-	€
Titel 1 Pos. 03	Wand- und Deckenflächen mit Raufaser tapezieren und wie Pos. 1 streichen	200 m²		-	€
Titel 1 Pos. 04	Gelochte Metaldecken und Wände Mit einem geeigneten Reinigungsmittel abwaschen	500 m²		-	€
Titel 1 Pos. 05	Gelochte Metaldecken und Wände Mit Seifenlauge abwaschen, mit Haftgrund streichen und mit BX Seidenmatt 880 rollen. Die enge Lochung der Paneele darf nicht zugerollt werden.	500 m²		-	€
Titel 1 Pos. 06	Wandflächen geputzt oder aus Gipskarton mit bzw. ohne Raufaser beklebt Stoßstellen und Unebenheiten glätten, 1 Anstrich mit BX Schneeweiß 975, waschbeständig. Weiß und hellge- tönt entsprechend Preisgruppen 1 und 2	2.000 m²		-	€
Titel 1 Pos. 07	Wandflächen, geputzt, aus Gipskarton mit bzw. ohne Raufaser beklebt oder mit Isoputz vorbehandelt Stoßstellen und Unebenheiten glätten und mit BX Latex- farbe 992 matt, ansatzfrei 1 malig scheuerbeständig Streichen. Weiß und Farbtöne entspr. Preisgruppe 1 bis 3	8.000 m²		-	€
Titel 1 Pos. 08	Wände mit Raufaser tapezieren Abrechnung der Anstriche unter Pos. 9 und 11	300 m²		-	€
Titel 1 Pos. 09	Wandfläche für Silikatanstrich, Flächen gründlich reinigen, losen abblättern den Anstrich in Teilbereichen entfernen, Salpeterausblühungen abbürsten und flutieren, Wasserflecken und Wasserränder mit einer Spezialisolierfarbe isolieren, Beschädigungen beispachteln und gesamte Flächen mit Brillux Innen-Silikatfarbe LF 1806 deckend streichen.	1.000 m²		-	€

Titel 1 Pos. 10	Wandflächen geputzt oder aus Gipskarton, kleinere Stoßstellen ausbessern, ganzflächig mit BX Tiefengrund 545 grundieren, mit BX Gewebe- kleber 378 satt einstreichen, Glasgewebe 2300 einlegen. Nach Trocknung des Gewebeklebers BX 2300 Stopgrund im Rollverfahren auftragen	300 m²		-	€
Titel 1 Pos. 10a	Zulage für Gewebe 2119	1 m²		EP	
Titel 1 Pos. 11	Wandflächen der Pos. 10 oder Wände mit Glasgewebe und vorh. Latexanstrich evtl. kleine Fehlstellen nachkleben und 1 malig mit BX Latexfarbe 992 im Rollverfahren auf- tragen, scheuerbeständig, Pastelltöne	700 m²		-	€
Titel 1 Pos. 12	Wand und Deckenflächen innen Untergrund Beton oder gerapptes Mauerwerk in Kellern und KFZ-Hallen, 1 Anstrich entspr.Pos.1 Mega Record	800 m²		-	€
Titel 1 Pos. 13	Decken und Wandflächen mit einem zusätz- lichen Anstrich versehen (nur auf Anordnung der Bauleitung!) als Zulage für die Positionen 1, 3, 6, 7 und 12	3.000 m²		-	€
Titel 1 Pos. 14	14. Wand und Deckenflächen zur Festigung des Untergrunds ganzflächig mit BX Grundierkonzentrat 938	4.000 m²		-	€
Titel 1 Pos. 15	Wand und Deckenflächen auch in kleinen Flächen mit Kellergrund oder BX Isolierfarbe 115 isolieren	200 m²		-	€
Titel 1 Pos. 16	Öldichte Beschichtung als Neuanstrich 1 x BX Ölwannenbeschichtung 901 10-20% verdünnt, 2 x Ölwannenbeschichtung 901 unverdünnt, Mindestauftragsmenge 950 g/m² bei 3 Anstrichen	100 m²		-	€
Titel 1 Pos. 17	Beschichtung auf Zementestrich und Beton Und als Renovierung bei Ölwannen; 1 x BX Ölwannenbeschichtung 901, ca. 20% nitroverdünnt 1 x BX Ölwannenbeschichtung 901 unverdünnt	100 m²		-	€
Titel 1 Pos. 18	Schutzanstrich gegen Chemikalien an Wand und Decke Kleinere Stoßstellen mit DISBON - Spachtelputz 300 glätten, ausgebesserte Stellen mit DISBON – Siegel- grund 482 grundieren, ganzflächige Beschichtung 1 malig DISBON – Schutzanstrich 441 porenfrei	100 m²		-	€
Titel 1 Pos. 19	Schutzanstrich wie Pos. 18 Jedoch Beschichtung 2 malig DISBON – Schutzanstrich 441	50 m²		-	€

Titel 1 Pos. 20	Außenwandflächen (Putz, Beton) reinigen, lose Teile entfernen, alte und gerissene Anstrichteile weitgehend entfernen, mit BX Festodurgrund 949 bzw. Lacryl Tiefgrund LF 595 satt tränkend grundieren. Kleine Schadstellen und Unebenheiten mit BX Fassadenspachtel 980 glätten. Voranstrich mit BX Acryl Fassadenfarbe 100 bis max. 10% wasserverdünnt, Schlussanstrich mit BX Acryl Fassadenfarbe 100 deckend wetterbeständig streichen	500 m²		- €
Titel 1 Pos. 21	Außenwandfläche wie Pos. 20 jedoch Voranstrich und Schluss anstrich riss überbrückendes System BX Topelastik 380, weiß und Pastelltöne	150 m²		- €
Titel 1 Pos. 22	Fassaden- und Fußbodenflächen aus Sicht- u. Waschbeton, Verblendmauerwerk und Estrich unter Verwendung von Hochdruckreinigungsgeräten säubern. Rostflecken bei Waschbetonflächen sind gut anzufeuchten und durch Einstreichen und Bürsten mit 10%iger Orthophosphorsäure zu entfernen, diese Stellen sind mit sehr viel Wasser nachzuspülen, Mindestfläche 100 m²	500 m²		- €
Titel 1 Pos. 23	Sichtmauerwerk bzw. Waschbetonflächen mit SIKAGARD 700 S Durchfeuchtungsschutz durch 2 maligen Auftragen nass in nass satt imprägnieren, Mindestverbrauch 0,2 kg/m² je Arbeitsgang, also insgesamt mind. 400 ml/m², angrenzende Bauteile sind gegen Verunreinigung mit Siloxan zu schützen	200 m²		- €
Titel 1 Pos. 24	Grundierung gesäuberter oder vom Maurer reparierter und sanierter Betonflächen mit SIKAGARD 700 S Durchfeuchtungsschutz, Mindestverbrauch 0,25 kg/m² in einem Arbeitsgang, sonst wie vor	100 m²		- €
Titel 1 Pos. 25	Beschichtung vom Maurer reparierter und sanierter Betonflächen mit SIKAGARD 550 W Elastik Grundierung mit 0,25 kg/m² SIKAGARD 551 S Elastik Primer, 2 Arbeitsgänge mit je 0,6 – 0,8 kg/m² SIKAGARD 550 W Elastik, Farbton nach Angabe der Bauleitung, Wartezeiten zwischen den Arbeitsgängen 1 Tag	300 m²		- €
Titel 1 Pos. 26	Auffrischungsanstrich Mit SIKAGARD 550 W Elastik	150 m²		- €
Titel 1 Pos. 27	Schutzanstrich aus SIKAGARD 680 S Betoncolor auf die Beschichtung der Pos. 25, 1 Arbeitsgang in Farben der Preisgruppe 1, Verbrauch 0,2 kg/m²	150 m²		- €
Titel 1 Pos. 28	Beschichtung von begangenen horizontalen Betonflächen im Außenbereich Vorbereitung des Untergrundes nach Pos. 25 bzw. bauseitig Grundierung mit SIKAFLOOR 156 mit 0,3 kg/m² Beschichtung mit SIKAFLOOR 264 bei 1,5 – 3,0 mm Mischungsverhältnis 1 Gew.-Teil Sikafloor 264 und 0,7 Gew.-Teile Quarzsand F34 (0,1 – 0,3mm) Kopfversiegelung mit Sikafloor 264, 0,7kg/m²	250 m²		- €

Titel 1 Pos. 29	Zulage für Arbeiten an Betonbauteilen, die ausschl. aus Säulen, Stützen, Lisenen und Balken bestehen, auf die Einheitspreise der Pos. 25 – 30 wird eine Zulage berechnet von jeweils	%		
Titel 1 Pos. 30	Schutzanstrich von Betonwabenfenstern (Weserwaben) Fensterfeldgröße 3,50 x 4,00 m mit einer Sprosseneinteilung (Wabengröße) von 50 x 50 cm. Sprossenbreite 70 mm, Sprossentiefe 60 mm 1. Arbeitsgang: Reinigung entspr. P. 22 2. Arbeitsgang: Grundierung entspr. P. 25 3. Arbeitsgang: Schutzanstrich mit SIKAGARD 680 S	40 m²		- €
Titel 1 Pos. 31	Betonwandflächen abbeizen Vorh. Altanstrich durch 2 maliges Abbeizen Restlos entfernen Verbrauch: 2 kg/m² Fabrikat: BX Abbeizer 155 oder gleichwertig, einschließlich der notwendigen Abdeckungen und Schutzmaßnahmen sowie Abfuhr des Abbeizschlammes	50 m²		- €
Zwischensumme Titel 1:				- €

Titel 2 Holzanstriche (Fenster, Türen etc.)

		<u>Menge</u>	<u>EP</u> <u>Einzel</u>	<u>GP</u> <u>Gesamt</u>
Titel 2 Pos. 32	Holz-Fenster, außen Lackierung gut säubern und abschleifen, rohe Holzstellen grundieren mit BX IMPREDUR Grund 835, beispachteln mit BX-2-K. Epoxid -Reparaturfüller 599, gesamtes Fensterholz vorstreichen mit BX IMPREDUR Fensterlack 860	50 m²		- €
Titel 2 Pos. 33	Holz-Fenster, innen Anschleifen, lose Altanstriche entfernen. Grundanstrich der rohen Holzstellen mit BX IMPREDUR Grund 835. Beispachteln mit BX Fleckspachtel 518, fehlende Versiegelung ergänzen. Gesamtes Fenster Lackieren mit BX IMPREDUR Fensterlack 860 oder BX Venti - Lack 822 seidenglänzend.	50 m²		- €
Titel 2 Pos. 34	Holz-Fenster, innen Ausführung wie Pos. 33 jedoch mit einem ganzflächigen zusätzlichen Zwischenanstrich mit BX IMPREDUR Fensterlack 860 oder BX Venti - Lack 822 seidenglänzend, als Zulage zur Pos. 33	50 m²		- €
Titel 2 Pos. 35	Türen mit / ohne Glasausschnitt, Glastrennwände, Türbekleidung, Trennwände, Geländerbrüstungen Einbauschränke usw. reinigen, ganzflächig schleifen, versiegeln und beispachteln von schadhafte Stellen mit BX Lackspachtel 518 1 Anstrich mit BX IMPREDUR Grund 835 1 Schlussanstrich mit BX IMPREDUR Fensterlack 860 oder BX Venti – Lack 822 seidenglänzend	100 m²		- €
Titel 2 Pos. 35a	Ausführung wie vor, jedoch zweimalig mit Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder gleichwertig vorstreichen und mit Brillux Seidenmattlack 2088 oder gleichwertig lackieren, wasserbasierter, geruchsarmer Premium-Seidenmattlack	1 m²		EP
Titel 2 Pos. 36	Türen etc. wie vor, jedoch natur lasiert, reinigen, ganzflächig schleifen, auskitten von Rissen im Holzton 1 Anstrich mit BX Schichtsiegel seidenmatt 86 bis 10% verdünnt mit BX Terpentin. - Ersatz 321, 1 Schlussanstrich mit BX Schichtsiegel seidenmatt 86 verdünnt	100 m²		- €
Titel 2 Pos. 37	Türen etc. der Pos. 35 und 36. Zusätzlich 1x ganzflächig grundieren	100 m²		- €
Titel 2 Pos. 38	Fußleisten einschl. Scheuerleisten bis zu 12 cm breit, 1 Grund- und 1 Lackanstrich, auch verschiedenfarbig, hochglänzend oder seidenmatt	400 lfdm		- €
Titel 2 Pos. 39	Gardinenbrett Bis 20 cm breit mit Stirnbrett, sonst wie vor	200 lfdm		- €

Titel 2 Pos. 40	Gartenbänke Verwitterten Anstrich entfernen, schleifen 1 x mit BX Dickschicht – Lasur, verdünnt mit Terpentin – Ersatz 321 grundieren, 1 x mit BX Dick Schicht – Lasur 565 beschichten, Verzinkte Halterungen (2 Stück je Bank) reinigen, mit BX Epoxi – Haftgrund 855auf 2-K Basis grundieren und mit Kunststoff 3000 beschichten, Betonhalterungen grundieren und mit Kunststoff – Dispersionsfarbe streichen	30 Stk		- €
Titel 2 Pos. 41	Holz Außenverschalungen und Pergolen lasieren Lasuranstrich auftragen und Haltfähigkeit prüfen, anschleifen, säubern, nicht tragfähige Anstrichteile entfernen, Imprägnierung der rohen und schadhaften Stellen Mit BX IMPREDUR Imprägnierung 550 Grundanstrich und Beilasieren der schadhaften Stellen mit BX Holz – Lasur 560 Zwischenanstrich mit BX Holz – Lasur 560 Schlussanstrich mit BX Holz – Lasur 560	200 m²		- €
Titel 2 Pos. 42	Studiofußboden aus Spanplatten, Untergrundvorbehandlung gesamte Fläche mit rotierender Schleifmaschine fein anschleifen. Hierbei ist zu beachten, dass die aufgequollen bzw. unebenen Nähte flächenbündig anzuschleifen sind. Grundierung , Fläche 1malig mit wasserlöslichen Haftgrund grundieren. Teilspachtelung , Fläche nach Beschädigungen und Schraubenlöcher überprüfen (vorhandene Schrauben und Nägel werden bauseits entfernt) und mit 2-K.- Spachtelmasse beispachteln. Beschichtung , Fläche 2malig mit Amphibolin, Fa. Caparol, Fassadenfarbe im Farbton wie vor deckend streichen	700 m²		- €

Zwischensumme Titel 2:

- €

Titel 3 Metallanstriche

		<u>Menge</u>	<u>EP</u> <u>Einzel</u>	<u>GP</u> <u>Gesamt</u>
Titel 3 Pos. 43	Stahlfenster, volle Stahltore, Stahltüren, Stahl- glastüren, Stahlblechflächen innen und außen Altanstrich trocken schleifen, schadhaften Anstrich entfernen, gründlich entfetten und entrostet (Norm - Reinheits- grad SA 2,5; Flex). Schadhafte Stellen 2x mit BX Haftgrund 850 behandeln, Fehlstellen spachteln Zwischenanstrich mit BX IMPREDUR Grund, CHING Ferroviton unverdünnt, Schlusslackierung mit BX IMPREDUR Hochglanzlack 840 oder CHING Ferroviton unverdünnt	300 m²		- €
Titel 3 Pos. 44	Garagentor etc. wie vor, jedoch nur innen wie Pos.43 behandeln und nur Schadstellen 1 x passivieren, spachteln und grundieren. Ganze Fläche 1 x mit BX IMPREDUR Hochglanz 840, unverdünnt oder BX MP-Dickschicht 229 seidenmatt lackieren.	100 m²		- €
Titel 3 Pos. 45	Garagentor etc. der Pos. 44 zusätzlich ganzflächiger Zwischenanstrich mit BX IMPREDUR Hochglanzlack 840	20 m²		- €
Titel 3 Pos. 46	Stahlumfassungszargen bis 15 cm Wanddicke , sonst wie Pos. 43	100 Stk		- €
Titel 3 Pos. 46a	Stahlumfassungszargen Ausführung wie vor, jedoch zweimalig mit Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder gleichwertig vorstreichen und mit Brillux Seidenmattlack 2088 oder gleichwertig lackieren, wasserbasierter, geruchsarmer Premium-Seidenmattlack	10 Stk		- €
Titel 3 Pos. 47	Stahlumfassungszargen bis 30 cm Wanddicke, sonst wie Pos. 43	50 Stk		- €
Titel 3 Pos. 47a	Stahlumfassungszargen Ausführung wie vor, jedoch zweimalig mit Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder gleichwertig vorstreichen und mit Brillux Seidenmattlack 2088 oder gleichwertig lackieren, wasserbasierter, geruchsarmer Premium-Seidenmattlack	5 Stk		- €
Titel 3 Pos. 48	Heizkörper einschl. Konsolen und Halter 1 x mit BX Heizkörperlack 990 streichen	100 m²		- €
Titel 3 Pos. 49	Heizkörper einschl. Konsolen und Halter 2 x mit BX Heizkörperlack 990 streichen	100 m²		- €
Titel 3 Pos. 50	Heizungsrohre inkl. Halter bis Ø 100mm wie Pos. 49 streichen	300 lfdm		- €

Titel 3 Pos. 51	Heizungsrohre mit Gipsmantel isoliert inkl. Halter bis Ø 100mm reinigen, streichen 1 x Grundierung BX Tiefgrund 545, 1 x BX Vorlack 850 1 x BX Impredur Hochglanzlack 840	100 lfdm		- €
Titel 3 Pos. 52	Neue Rohre aus Stahl und NR – Metall bis Ø 50mm einschl. Geländerstäbe und -gurte Reinigen, grundieren mit BX Haftgrund 850 bzw. BX Epoxi – Haftgrund 855. Vorstreichen mit BX IMPREDUR Hochglanzlack 840 verdünnt, Schlusslackierung mit BX IMOREDUR Hochglanzlack 840 verdünnt.	100 lfdm		- €
Titel 3 Pos. 53	Neue Rohre wie Pos. 52 bis Ø 100mm	50 lfdm		- €
Titel 3 Pos. 54	Regenfallrohre aus Zinkblech bis Ø 150mm lose Anstrichteile entfernen und 1 x mit CHING ALVITE streichen	20 lfdm		- €
Titel 3 Pos. 55	Mauerwerksabdeckungen und Sohlbänke sowie Blechverkleidungen aus NE - Metallblechflächen Altanstrich abwaschen und reinigen mit Salmiakwasser (10% ig), gut nachwaschen, trocken schleifen. Schadhafte Altanstrich entfernen und mit BX Epoxi-Haftgrund 855 streichen. Gesamte Fläche mit BX IMPREDUR Hochglanzlack 840 verdünnt vorstreichen und mit BX IMPREDUR Hochglanzlack 840 unverdünnt Schlusslackieren.	50 m²		- €
Titel 3 Pos. 56	Gittertrennwände innen und außen Aus Stahl oder stahlverzinkt, Stahlrahmen mit Maschen- draht 4 x 4 cm Maschenweite. Schadstellen grundieren und vorstreichen Gesamtanstrich mit BX IMPREDUR Hochglanzlack 840	100 m²		- €
Titel 3 Pos. 57	Äußere Brüstungsgeländer, Handläufe etc. entspr. Pos. 43 behandeln, gemessen werden die einzelnen Profillängen (Vierkant- und Rundrohr)	100 m		- €
Titel 3 Pos. 58	Stahlprofile bis 30 cm Abwicklung wie Pos. 43 streichen	30 m		- €
Titel 3 Pos. 59	Stahlprofile bis 60 cm Abwicklung wie Pos. 43 streichen	50 m		- €
Titel 3 Pos. 60	Stahlprofile bis 100 cm Abwicklung wie Pos. 43 streichen	50 m		- €
Titel 3 Pos. 61	Pfosten und Verkehrsschilder bis Ø 70 mm bis 2,20 m lang aus verzinktem Stahlrohr wie Pos. 55 streichen	20 Stk		- €
Titel 3 Pos. 62	Peitschenlaternenmaste bis Ø 170 mm bis in 2,50m Höhe, sonst wie in Pos. 55 Streichen	30 Stk		- €
Zwischensumme Titel 3:				- €

Titel 4 Fugenabdichtung und Verschiedenes

		<u>Menge</u>	<u>EP</u> <u>Einzel</u>	<u>GP</u> <u>Gesamt</u>	
Titel 4 Pos. 63	Fugen zwischen 2 Bauteilen entspr. DIN 18 540 Fugenflanken reinigen und primern, versiegeln mit Zweikomponenten - Thiokol grau, Fugenbreite bis 10 mm	800 m		-	€
Titel 4 Pos. 64	Fugen wie in Pos. 64 jedoch Breite bis 15 mm	200 m		-	€
Titel 4 Pos. 65	Schadhafte Fugen vorh. Dichtungsmassen herausschneiden als Zulage zu Pos. 64 und 65	200 m		-	€
Titel 4 Pos. 66	Fugen im Holzfensterbereich Dreiecksfugen Anschluss Holz/Glas mit BX Acryl- Fensterversiegelung 399 abdichten	50 m		-	€
Titel 4 Pos. 67	Parkflächenbegrenzungen, Schraffuren und Straßenmittellinien fachgerecht mit Fahrbahnmarkierungsfarbe weiß spritzen bis 13 cm	250 m		-	€
Titel 4 Pos. 68	Rollgerüst, 3m² Grundfläche Bühnenhöhe 6m, aufbauen und abbauen	1 Stk		-	€
Titel 4 Pos. 69	Vorhaltung des Rollgerüstes der Pos. 68	12 Wo		-	€
Zwischensumme Titel 4:				-	€

Titel 5 Stundenlohnarbeiten und Materiallieferungen

		<u>Menge</u>	EP <u>Einzel</u>	GP <u>Gesamt</u>	
Titel 5 Pos. 70	Stunden eines Vorarbeiters	1.350 h		-	€
Titel 5 Pos. 71	Stunden eines Gesellen	1.450 h		-	€
Titel 5 Pos. 72	Stunden eines Auszubildenden 1. Lehrjahr	80 h		-	€
Titel 5 Pos. 73	Stunden eines Auszubildenden 2. Lehrjahr	80 h		-	€
Titel 5 Pos. 74	Stunden eines Auszubildenden 3. Lehrjahr	80 h		-	€
Titel 5 Pos. 75	Tariflohn eines Vorarbeiters / Gesellen				
	1 Vorarbeiterstunde			EP	
	1 Gesellenstunde			EP	
Titel 5 Pos. 76	Mehrarbeitsstunden				
	25 % vom Tariflohn zzgl. 110% Unternehmerzuschlag				
	1 Vorarbeiterstunde			EP	
	1 Gesellenstunde			EP	
Titel 5 Pos. 77	Vorangegangene oder anschließende Nachtarbeit				
	50 % vom Tariflohn zzgl. 110 % Unternehmerzuschlag				
	1 Vorarbeiterstunde			EP	
	1 Gesellenstunde			EP	
Titel 5 Pos. 78	Nachtarbeit (Schichtarbeit)				
	15 % vom Tariflohn zzgl. 110 % Unternehmerzuschlag				
	1 Vorarbeiterstunde			EP	
	1 Gesellenstunde			EP	
Titel 5 Pos. 79	Erschwerniszulage für Schmutzarbeiten				
	10 % vom Tariflohn zzgl. 110 % Unternehmerzuschlag				
	1 Vorarbeiterstunde			EP	
	1 Gesellenstunde			EP	
Titel 5 Pos. 80	Vorhaltung eines Transporters	250 h		-	€
	für Material und Gerätetransporte auf dem Gelände.				
	Einsatzzeit täglich 1 Stunde über den Tag verteilt.				

		Material			
Titel 5 Pos.	81	BX Latexfarbe 992 weiß	600 l		- €
Titel 5 Pos.	82	BX Grundierkonzentrat 938	300 l		- €
Titel 5 Pos.	83	BX Isoliergrund	50 l		- €
Titel 5 Pos.	84	BX MP – Dickschicht 229	10 kg		- €
Titel 5 Pos.	85	BX Epoxi – Haftgrund 855	20 kg		- €
Titel 5 Pos.	86	BX Haftgrund 850	10 kg		- €
Titel 5 Pos.	87	BX Nitroverdünnung	50 l		- €
Titel 5 Pos.	88	BX Füllstoff 143	300 kg		- €
Titel 5 Pos.	89	Abdeckfolie PE005	1.000 m²		- €
Titel 5 Pos.	90	Abdeckpapier gekreppt	1.000 m²		- €
Zwischensumme Titel 5:					- €

Zusammenstellung :

Titel 1	Decken-, Wand- und Fußbodenanstriche Innen und außen	- €
Titel 2	Holzanstriche (Fenster, Türen etc.)	- €
Titel 3	Metallanstriche	- €
Titel 4	Fugenabdichtung und Verschiedenes	- €
Titel 5	Stundenlohnarbeiten und Materiallieferungen	- €

Los 1 Standort Lokstedt: Netto Angebotssumme	- €
---	------------

Anbieter: