

Los 2 Standort Rothenbaum

Gegenstand

Sämtliche im LV angegebenen Produkte sind so bereits eingesetzt worden. Es dürfen alternative Produkte zur Anwendung kommen, deren Gleichwertigkeit nachzuweisen ist und deren Verträglichkeit mit den vorhandenen Anstrichsystemen.

Decken-, Wand- und Fußbodenanstriche Innen und Außen. Die Beauftragung erfolgt täglich über das Jahr in Einzelflächen von ca. 30 bis 50 m².

Das eventuell notwendige Abdecken / -kleben von Fußböden, Möbeln und Geräten ist in die Einheitspreise einzurechnen.

		<u>Menge</u>	<u>EP Einzel</u>	<u>GP Gesamt</u>
Pos. 01	glatte Wand- und Deckenflächen abwaschen, kleine Stellen ausbessern und mit waschfester, lösungsmittelfreier Kunstharz-Dispersionsfarbe gut deckend weiß oder hell getönt (Alpina-Color-Skala: 14 – 18) streichen einschließlich Abdecken der Fußböden. Möbel oder Geräte.	5.000 m²		- €
Pos. 02	mit Raufaser tapezierte Wand- und Deckenflächen alte Tapete entfernen.	250 m²		- €
Pos. 03	alte mehrlagige Tapete restlos entfernen und entsorgen, als Zulage zur Vorposition.	150 m²		- €
Pos. 04	Wand- und Deckenflächen mit Raufaser tapezieren und mit waschfester, lösungsmittelfreier Kunstharz-Dispersionsfarbe gut deckend weiß oder hell getönt (Alpina-Color-Skala 14 - 18) streichen einschließlich Abdecken der Fußböden, Möbel oder Geräte.	400 m²		- €
Pos. 05	Metall- Lochdecken oder Wandpaneele mit Seifenlauge abwaschen, 1 x mit Haftgrund streichen und mit Seidenglanz hellgetönt lackieren (tupfen). Die enge Lochung der Paneele darf nicht zugestrichen werden. Die Paneele sind mit schwarzen Mineralwollkissen hinterleat. Die Kissen müssen dunkel bleiben.	200 m²		- €
Pos. 06	Metall-Lochdecken der Küche mit Seifenlauge oder mit einem geeigneten Reinigungsmittel abwaschen. An Werktagen nach 15:00 Uhr.	200 m²		- €
Pos. 07	Wand- und Deckenflächen, mehrere vorhandene Leim-, Binder- und sonstige Anstriche abkratzen, reinigen und anstrichfertig spachteln.	500 m²		- €
Pos. 08	Wandflächen mit Latexfarbanstrich reinigen, kleine Stellen ausbessern, nachspachteln und zweimal weiß oder hell getönt, gut deckend, scheuerbeständig streichen.	3.000 m²		- €
Pos. 09	Wand- und Deckenflächen zur Festigung des Untergrundes mit Caparol-Tiefgrund oder gleichwertig grundieren.	5.000 m²		- €

Pos. 10	Wandflächen geputzt oder aus Gipskarton, kleinere Stoßstellen ausbessern, ganzflächig mit Tiefgrund grundieren, mit Gewebekleber satt einstreichen, Glasgewebe einlegen und 2 x mit Latexfarbe streichen.	100 m²		- €
Pos. 11	Anschlussfugen säubern, auskratzen und mit dauerelastischem Versiegelungsmaterial (Plastikol oder gleichwertig) überstreichbar schließen.	1.000 m		- €
Pos. 12	Fassadenflächen fluatieren, gesamte Flächen ein- bis zweimalig mit einem neutralisierenden Fluat grundieren und gründlich nachwaschen.	200 m²		- €
Pos. 13	Außenflächen mit riss überdeckendem Elastik- System Trimat (Imparat) oder gleichwertig streichen.	100 m²		- €
Pos. 14	Fassadenflächen aus Sichtbeton, Waschbeton und Verblendungsmauerwerk unter Verwendung von Hochdruckreinigungsgeräten säubern. Die Temperatur des Wasserstrahls soll vor dem Verlassen der Düse 60 – 80 °C betragen. Dem Wasser sind milde Netzmittel zuzusetzen. Danach ist mit reichlich klarem Wasser nachzuwaschen. Sehr stark verschmutzte Bereiche, besonders unter den Fensterrahmen und Pfosten sind besonders intensiv und so zu behandeln, dass die Schmutzablagerung beseitigt wird. Rostflecken bei Waschbetonflächen sind gut anzufeuchten und durch Einstreichen und Bürsten mit 10 %iger Orthophosphorsäure zu entfernen, diese Stellen sind mit sehr viel Wasser nachzuspülen. Mindestfläche 100 m².	300 m²		- €
Pos. 15	Rahmenhölzer und Wasserschenkel von Fenstern, alten Anstrich durch Abbeizen, Abkratzen oder Abbrennen restlos entfernen, rohes Holz imprägnieren, grundieren, lose Kittfalze erneuern, vorstreichen und lackieren mit Sikkens-Rubbol A-Z und Flächen schleifen. Brüstungsfugen ca. alle 1,20 m mittels Injektionsapparat mit Sikkens-Imprägnierung injizieren. Abwickeln des Rahmenholzes ca. 12 cm.	200 m		- €
Pos. 16	Holzflächen lasieren, gesamte Flächen mit einem Schleifvlies leicht anschleifen, Risse und offene Gehrungen verkitten, rohe Holz-stellen grundieren und gesamte Flächen zweimalig mit einer Holzschutzlasur ansatzfrei im vorhandenen Farbton lasieren.	100 m²		- €
Pos. 17	äußere Fensterflächen, Altanstrich mit Salmiak- wasser reinigen und nachwaschen, Eckpunkte (Zapf- stellen) abkratzen, lose Anstrichteile entfernen, ganze Fenster durchschleifen, alle losen Kittfalze entfernen, mit dauerplastischem Kitt nachkitten, wo notwendig Löcher verkitten und beispachteln, freie Stellen wie oben grundieren und mit Sikkens-Grund vorstreichen, ganze Fenster einmal mit Sikkens A-Z streichen. Rahmen und Flügelholz z T in verschiedenen Farben	200 m²		- €
Pos. 18	Teakholz Fenster innen und außen, die gesäuberten Holzteile dreimal mit Sikkens THB nach Werkvorschrift streichen. Gerüst – wo erforderlich – bauseits.	200 m²		- €
Pos. 19	innere Fensterflächen, Altanstrich mit Salmiak-wasser reinigen, nachwaschen und schleifen. Schlecht haftende Anstrichteile und losen Kitt entfernen. Grundanstrich mit Sikkens-Grund. Nachkitten der Kittfalze mit Wapa-Kitt AK, beispachteln mit Kodrin-Spachtel und einmal mit Sikkens A-Z lackieren.	200 m²		- €

Pos. 20	vorhandene Türblätter, mit Glasausschnitt oder Füllungen, Glastrennwände, Türbekleidungen. Trennwände, Einbauschränke usw. (Fußleisten und Gardinenbretter über 15 cm Breite) reinigen und ganz schleifen, schlecht haftende Anstrichteile entfernen ganze Flächen spachteln, schleifen, zweimalig mit Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 vorstreichen und mit Brillux Hvdro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder	800 m²		- €
Pos. 21	Fußleisten einschließlich Scheuerleiste, Gardinen-bretter und Ähnliches, bis zu 15 cm breit, 1 Grund-anstrich und 1 Lackanstrich, auch verschiedenfarbig wie Pos.20 lackieren.	1.200 m		- €
Pos. 22	FH-Türen und schalldichte Türen einschließlich Z-Zarge und sonstigen Stahlblech- sowie sonstigen Metallflächen, auch Rohre über Durchmesser 10 cm, Stahlträger und Mauerwerksabdeckungen wie Pos.20 streichen, Unebenheiten sind zu spachteln.	50 m²		- €
Pos. 23	Umfassungszargen für ½ Stein starke Wand. Roststellen blank entrostet, diese Stellen mit Rostschutzgrund streichen, sonst wie Pos.20.	300 Stk		- €
Pos. 24	wie Pos. 23, jedoch 1 Stein stark.	20 Stk		- €
Pos. 25	Heizkörper einschließlich Aufhängekonsolen und Halter zweimal mit Heizkörperlackfarbe streichen.	500 m²		- €
Pos. 26	Heizungsrohre einschließlich Halter, bis 5 cm Durchmesser, sowie Winkeleisen bis 40/40 mm, auch Handläufe o. ä. wie vor bzw. mit Lackfarbe streichen.	750 m		- €
Pos. 27	Rohre bis 10 cm Durchmesser, sonst wie vor.	400 m		- €
Pos. 28	isolierte Rohre, bis 15 cm Durchmesser, reinigen und einmal lackieren.	200 m		- €
Pos. 29	Treppen- bzw. Balkongeländer mit Ober- und Untergurt und Stäben gründlich entrostet mit Drahtbürste. Diese Stellen mit Rostschutzgrund streichen, 1 Grund- und 1 Lackanstrich mit Emaille Lack (auch mehrfarbig).	50 m		- €
Pos. 30	Betonfußboden o. ä. Flächen mit einer lösemittel- haltigen Fußbodenbeschichtung versehen.	50 m²		- €
Pos. 31	Studiofußboden aus Spanplatten, gesamte Fläche mit rotierender Schleifmaschine fein anschleifen. Hierbei ist zu beachten, dass die aufgequollenen bzw. unebenen Nähte flächenbündig anzuschleifen sind. Fläche einmalig mit wasserlöslichem Tiefengrund grundieren. Fläche nach Beschädigungen und Schraubenlöchern überprüfen (vorhandene Schrauben und Nägel werden bauseits entfernt) und mit 2-K-Spachtelmasse beispachteln. Fläche zweimalig mit Amphibolien, Fa. Caparol, Fassadenfarbe im Farbton wie vor deckend streichen.	50 m²		- €
Pos. 32	vorhandenen Mosaikparkettboden (Grob-, Mittel- und Feinschliff) schleifen und versiegeln, Fabrikat IDO Parkettlack seidenmatt. Wasserbasierte, einkomponentige Versiegelung für starke Beanspruchung, hohe Abriebfestigkeit und sehr gute Chemikalienbeständigkeit	200 m²		- €
Pos. 33	vorhandene Fußleisten schleifen und versiegeln, einschließlich Ober- und Unterkante und dauerelastisch verfugen	200 m		- €

Pos. 34	Stunden eines Vorarbeiters	750 h		- €
Pos. 35	Stunden eines Gesellen	850 h		- €
Pos. 36	Stunden eines Auszubildenden im 1. Lehrjahr	80 h		- €
Pos. 37	Stunden eines Auszubildenden im 2. Lehrjahr	80 h		- €
Pos. 38	Stunden eines Auszubildenden im 3. Lehrjahr	80 h		- €
Pos. 39	Mehrarbeitsstunden eines Vorarbeiters (25 % vom Tariflohn zzgl. 110% für lohngebundene Kosten) als Zulage zu Pos. 34	50 h		- €
Pos. 40	Mehrarbeitsstunden eines Gesellen (25 % vom Tariflohn zzgl. 110% für lohngebundene Kosten) als Zulage zu Pos. 35	50 h		- €
Pos. 41	Vorlack (wasserlöslicher Acryllack).	15 l		- €
Pos. 42	Brillux Hydro-PU Tec Vorlack 2020 oder gleichwertig.	15 l		- €
Pos. 43	Lackfarbe, Seidenglanz (wasserlöslicher Acryllack, bunt, weiß etc.).	30 l		- €
Pos. 44	Brillux Hydro-PU Tec Seidenmattlack 2088 oder gleichwertig.	15 l		- €
Pos. 45	Dispersionsfarbe, waschfest.	100 l		- €
Pos. 46	Fassadenfarbe	50 kg		- €
Pos. 47	Brillux MP-Dickschicht 229 oder gleichwertig.	10 kg		- €
Pos. 48	Kartuschen Brillux Acryl-Fensterversiegelung 399 oder gleichwertig.	25 Stk		- €
Pos. 49	Brillux Spachtel 518 oder gleichwertig.	10 kg		- €
Pos. 50	Brillux Haftgrund 850 oder gleichwertig.	5 kg		- €
Pos. 51	Brillux Füllstoff 143 oder gleichwertig.	150 kg		- €
Pos. 52	Rollen Raufaser Erfurt 52 oder gleichwertig. (Normalrolle)	10 Stk		- €
Pos. 53	Tesa 3 cm	10 m		- €
Pos. 54	Kleister normal.	10 kg		- €
Pos. 55	Weißlack Alcydharz.	10 l		- €
Pos. 56	Isoliergrund	10 l		- €
Pos. 57	Siloxansiegel oder gleichwertig.	10 kg		- €
Pos. 58	Latexfarbe	200 l		- €

Los 2 Standort Rothenbaum: Netto Angebotssumme	- €
---	-----

Anbieter:
