
Projekt 24N1 - Neubau Kita, Bodolz

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

1 – Baubeschreibung

Die Gemeinde Bodolz realisiert den Neubau einer Kindertageseinrichtung an der Grundstraße in 88131 Bodolz. Das Gebäude verfügt über 2 Vollgeschosse mit Satteldach. Der Baukörper misst abzüglich Dachüberständen etwa 43,7 m auf 17,1 m und ist ca. 11,65 m hoch.

Im Erdgeschoss befinden sich die Krippengruppen entlang der Südseite des Gebäudes mit direktem Blick in den Garten. Jede Gruppe verfügt über eigene Sanitäranlagen, einen kleinen Gruppenraum und einen Schlafrum. Zwischen jeder Gruppe befindet sich eine Schmutzschleuse mit der Garderobe.

Auf der Nordseite befindet sich westlich des Foyers der Personalkern und im Osten der Speisesaal und die Küche.

Im Obergeschoss befinden sich die Ü3-Bereiche mit Gruppenräumen im Süden und Dienst- und

Fachräumen im Norden. Die Gruppenräume sind durch einen Kleingruppenraum und eine offene Garderobe rhythmisch getrennt. Ein kleiner Raum für Elternbesprechungen befindet sich zentral gegenüber der Haupttreppe. Der erste Sanitärbereich, das Personal-WC, ein Therapieraum und der Inklusionsraum befinden sich an der Nordwestseite des Spielflurs. Auf der anderen Seite des Haupttreppenraums befindet sich der Mehrzweckraum mit Geräten und der zweite Sanitärbereich.

Ein weiterer eingeschossiger Baukörper dient als Kinderwagen-, Fahrrad-, sowie Müllabstellfläche.

Er misst ca. 8,4 m auf 6,1 m und ist ca. 3 m hoch

Projekt 24N1 - Neubau Kita, Bodolz

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

2 - Baukonstruktion**Tragwerkskonzept:**

Das Gebäude wird in Holzbauweise ausgeführt. Die Konstruktion besteht aus massiven Brettsperrholzwänden und -decken in Kombination mit Holzständerbauteilen, Unterzügen und Stützen. Die Außenwände ruhen auf einem Stahlbetonsockel. Die Bodenplatte muss nach Rücksprache mit Tragwerksplanung und Rückmeldung geologischem Gutachter nicht in WU-Stahlbeton ausgeführt werden, sondern kann klassisch in normaler Ausführung aus Stahlbeton ausgeführt werden. Als Fundamente werden Vouten/ Streifenfundamente verwendet.

Decken und Dach:

Alle Geschossdecken oberhalb des Erdgeschosses bestehen aus Brettsperrholz. Das Satteldach liegt auf den Außenachsen und den beiden Flurachsen auf. Es verfügt über eine Aluminium-Blecheindeckung mit Doppel-Stehfalz sowie eine PV-Anlage.

Wände und Stützen:

Die tragenden Wände in den Geschossen werden als massive Brettsperrholzwände ausgeführt, während die nichttragenden Innenwände als Trockenbau-Metallständerwände ausgeführt werden. Die Brettsperrholzwände werden in Teilbereichen durch Stützen und Unterzüge ergänzt. Die tragenden Brettsperrholzwände werden an einigen Stellen durch Beihölzer im Stützenraster ergänzt, um die Auflagerbereiche der Unterzüge in diesen Bereichen zu vergrößern.

Gründung:

Die Bodenplatte als elastisch gebettete Bodenplatte wird nicht in WU-Beton ausgeführt.

Geschosstreppen:

Es wird eine notwendige Innentreppe von EG – DG vorgesehen, des Weiteren eine Außentreppe an der Ostseite. Es handelt sich jeweils um Fertigbetonläufe glatt geschalt

Decke:

Brettsperrholzdecke, Abgehängte Decke mit Holz-Akustikplatte.
In Teilbereichen Abhangdecke GK gelocht bzw. glatt.

Projekt 24N1 - Neubau Kita, Bodolz

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

4 - Umweltauswirkungen und Ökobilanz

Unterschreitungen der Leistungs- und Funktionsanforderungen der genannten Produkte sind

nicht zulässig. Maßgeblich für die Gleichwertigkeit sind die technischen Spezifikationen und Herstellervorgaben. Die Nachweise sind mit dem Angebot einzureichen.

Zusätzlich sind folgende Hersteller-Nachweise zu erfüllen:

- Güteüberwachung für die Materialien
- Qualitätsmanagement des Herstellers nach DIN EN ISO 9001
- Umweltmanagement des Herstellers nach EN ISO 14001
- Energiemanagement des Herstellers nach DIN EN ISO 50001
- Ökobilanz (EPD) für die Materialien

Anforderungen an förderfähige Baustoffe (BayFHolz) - Vollholzprodukte und Holzwerkstoffe sowie Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen

Die Baustoffe müssen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen, Marktreife besitzen und

für die jeweilige Baumaßnahme und die zur Anwendung kommende Bauweise geeignet sein.

Die Verwendung von Rohstoffen aus nachhaltiger Produktion beziehungsweise Bewirtschaftung

ist Voraussetzung. Soweit der Nachweis nicht anderweitig erbracht wird, werden als Nachweis

hierfür folgende Waldzertifizierungssysteme anerkannt:

- Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC)
- Forest Stewardship Council (FSC)
- anerkannte Zertifizierungssysteme.

Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG)

Bei dem Bauvorhaben Neubau Kindertagesstätte Bodolz wird eine LNB_QNG-Zertifizierung sowie KfW Förderung mit QNG realisiert. Hierfür ist es zwingend erforderlich, dass alle Anforderungen des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) eingehalten werden.

Hierbei ist die Anlage "QNG_Handbuch_Anlage-3_Anhang-313_Schadstoffe_v1-3-korr-14.09.2023.pdf" zu berücksichtigen.

Grundsätzlich sind alle verwendeten Bauprodukte / Erzeugnisse der im Kriterium genannten Kategorien hinsichtlich Produktname, Hersteller, Menge und Einsatzort zu dokumentieren. Im Rahmen des QNG sind nur die Bauprodukte zu bewerten, die Vor-Ort (bauseitig) verarbeitet oder fest eingebaut/installiert wurden. Werkseitig verarbeitete Bauprodukte und lose Ausstattungselemente sind nicht Gegenstand der Betrachtung.

Anforderungen an Schadstoffvermeidung**Folgende allgemeine Anforderung nach QNG-313, Pos. 1.1 besteht an die Dokumentation der verwendeten Produkte:**

Produktdokumentation und Deklaration von SVHC und Bioziden für alle Materialien und Hilfsstoffe der folgenden Bauproduktgruppen:

Bodenbeläge / Wandbeläge, Bauplatten und Konstruktionsholz für den Innenbereich / Oberflächenbeschichtungen auf überwiegend nicht mineralischen Oberflächen (Holz, Metalle, Kunststoffe) / Oberflächenbeschichtungen auf überwiegend mineralischen Oberflächen / Kleb- und Dichtstoffe / Verlege Werkstoffe / Metallbleche und

Projekt 24N1 - Neubau Kita, Bodolz

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

(Korrosions-)Schutzbeschichtungen für Metalle, Metallprodukte / Bitumenprodukte zur Abdichtung / Holzschutzmittel / PVC-Produkte / Dämmstoffe und Ortschäume / Kältemittel / Betontrennmittel

Mindestens nachfolgend aufgeführte Dokumente und Deklarationen sind für diese vorzulegen:

- Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) und Leistungserklärung (LE) mit Herstellername und Produktbezeichnung;
- Sicherheitsdatenblatt (SDB) für „Stoffe“ oder „Gemische“ im Sinne der europäischen Chemikalienverordnung REACH ((EG) Nr. 1907 / 2006) oder wenn der Hersteller ein Sicherheitsdatenblatt zur Verfügung stellt;
- Deklaration aller Inhaltsstoffe, die nach der Chemikalienverordnung REACH (EG/1906/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC) eingestuft und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste“) aufgenommen wurden, ab 0,1 Gewichtsprozenten pro Einzelstoff im Produkt (entfällt für Produkte mit Umweltzeichen oder Gütesiegel wie z.B. Blauer Engel DE-UZ oder EMICODE, die SVHC ausschließen); Sofern in der Leistungsbeschreibung für bestimmte oder alle Produktgruppen SVHC oder Biozide Wirkstoffe ausgeschlossen wurden, ist anstelle einer Deklaration der Nachweis zu erbringen, dass diese Stoffe nicht enthalten sind;
- geeignete Nachweisdokumente für Produkte, die gemäß Leistungsbeschreibung keine SVHC als Inhaltsstoffe enthalten dürfen;
- Deklaration aller Inhaltsstoffe, die nach Biozid-Produkte-Verordnung 528/2012/EU als Biozidprodukte oder Biozide Wirkstoffe einzustufen sind, mit Angabe von Konzentration und Wirkstoffen (entfällt für Produkte mit Umweltzeichen oder Gütesiegel wie z.B. Blauer Engel DE-UZ, die Biozide ausschließen);
- geeignete Nachweisdokumente für Produkte, die gemäß Leistungsbeschreibung keine Biozide als Inhaltsstoffe enthalten dürfen;
- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ), sofern diese baurechtlich für die Produktgruppe vorgeschrieben ist oder für das angebotene Produkt erteilt wurde;
- ETA oder Bewertung der Leistung in einer technischen Dokumentation unter Einschaltung einer entsprechend Art. 30 bzw. Art.43 BauPVO qualifizierten Stelle (alternativ: ehemalige Dokumentationsunterlagen), sofern dieser Nachweis baurechtlich vorgeschrieben ist;
- Umweltzeichenzertifikate mit aktuellem Gültigkeitsdatum, sofern diese in der Leistungsbeschreibung als Nachweis gefordert sind oder für das angebotene Produkt erteilt wurden;
- weitere Dokumente, Prüfzeugnisse und Nachweise zu Inhaltsstoffen und Eigenschaften des Produkts auf der Baustelle und in eingebauten Zustand, auf Anforderung durch den Auftraggeber;

Alle Dokumente sind gegliedert nach den LV-Bereichen und -Positionen zu nummerieren, zusammenzustellen und digital mit einem Inhaltsverzeichnis als einzelne pdf-Dateien einzureichen.

Grundsätzlich sind alle o.g. Nachweisdokumente der Bauherr*in/der Bauleitung spätestens 8 Wochen nach Auftragserteilung vorzulegen. Die Dokumente werden durch eine externe Sachverständigenstelle geprüft und freigegeben. Sollten im Zuge der Bauphase alternative Baustoffe/Produkte zum Einsatz kommen, sind diese vor dem Einbau zu prüfen. Die entsprechenden Nachweisdokumente sind spätestens 14 Tage vor Einbau zur Prüfung vorzulegen. Sollten die vorgenannte Frist durch den AN nicht eingehalten werden, ist dies Sache des AN. Der Einbau von nicht freigegebenen Produkten ist nicht zulässig.

Der AN bestätigt hiermit, dass alle angebotenen Produkte den QNG-Anforderungen entsprechen:

.....

Projekt 24N1 - Neubau Kita, Bodolz

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

(Firmenstempel, Unterschrift)

Weitere Schadstoffe

Die folgenden risikoreichen Material- und Schadstoffgruppen sind einzeln zu bewerten und sind entsprechend gesondert nachzuweisen:

- Halogenierte und teilhalogenierte Kälte- und Treibmittel
- Schwermetalle

Nachhaltige Materialgewinnung nach QNG Anlage 3, ANF2-NW1**Anforderungen an neu eingebaute Hölzer, Holzprodukte und/oder Holzwerkstoffe:**

Hölzer, Holzprodukte und/oder Holzwerkstoffe stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft, wenn durch Vorlage eines Zertifikates die geregelte, nachhaltige Bewirtschaftung des Herkunftsförstes nachgewiesen wird. Folgende Zertifikate werden für eine Nachweisführung anerkannt:

- PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) und
- FSC (Forest Stewardship Council).

Sofern Holzwerkstoffe nur teilweise einen Holzanteil aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung aufweisen, ist das entsprechend anteilige Volumen anzusetzen (bspw. 70 % bei „FSC-Mix“).

Anforderungen an neu eingebrachte Erdbaustoffe/Pflanzsubstrate:

Erdbaustoffe und Pflanzsubstrate weisen einen erheblichen Recyclinganteil auf. Als Erdbaustoffe und Pflanzsubstrate mit erheblichem Recyclinganteil gelten:

- ungebundene Erdbaustoffe aus zertifizierten güteüberwachten Recyclingmaterialien z. B. für den Einsatz als Sauberkeitsschichten unter Gründungen oder im Bereich des Wegebau auf dem Grundstück.

- Pflanzsubstrate aus güteüberwachten Recyclingbaustoffen wie Ziegelsplitt für die Gebäude- und Landschaftsbegrünung.

- Betrachtungsgrenze ist die Baugrube. Allgemeine Wege/Gestaltung der Außenanlagen werden nicht betrachtet.

Anforderungen an neu eingebauten Beton im Hoch- und Tiefbau:

Betone weisen einen erheblichen Recyclinganteil auf, sofern dieser als Recyclingbeton ausgeschrieben ist. Als Betone mit erheblichem Recyclinganteil gelten:

- Beton unter Verwendung rezyklierter Gesteinskörnungen nach DIN EN 12620 in den maximal zulässigen Anteilen nach der jeweils gültigen Richtlinie des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton e. V. (DAfStb).
- Betrachtungsgrenze ist die Baugrube. Allgemeine Wege/Gestaltung der Außenanlagen werden nicht betrachtet.

Der AN bestätigt hiermit, dass alle angebotenen Produkte den QNG-Anforderungen entsprechen:

.....
(Firmenstempel, Unterschrift)

Grundsätzlich sind alle Dokumente spätestens 8 Wochen nach Auftragserteilung oder 14 Tage vor Einbau zur Prüfung vorzulegen. Die Dokumente werden durch eine externe Sachverständigenstelle geprüft und freigegeben.

Folgende Anforderung besteht an die Dokumentation der verwendeten Produkte:

- Dokumentationsanforderung nach "QNG_Handbuch_Anlage-3_Anhang-313_Schadstoffe_v1-3-korr-14.09.2023.pdf" für bestimmte Bauproduktgruppen
- Alle Dokumente sind gegliedert nach den LV-Bereichen und -Positionen zu nummerieren,

Projekt 24N1 - Neubau Kita, Bodolz

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

zusammenzustellen und digital mit einem Inhaltsverzeichnis als einzelne pdf-Dateien
einzureichen.

Projekt 24N1 - Neubau Kita, Bodolz

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Beiliegende Pläne / Skizzen und weitere Anhänge

Grundrisse: Erdgeschoss, Obergeschoss M 1:50

Schnitte: Schnitte M1:50

Ansichten: Ansichten M 1:50

Details: Bodenaufbauten M 1:5

Lageplan Freianlagen

Ausführungstermine lt. beiliegendem Bauzeitenplan

Projekt 24N1 - Neubau Kita, Bodolz

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
1	Bodenbelagsarbeiten				
1.1	Vorarbeiten				
1.1.01	Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung nach besonderer Anordnung des AG Art und Umfang der Verschmutzung: Farbreste, Mörtelreste etc. anderer Unternehmer.	1.050,000	m2		
1.1.02	Estrich schleifen und absaugen Untergrund anschleifen und absaugen des Schleifmaterials. Das anfallende Schleifmaterial wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen und in den Einheitspreis einzurechnen.	1.050,000	m2		
1.1.03	Estrichrandstreifen abschneiden Überstehenden Randdämmstreifen am bauseitigen Estrich bodengleich abschneiden und entsorgen.	800,000	lfm		
1.1.04	Voranstrich, Grundierung Voranstrich des Untergrundes mit einem lösemittelfreien, emissionsarmen Dispersionsvoranstrich zur Aufnahme des nachstehend beschriebenen Parkettbelags. Verlegewerkstoffe für Boden- und Wandbeläge nach QNG-313, Pos. 3.1 Produkte gemäß Emicode EC1 (-R), EC1plus (-R) oder gleichwertig hinsichtlich der Anforderungen zu gefährlichen Stoffen, SVHC, Bioziden, sowie VOC und Formaldehyd; Klebstoffe für Wand- und Bodenbeläge und Verlegeunterlagen mit EC1: Einhaltung des AgBB-Bewertungsschemas (bauaufsichtliche Mindestanforderung).	1.050,000	m2		

Übertrag

Druckdatum: 15.07.2026 Seite 8 von 19

Projekt 24N1 - Neubau Kita, Bodolz

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

1.1.05

Scheinfuge kraftschlüssig schließen

Spannungsrisse, Schwind- und Scheinfugen im Untergrund mit Reaktionsharz kraftschlüssig schließend und anschließend mit Quarzsand (Körnung 0,3 - 0,8 mm) abstreuen und nach dem Erhärten losen Sand absaugen und entsorgen.

Abdichtungen + Rissharze in Innenräumen auf EP-, PU-, Dispersions-, PMMA-Basis nach QNG-313, Pos. 3.3

Produkte gemäß GISCODE D1, RE05 / RE10 (alt: RE0), RE20 / RE30 (alt: RE1), RU0,5, RU1, PU10 , PU20, PU40 (ALT), PU50 (ALT) oder RMA10.

50,000 lfm

1.1.06

Untergrund spachteln bis 3 mm

Untergrund mit selbstverlaufende Nivelliermasse bis 3 mm vollflächig spachteln.

Untergrund: Zementestrich auf Fußbodenheizung

Spachtelmassen, staubbindende Beschichtungen nach QNG-313, Pos. 5.3+5.6

Nur wasserbasierte Produkte und Beschränkung des VOC-Gehalts auf max. 30 g/l.

1.050,000 m2

1.1.07

Feuchtigkeitsprüfung, CM-Messung

Prüfung des Feuchtigkeitsgehaltes des Estrichs mit der CM-Methode, inkl. genauem protokollieren der Messstellen und Messergebnissen. Ausführung nach Angabe der Bauleitung. Die Messergebnisse sind der Bauleitung vorzulegen

Untergrund: Zementestrich auf Fußbodenheizung

5,000 Stück

Summe**1.1****Vorarbeiten**

Projekt 24N1 - Neubau Kita, Bodolz

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

1.2 Parkettböden**1.2.01**

Mosaikparkett Eiche Natur 8 mm, liegend
Englischer Verband Eiche Natur nach DIN EN 13488 liefern,
vollflächig verklebt verlegen, in mehreren Arbeitsgängen
schleifen und wie nachfolgend beschrieben
oberflächenbehandeln.

Holzart/Sortierung: Eiche Natur
Verlegemuster: Englischer Verband
Verlegeart: gerade zur Wand
Verlegerichtung: nach Angabe AG
Oberfläche: grundieren, mit Hartwachsöl einlassen
Dim.: ca. 8 x 22,8 x 160 mm
Untergrund: Zementestrich auf Fußbodenheizung

Rutschhemmung gemäß BGR 181: R9 muß nachgewiesen werden!

Nachhaltige Materialgewinnung nach QNG Anlage 3, ANF2-NW1

Anforderungen an neu eingebaute Hölzer, Holzprodukte und/oder Holzwerkstoffe:

Hölzer, Holzprodukte und/oder Holzwerkstoffe stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft, wenn durch Vorlage eines Zertifikates die geregelte, nachhaltige Bewirtschaftung des Herkunftsförstes nachgewiesen wird. Folgende Zertifikate werden für eine Nachweisführung anerkannt:

- PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) und
- FSC (Forest Stewardship Council).

Sofern Holzwerkstoffe nur teilweise einen Holzanteil aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung aufweisen, ist das entsprechend anteilige Volumen anzusetzen (bspw. 70 % bei „FSC-Mix“).

Holzwerkstoffe nach QNG-313, Pos. 9.1, 9.2

Einhaltung des AgBB-Bewertungsschemas für Spanplatten, OSB und HPL (bauaufsichtliche Mindestanforderung, ggf. länderspezifisch); Formaldehydmissionen maximal 0,05 ppm bzw. für QNG maximal 0,04 ppm [nicht zutreffendes streichen, Erläuterung siehe Hinweise]; Ausschluss reproduktionstoxischer Borverbindungen (maximal zulässiger Grenzwert 0,1 Massenprozent).

Öle und Wachse zur Behandlung von Holzoberflächen nach QNG-313, Pos. 6.3

Einhaltung des AgBB-Bewertungsschemas (bauaufsichtliche Mindestanforderung für die Beschichtung von Fußböden); Produkte gemäß GISCODE Ö10, Ö10+, Ö20 oder Ö20+; für QNG zusätzlich: auch Produkte gemäß GISCODE Ö10/DD+.

Projekt 24N1 - Neubau Kita, Bodolz

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.2.01) ...

**Ein fertig behandeltes Muster (ca. Din A4) ist vorab
vorzulegen.**

Angebotenes Fabrikat Parkett:

.....
(vom Bieter einzutragen)

Angebotenes Fabrikat Hartöl:

.....
(vom Bieter einzutragen)

1.010,000 m2

EVENTUALPOSITION
* MIT GP ***1.2.02**Zulage zu vorbeschriebenem Parkett
in geforderten Bereichen wie z.B. Speiseraumbereich**Rutschhemmung gemäß BGR 181: R10**

1.010,000 m2

Summe**1.2****Parkettböden**

Projekt	24N1 - Neubau Kita, Bodolz
---------	----------------------------

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

1.3**Sauberlaufzone**

Sauberlaufzone aus Kokos
 Bodenaussparung passend in Höhe der Eingangsmatte.
 Kokosfasern mit sehr guter Reinigungsleistung,
 unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
 rutschhemmender Rücken aus Vinyl
 bündig in Eingangsbereich eingepasst

Produkteigenschaften:
 Polmaterial: Kokosfasern
 Rücken: Vinyl
 Stärken: ca. 16/18 mm
 Farbe: Natur
 Antistatisch
 Unempfindlich gegenüber Pilz- und Keimbefall
 Beanspruchungsgruppe nach EN1307: 32
 (Gewerbebeanspruchung normal)
 Brandschutzklasse: **Cfl-s1 (schwer entflammbar)**

inkl. Rahmen:
 liefern und einbauen eines Aluminiumrahmens in Eloxal,
 Farbe nach Wahl des AG: schwarz ähnlich RAL 9005
 Höhe: passend für vorbeschriebene 16/18 mm Kokosmatten
 inkl. Eckausbildung,
 auf vertieften Estrich verlegt,
 Aufbringen einer geeigneten dauerhaften und belastbaren
 Abdichtung nach DIN 18534

**Kunstharzbeschichtungen auf EP-, PU- + PMMA-Basis - OS
 8 und 11 nach QNG-313, Pos. 5.9, 5.10**

Epoxidharz- und PU-Beschichtungen gemäß GISCODE RE05 /
 RE10 (alt: RE0), RE20 / RE30 (alt: RE1), RE40 / RE50 (alt:
 RE2) bzw. PU10, PU20, PU40 (ALT), PU60 (ALT);
 für QNG gilt zusätzlich: auch GISCODE PU30 bzw. PU50 (ALT)
 möglich.

angebotene Ausführung Abdichtung:

.....

angebotenes Produkt:

.....

1.3.01

Sauberlaufzone Kokos Eingangsbereich
 inkl. Rahmen und Abdichtung wie vorbeschrieben,
 Haupteingang
 Masse:

Projekt 24N1 - Neubau Kita, Bodolz

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.3.01) ...

Breite: ca. 2,23 m

Länge: ca. 5,25 m

Fläche: ca. 12 m²

1,000 Stück**1.3.02**Sauberlaufzone Kokos Schleuse 01
inkl. Rahmen und Abdichtung wie vorbeschrieben,
Haupteingang

Masse:

Breite: ca. 2,50 m

Länge: ca. 2,72 m

Fläche: ca. 6,8 m²

1,000 Stück**1.3.03**Sauberlaufzone Kokos Schleuse 02
inkl. Rahmen und Abdichtung wie vorbeschrieben,
Haupteingang

Masse:

Breite: ca. 4,26 m

Länge: ca. 2,75 m

Fläche: ca. 11,75 m²

1,000 Stück**1.3.04**Sauberlaufzone Kokos Schleuse 03
inkl. Rahmen und Abdichtung wie vorbeschrieben,
Haupteingang

Masse:

Breite: ca. 2,51 m

Länge: ca. 2,75 m

Fläche: ca. 6,9 m²

1,000 Stück**Summe****1.3****Sauberlaufzone**

Projekt 24N1 - Neubau Kita, Bodolz

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Projekt 24N1 - Neubau Kita, Bodolz

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

1.4 Zubehör

Nachfolgend beschriebene Anschlüsse an Wände, Türen, Bauteile, Fassaden sind wie folgt auszuführen:
Farblich passend zum Belag mit dauerelastischer Fugenmasse

Nachhaltige Materialgewinnung nach QNG Anlage 3, ANF2-NW1

Anforderungen an neu eingebaute Hölzer, Holzprodukte und/oder Holzwerkstoffe:

Hölzer, Holzprodukte und/oder Holzwerkstoffe stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft, wenn durch Vorlage eines Zertifikates die geregelte, nachhaltige Bewirtschaftung des Herkunftsforstes nachgewiesen wird. Folgende Zertifikate werden für eine Nachweisführung anerkannt:

- PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) und
- FSC (Forest Stewardship Council).

Sofern Holzwerkstoffe nur teilweise einen Holzanteil aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung aufweisen, ist das entsprechend anteilige Volumen anzusetzen (bspw. 70 % bei „FSC-Mix“).

1.4.01

Massivsockelleiste 16 x 58 mm Eiche versiegelt liefern und fachgerecht über Verschraubung mit Edelstahlschrauben in der Wand verdübelt über dem Parkettboden bündig fixieren.

Holzart: Eiche

Oberfläche: geölt/ versiegelt Wahl AG

Masse.: 16 x 58 mm

Längen bis ca. 2,40 m

Oberseite gerundet: r ca. 3-4 mm

Unterseite zur Wandseite hinterschnitten

Parkett Massivsockelleiste Eiche werkseitig versiegelt liefern und einbauen inkl. aller Gehrungsschnitte, Anpassungen

Ein fertig behandeltes Muster ist jeweils vorab vorzulegen.

Angebotenes Fabrikat Parkett:

.....
(vom Bieter einzutragen)

750,000 lfm

1.4.02

Genaues Anpassen der Bodenbeläge an Wände, Stützen, Fensterelemente, Zargen und Plattenbeläge soweit keine

Übertrag _____

Druckdatum: 15.07.2026 Seite 15 von 19

Projekt 24N1 - Neubau Kita, Bodolz

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.4.02) ...				Übertrag	

Sockel verwendet werden.

20,000 m**1.4.03**

Estrichdehnfugenprofil aus Edelstahl
 Liefern und Einbau von Estrichdehnfugenprofil mit seitlich
 angeordneten Metallprofilen aus Edelstahl mit trapezförmig
 gelochten Befestigungsschenkeln und einer Bewegungszone
 unter Beachtung der Herstellerangaben.

Profilhöhe gemäß der Belagsstärke.
 Farbe nach Wahl aus dem Standardprogramm.
 schwarz, ähnlich RAL 9005

Hersteller / Typ:

.....
 (vom Bieter einzutragen)

30,000 lfm**1.4.04**

Belagstrennprofil
 Liefern und Einbau von Belagstrennprofil als Winkelprofil aus
 Aluminium unter Beachtung der Herstellerangaben.
 Farbe: beschichtet in Abstimmung mit dem AG

Profilhöhe gemäß der Belagsstärke.

Hersteller / Typ:

.....
 (vom Bieter einzutragen)

30,000 lfm**1.4.05**

Verfugungen mit Fugenmasse
 geeignet und passend zum Bodenbelag,
 herstellen, einschl. aller Vorarbeiten wie
 Auskratzen, reinigen und Hinterfüllen.

Fugenbreite: 10 bis 15 mm

**Kleb- + Dichtstoffe in Innenräumen incl. TGA nach QNG-
 313, Pos. 4.1, 4.2**

Ausschluss von Chlorparaffinen C10-C>17 / CP (maximal

Übertrag

Druckdatum: 15.07.2026 Seite 16 von 19

Projekt 24N1 - Neubau Kita, Bodolz

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.4.05) ...					
				Übertrag	

zulässiger Grenzwert 0,1 Massenprozent); Produkte gemäß GISCODE PU10, PU20 und Ausschluss von Tris(2-chlorethyl)phosphat / TCEP (maximal zulässiger Grenzwert 0,1 Massenprozent) für PU-Klebstoffe; Für QNG gilt zusätzlich: auch lösemittelfrei oder Produkte gemäß GISCODE PU40 (ALT) oder PU50 (ALT) möglich; Ausschluss von Tris(2-chlorethyl)phosphat / TCEP, Polybromierten Biphenylen / PBB und Polybromierten Diphenylether / PBDE (maximal zulässiger Grenzwert jeweils 0,1 Massenprozent) für PU-/ PU-Hybrid-/ SMP-Klebstoffe.

300,000 lfm

1.4.06

Fachgerechtes Verschließen von Schwind- und Arbeitsfugen sowie Spannungsrissen mit 2-Komponenten Spezialharz einschließlich erforderlicher Verdübelung und Nachschneiden

Abdichtungen + Rissharze in Innenräumen auf EP-, PU-, Dispersions-, PMMA-Basis nach QNG-313, Pos. 3.3

Produkte gemäß GISCODE D1, RE05 / RE10 (alt: RE0), RE20 / RE30 (alt: RE1), RU0,5, RU1, PU10, PU20, PU40 (ALT), PU50 (ALT) oder RMA10.

30,000 m

1.4.07

Schutz des Bodenbelages
Lückenloses, dauerhaftes und lagegesichertes Abdecken vorbenannter Bodenbeläge zum Schutz vor schädigenden Einwirkungen aus dem weiteren Baugeschehen mit dafür geeigneten Materialien, sowie anschließendes fachgerechtes Entsorgen dieser, inkl. Entfernung der Abdeckung auf Anordnung der Bauleitung.
Ausführung nur auf besondere Anordnung der Bauleitung.

Abdeckmaterial:.....

1.050,000 m2

Summe**1.4****Zubehör**

Projekt	24N1 - Neubau Kita, Bodolz
---------	----------------------------

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
1.5	Taglohnarbeiten Taglohnarbeiten Taglohnarbeiten: Für Arbeiten, die nicht in den Positionen erfasst sind und für die gemäß Vorbemerkungen kein Nachtrag kalkuliert werden kann, kommen nachfolgende Verrechnungssätze zur Anwendung. Ausführung dieser Arbeiten nur nach Absprache und Genehmigung der Bauleitung. In die Sätze sind sämtliche Zuschläge wie Auslösung, Fahrgeld, Leistungszulagen und sonstige Zuschläge gemäß Tarif einzurechnen. Die Anfahrtzeiten zur Baustelle und das hierfür erforderliche Fahrzeug sowie das zur Ausführung erforderliche Gerät und Werkzeug wird nicht gesondert vergütet und ist in die Preise einzurechnen. Auf den Rapporten sind die Arbeiten mit Angabe von Namen, Tag und Arbeitsumfang anzugeben. Die Vorlage der Rapportzettel hat täglich zu erfolgen.				
1.5.01	Vorarbeiter	12,000	h	_____	_____
1.5.02	Facharbeiter / Meister	12,000	h	_____	_____
1.5.03	Helfer	12,000	h	_____	_____
Summe	1.5 Taglohnarbeiten				_____
Summe	1 Bodenbelagsarbeiten				_____

Projekt 24N1 - Neubau Kita, Bodolz

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

LV-ZUSAMMENSTELLUNG**Bodenbelagsarbeiten**

1.1	Vorarbeiten				_____
1.2	Parkettböden				_____
1.3	Sauberlaufzone				_____
1.4	Zubehör				_____
1.5	Taglohnarbeiten				_____
1	Bodenbelagsarbeiten				_____

Angebotssumme netto	EUR
---------------------	-----

zzgl. MwSt. 19,00 %	EUR _____
---------------------	-----------

Angebotssumme brutto	EUR
----------------------	-----

Bieterschlussklärung :

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben. Die Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

Ort und Datum

Firmenstempel und Unterschrift