



ALLE TÜRHÖHEN AB OKFFB!

TÜRBREITE IN BETON UND MAUERWERK = ROHBAUMAß  
TÜRMASSE IN GIPS-KARTON = WANDÖFFNUNGSMAß  
FENSTERÖFFNUNGEN IN ROHBAU UND AUSBAU VERMAßT

ALLE MAßE SIND AM BAU ZU PRÜFEN SOWIE ROHBAUTOLERANZEN MIT DER BAULEITUNG EINZUARBEITEN. BEIM ANSCHLUSS VON STÄNDERWAND AN PUTZWAND SIND DIE OBERFLÄCHEN BÜNDIG HERZUSTELLEN. INSTALLATIONSSCHÄCHTE UND -WÄNDE SIND ERST NACH VOLLSTÄNDIGEM EINBAU DER INSTALLATIONEN BZW. IN ABSPRACHE MIT DER BAULEITUNG ZU SCHLIESSEN. DIE SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLÄNE SIND AUF ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER AUSFÜHRUNGSPLANUNG ZU ÜBERPRÜFEN. BEI UNSTIMMIGKEITEN IST DIE BAULEITUNG ZU INFORMIEREN. STEMMARBEITEN AN KONSTRUKTIVEN BAUTEILEN DÜRFEN NUR IN ABSPRACHE MIT DEM STATIKER ERFOLGEN.

PLÄNE GELTEN NUR IN VERBINDUNG MIT DEN ERGÄNZENDEN UNTERLAGEN DER FACHPLANER.

SCHRAFFUREN

STAHLBETON  
STAHLBETON FERTIGTEIL  
MAUERWERK  
WÄRMEDÄMMUNG  
TROCENBAU F0  
TROCENBAU VORSATZSCHALE F0  
TROCENBAU DOPPELSTÄNDER F0  
TROCENBAU F30-A  
TROCENBAU DOPPELSTÄNDER F30-A  
TROCENBAU F90-AB  
TROCENBAU DOPPELSTÄNDER F90-AB  
TROCENBAU F90-A-M  
TROCENBAU DOPPELSTÄNDER F90-A-M  
ABGEHÄNGTE DECKE 2,30M ÜFFB  
ABGEHÄNGTE DECKE 2,50M ÜFFB  
ABGEHÄNGTE DECKE 2,58M ÜFFB  
ABGEHÄNGTE DECKE 2,78M ÜFFB  
ABGEHÄNGTE DECKE 2,80M ÜFFB  
ABGEHÄNGTE DECKE 2,93M ÜFFB

LEGENDE  
OKR → OBERKANTE ROHDECKE/-BODEN  
OKF → OBERKANTE FERTIGFUSBODEN  
OKG → OBERKANTE GELÄNDE  
DD → DECKENDURCHBRUCH  
BD → BODENDURCHBRUCH  
WD → WANDDURCHBRUCH  
WA → WANDAUSSPARUNG  
WS → WANDSCHLITZ  
DS → DECKENSCHLITZ  
BS → BODENSCHLITZ  
BRH → BRÜSTUNGSHÖHE (2)  
LH → LICHTHÖHE  
A → RAUMFLÄCHE  
D-01 → GIPS-KARTON-DECKE | SPACHTUNG | MALERVlies | ANSTRICH  
D-02 → GIPS-KARTON-DECKE GELOCHT | ANSTRICH  
D-03 → GIPS-KARTON-HEIZ-KÜHL-DECKE | MALERVlies | ANSTRICH  
D-04 → GIPS-KARTON-HEIZ-KÜHL-DECKE GELOCHT | ANSTRICH  
D-11 → METALLRASTER-DECKE  
D-20 → PUTZ | MALERVlies | ANSTRICH  
D-21 → SPACHTUNG | ANSTRICH  
D-22 → ANSTRICH  
B-10 → 150MM | 4KN | NATURSTEINPLATTEN  
B-11 → 150MM | 4KN | SAUBERLAUFMATTE  
B-12 → 150MM | 5KN | NATURSTEINPLATTEN  
B-13 → 150MM | 5KN | SAUBERLAUFMATTE  
D-20 → 150MM | 2KN | LINOLEUM FBH  
E-21 → 150MM | 2KN | LINOLEUM FBH  
N-22 → 150MM | 4KN | LINOLEUM  
B-23 → 150MM | 4KN | LINOLEUM FBH  
B-24 → 150MM-350MM | 4KN | LINOLEUM  
B-25 → 150MM-350MM | 4KN | LINOLEUM FBH  
B-26 → 150MM | 4KN | LINOLEUM RAMPE 6%  
B-27 → 150MM-334MM | 4KN | LINOLEUM 6%  
B-30 → 150MM | 2KN | FLIESEN  
B-31 → 150MM | 2KN | FLIESEN FBH  
B-32 → 150MM-350MM | 2KN | FLIESEN FBH  
B-40 → 150MM | 4KN | EPOXIDHARZ  
B-41 → 150MM-350MM | 4KN | EPOXIDHARZ  
B-42 → 1MM | 5KN | EPOXIDHARZ

RAUMSTEMPESCHLÜSSEL

BAUTEIL	GESCHOSS	NUMMER
A → NEUBAU BETTENHAUS	2 → 2.UG	001
B → ALTBAU BETTENHAUS	1 → 1.UG	002
C → ALTBAU PERSONALWOHNHEIM	0 → EG	003
D → TECHNIKGEBAUDE	1 → 1.OG	004
E → ALTBAU BEHANDLUNGSBAU	2 → 2.OG	-
P → PARKDECK	3 → 3.OG	-
	4 → 4.OG	-

03	13.04.26	RV	Einbringöffnung
02	12.02.26	RV	Durchführige Fachplanung übernehmen
01	24.09.25	RV	TECHNIKGEBAUDE NACH WESTEN VERSCHOBEN

INDEX    DATUM    BEAR.    ANDERUNGEN/ERGÄNZUNGEN/STAND

NEUBAU/ANBAU BETTENHAUS  
KRANKENHAUS ZUM GUTEN HIRTEN  
LUDWIGSHAFEN AM RHEIN

±0,00m = +92,65m ü. NN

TITEL

AUSFÜHRUNGSPLANUNG  
LEISTUNGSPHASE 5

BAUHERR

KRANKENHAUS ZUM GUTEN HIRTEN  
EINE EINRICHTUNG DER KRANKENHAUSSTIFTUNG DER NIEDERBONNER SCHWESTERN  
SEMMELEISSTRAßE 7  
67071 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN

ARCHITEKT

SCHMUCKER PARTNER  
PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH  
RHEINVORLANDSTRASSE 7  
68159 MANNHEIM  
FON 0621-107020  
FAX 0621-1070248

PLANBEZEICHNUNG

TECHNIKGEBAUDE  
GRUNDRISS DACHAUFSICHT

BEARB.    GEZ.    MAßSTAB    PLANNR    PLANCODIERUNG

RV    HE    1:50    2002    TEC-ARC-GR-DA-000-5v03

H/B = 594 / 650 (0.39m²)    Allplan 2022