



Regeldetail Sockelanschluss Anschluss Bestandsgebäude 1:5

ALLE TÜRHÖHEN AB OKFFB!

TÜRBREITE IN BETON UND MAUERWERK = ROHBAUMAß
TÜRMASSE IN GIPSKARTON = WANDÖFFNUNGSMAS
FENSTERÖFFNUNGEN IN ROHBAU UND AUSBAU VERMAßT

ALLE MAßE SIND AM BAU ZU PRÜFEN SOWIE ROHBAUTOLERANZEN MIT DER BAULEITUNG ENZUARBEITEN. BEIM ANSCHLUSS VON STÄNDERWAND AN PUTZWAND SIND DIE OBERFLÄCHEN BÜNDIG HERZUSTELLEN. INSTALLATIONSSCHÄCHTE UND -WÄNDE SIND ERST NACH VOLLSTÄNDIGEM EINBAU DER INSTALLATIONEN BZW. IN ABSPRACHE MIT DER BAULEITUNG ZU SCHLIEßEN. DIE SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLÄNE SIND AUF ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER AUSFÜHRUNGSPLANUNG ZU ÜBERPRÜFEN. BEI UNSTIMMIGKEITEN IST DIE BAULEITUNG ZU INFORMIEREN. STEMMARBEITEN AN KONSTRUKTIVEN BAUTEILEN DÜRFEN NUR IN ABSPRACHE MIT DEM STATIKER ERFOLGEN.

PLÄNE GELTEN NUR IN VERBINDUNG MIT DEN ERGÄNZENDEN UNTERLAGEN DER FACHPLANER.

STRAFFAHREN

STAHLBETON
STAHLBETON FERTIGTEIL
MAUERWERK
WÄRMEDÄMMUNG
TROCKENBAU F0
TROCKENBAU VORSATZSCHALE F0
TROCKENBAU DOPPELSTÄNDER F0
TROCKENBAU F30-A
TROCKENBAU DOPPELSTÄNDER F30-A
TROCKENBAU F90-AB
TROCKENBAU DOPPELSTÄNDER F90-AB
TROCKENBAU F90-A+M
TROCKENBAU DOPPELSTÄNDER F90-A+M
ABGEHÄNGTE DECKE 2,30M ÜFFB
ABGEHÄNGTE DECKE 2,50M ÜFFB
ABGEHÄNGTE DECKE 2,58M ÜFFB
ABGEHÄNGTE DECKE 2,78M ÜFFB
ABGEHÄNGTE DECKE 2,80M ÜFFB
ABGEHÄNGTE DECKE 2,93M ÜFFB

LEGENDE

OKR → OBERKANTE ROHDECKE/ BODEN
OKF → OBERKANTE FERTIGFUßBODEN
OKG → OBERKANTE GELÄNDE
DD → DECKENDURCHBRUCH
BD → BODENDURCHBRUCH
WD → WANDDURCHBRUCH
WA → WANDAUSSPARUNG
WS → WANDSCHLITZ
DS → DECKENSCHLITZ
BS → BODENSCHLITZ
BRH → BRÜSTUNGSHÖHE (2)
LH → LICHTS HÖHE
A → RAUMFLÄCHE

(1) ALTERNATIV:
KERENBOHRUNG
NACH ANGABE
DER BAULEITUNG
(2) ROH AB OKR BIS
OK ROHBRÜSTUNG
FERTIG AB OKF BIS
OK FENSTERBANK

RAUMSTEMPELSCHLÜSSEL

BAUTEIL	GESCHOSS	NUMMER
A → NEUBAU BETTENHAUS	-2 → 2.UG	001
B → ALTBAU BETTENHAUS	-1 → 1.UG	002
C → ALTBAU PERSONALWOHNHEIM	0 → EG	003
D → TECHNIKGEBAUDE	1 → 1.OG	004
E → ALTBAU BEHANDLUNGSBAU	2 → 2.OG	-
P → PARKDECK	3 → 3.OG	-
	4 → 4.OG	-

D E C K E

D-01 → GIPSKARTON-DECKE | SPACHTELUNG | MALERVlies | ANSTRICH
D-02 → GIPSKARTON-DECKE GELOCHT | ANSTRICH
D-03 → GIPSKARTON-HEIZ-KÜHL-DECKE | MALERVlies | ANSTRICH
D-04 → GIPSKARTON-HEIZ-KÜHL-DECKE GELOCHT | ANSTRICH
D-11 → METALLRASTER-DECKE
D-20 → PUTZ | MALERVlies | ANSTRICH
D-21 → SPACHTELUNG | ANSTRICH
D-22 → ANSTRICH
B-10 → 150MM | 4KN | NATURSTEINPLATTEN
B-11 → 150MM | 4KN | SAUBERLAUFMATTE
B-12 → 150MM | 5KN | NATURSTEINPLATTEN
B-13 → 150MM | 5KN | SAUBERLAUFMATTE
B-20 → 150MM | 2KN | LINOLEUM
B-21 → 150MM | 2KN | LINOLEUM FBH
B-22 → 150MM | 4KN | LINOLEUM
B-23 → 150MM | 4KN | LINOLEUM FBH
B-24 → 150MM-350MM | 4KN | LINOLEUM
B-35 → 150MM-350MM | 4KN | LINOLEUM FBH
B-36 → 150MM | 4KN | LINOLEUM RAMPE 6%
B-37 → 150MM-334MM | 4KN | LINOLEUM 6%
B-30 → 150MM | 2KN | FLIESEN
B-31 → 150MM | 2KN | FLIESEN FBH
B-32 → 150MM-350MM | 2KN | FLIESEN FBH
B-40 → 150MM | 4KN | EPOXIDHARZ
B-41 → 150MM-350MM | 4KN | EPOXIDHARZ
B-42 → 1MM | 5KN | EPOXIDHARZ

02	11.02.26	HE	Hinweis Rohrdurchführung ergänzt/ Höhe Tragschotter angepasst
01	06.10.25	HE	Außenwände in Sichtbeton (Elementwände) + Gebäudesockel Bestand gemäß Ergebnis Suchschlitz angepasst
00	29.07.25	HE	Ersterstellung

INDEX	DATUM	BEAR.	ÄNDERUNGEN/ ERGÄNZUNGEN/ STAND
-------	-------	-------	--------------------------------

NEUBAU/ANBAU BETTENHAUS
KRANKENHAUS ZUM GUTEN HIRTEN
LUDWIGSHAFEN AM RHEIN

±0,00m = +92,65m ü. NN

N

PARKDECK

TECHNIKGEBAUDE

NEUBAU

TITEL

AUSFÜHRUNGSPLANUNG
LEISTUNGSPHASE 5

BAUHERR

KRANKENHAUS ZUM GUTEN HIRTEN
EINE EINRICHTUNG DER KRANKENHAUSSTIFTUNG DER NIEDERBRONNER SCHWESTERN
SEMMELEISSSTRAßE 7
67071 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN

ARCHITEKT
SCHMUCKER & PARTNER
PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH
RHEINVORLANDSTRAßE 7
68159 MANNHEIM
FON 0621-107020
FAX 0621-1070248

PLANBEZEICHNUNG
TECHNIKGEBAUDE
DETAIL 02
ANSCHLUSS BESTAND/ SOCKEL

BEARB.	GEZ.	MAßSTAB	PLANNR	PLANCODIERUNG
HE	HE	1:5	2201	TEC-ARC-DT.FA-XX-002-5v02

H/B = 550 / 650 (0.36m²)

Allplan 2022