



Aluminiumabdeckung Attika:
Farbe: DB 703
Befestigung: Blechhalter auf STB-Attika
Höhenlage wie Aluminiumabdeckung Attika Wandanschluss

Flachdachaufbau:
-extensive Dachbegrünung + Kiesschüttung im Randbereich, Substrathöhe 7-29cm (18cm im Mittel)
-Elastomerbitumen-Schweißbahn wurzel- und rhizomfest (wie z.B. SOPRALENE Flam Jardin S5 Schiefer)
-Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn vollflächig klebend (wie z.B. SOPRALENE STICK 30 DUO)
-Gefälledämmung
Dämmstoff: Mineralwolle
Plattendicke 40mm bis 260mm (150mm im Mittel)
Baustoffklasse: A1
Wärmeleitfähigkeit: keine thermischen Anforderungen
-Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn
Dampfsperre (wie z.B. SOPRAVAP EVA 35)
-STB-Dachdecke 250mm
-Anstrich

Außenwandaufbau:
-Anstrich (innen)
-STB-Außenwand als Halbfertigteil (Elementwand) 240mm in SB-Qualität außen

Regeldetail Attika 1:5

ALLE TÜRHÖHEN AB OKFFB!

TÜRBREITE IN BETON UND MAUERWERK = ROHBAUMAß
TÜRMASSE IN GIPSKARTON = WANDÖFFNUNGSMASSE
FENSTERÖFFNUNGEN IN ROHBAU UND AUSBAU VERMAßT

ALLE MAßE SIND AM BAU ZU PRÜFEN SOWIE ROHBAUTOLERANZEN MIT DER BAULEITUNG EINZUARBEITEN. BEIM ANSCHLUSS VON STÄNDERWAND AN PUTZWAND SIND DIE OBERFLÄCHEN BÜNDIG HERZUSTELLEN. INSTALLATIONSSCHÄCHTE UND -WÄNDE SIND ERST NACH VOLLSTÄNDIGEM EINBAU DER INSTALLATIONEN BZW. IN ABSPRACHE MIT DER BAULEITUNG ZU SCHLIEßEN. DIE SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLÄNE SIND AUF ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER AUSFÜHRUNGSPLANUNG ZU ÜBERPRÜFEN. BEI UNSTIMMIGKEITEN IST DIE BAULEITUNG ZU INFORMIEREN. STEMMARBEITEN AN KONSTRUKTIVEN BAUTEILEN DÜRFEN NUR IN ABSPRACHE MIT DEM STATIKER ERFOLGEN.

PLÄNE GELTEN NUR IN VERBINDUNG MIT DEN ERGÄNZENDEN UNTERLAGEN DER FACHPLÄNER.

SCHRAFFUREN

STAHLBETON

STAHLBETON FERTIGTEIL

MAUERWERK

WÄRMEDÄMMUNG

TROCKENBAU F0

TROCKENBAU VORSATZSCHALE F0

TROCKENBAU DOPPELSTÄNDER F0

TROCKENBAU F30-A

TROCKENBAU DOPPELSTÄNDER F30-A

TROCKENBAU F90-AB

TROCKENBAU DOPPELSTÄNDER F90-AB

TROCKENBAU F90-A+M

TROCKENBAU DOPPELSTÄNDER F90-A+M

ABGEHÄNGTE DECKE 2,30M ÜFFB

ABGEHÄNGTE DECKE 2,50M ÜFFB

ABGEHÄNGTE DECKE 2,58M ÜFFB

ABGEHÄNGTE DECKE 2,78M ÜFFB

ABGEHÄNGTE DECKE 2,80M ÜFFB

ABGEHÄNGTE DECKE 2,93M ÜFFB

LEGENDE

OKR → OBERKANTE ROHDECKE/-BODEN

OKF → OBERKANTE FERTIGFUßBODEN

OKG → OBERKANTE GELÄNDE

DD → DECKENDURCHBRUCH

BD → BODENDURCHBRUCH

WD → WANDDURCHBRUCH

WA → WANDAUSSPARUNG

WS → WANDSCHLITZ

DS → DECKENSCHLITZ

BS → BODENSCHLITZ

BRH → BRÜSTUNGSHÖHE (2)

LH → LICHT- HÖHE

A → RAUMFLÄCHE

(1) ALTERNATIV: KERENBOHRUNG NACH ANGABE DER BAULEITUNG

(2) ROH: AB OKR BIS OK ROHBRÜSTUNG FERTIG: AB OKF BIS OK FENSTERBANK

(1)

(1)

D-01 → GIPSKARTON-DECKE | SPACHTELUNG | MALERVlies | ANSTRICH

D-02 → GIPSKARTON-DECKE GELOCHT | ANSTRICH

D-03 → GIPSKARTON-HEIZ-KÜHL-DECKE | MALERVlies | ANSTRICH

D-04 → GIPSKARTON-HEIZ-KÜHL-DECKE GELOCHT | ANSTRICH

D-11 → METALLRASTER-DECKE

D-20 → PUTZ | MALERVlies | ANSTRICH

D-21 → SPACHTELUNG | ANSTRICH

D-22 → ANSTRICH

B-10 → 150MM | 4kN | NATURSTEINPLATTEN

B-11 → 150MM | 4kN | SAUBERLAUFMATTE

B-12 → 150MM | 5kN | NATURSTEINPLATTEN

B-13 → 150MM | 5kN | SAUBERLAUFMATTE

B-20 → 150MM | 2kN | LINOLEUM

B-21 → 150MM | 2kN | LINOLEUM FBH

B-22 → 150MM | 4kN | LINOLEUM

B-23 → 150MM | 4kN | LINOLEUM FBH

B-24 → 150MM-350MM | 4kN | LINOLEUM

B-25 → 150MM-350MM | 4kN | LINOLEUM FBH

B-26 → 150MM | 4kN | LINOLEUM RAMPE 6%

B-27 → 150MM-334MM | 4kN | LINOLEUM 6%

B-30 → 150MM | 2kN | FLIESEN

B-31 → 150MM | 2kN | FLIESEN FBH

B-32 → 150MM-350MM | 2kN | FLIESEN FBH

B-40 → 150MM | 4kN | EPOXIDHARZ

B-41 → 150MM-350MM | 4kN | EPOXIDHARZ

B-42 → 1MM | 5kN | EPOXIDHARZ

RAUMSTEMPELSCHLÜSSEL

BAUTEIL

GESCHOSS

NUMMER

A → NEUBAU BETTENHAUS

B → ALTBAU BETTENHAUS

C → ALTBAU PERSONALWOHNHEIM

D → TECHNIKGEBAUDE

E → ALTBAU BEHANDLUNGSBAU

P → PARKDECK

-2 → 2.UG

-1 → 1.UG

0 → EG

1 → 1.OG

2 → 2.OG

3 → 3.OG

4 → 4.OG

001

002

003

004

.

.

01

06.10.25

HE

Außenwände in Sichtbeton (Elementwände) angepasst

00

29.07.25

HE

Ersterstellung

INDEX

DATUM

BEAR.

ÄNDERUNGEN/ ERGÄNZUNGEN/ STAND

NEUBAU/ANBAU BETTENHAUS

KRANKENHAUS ZUM GUTEN HIRTEN

LUDWIGSHAFEN AM RHEIN

±0,00m = +92,65m ü. NN

N

PARKDECK

TECHNIKGEBAUDE

NEUBAU

TITEL

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

LEISTUNGSPHASE 5

BAUHERR

KRANKENHAUS ZUM GUTEN HIRTEN

EINE EINRICHTUNG DER KRANENHAUSSTIFTUNG DER NIEDERBRONNER SCHWESTERN

SEMMELEWISSTRASSE 7

67071 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN

ARCHITEKT

SCHMUCKER PARTNER

PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH

RHEINVORLANDSTRASSE 7

68159 MANNHEIM

FON 0621-107020

FAX 0621-1070248

PLANBEZEICHNUNG

TECHNIKGEBAUDE

DETAIL 04

ATTIKA

BEARB.

GEZ.

MAßSTAB

PLANNR

PLANCODIERUNG

HE

HE

1:5

2203

TEC-ARC-DT.FA-XX-004-5v01

H/B = 480 / 560 (0.27m²)

Allplan 2022