



Regeldetail Wetterschutzgitter 1:5

ALLE TÜRHOHEN AB OKFFB!

TÜRBREITE IN BETON UND MAUERWERK = ROHBAUMAß
TÜRMASSE IN GIPSKARTON = WANDÖFFNUNGSMAB
FENSTERÖFFNUNGEN IN ROHBAU UND AUSBAU VERMAßT

ALLE MAßE SIND AM BAU ZU PRÜFEN SOWIE ROHBAUTOLERANZEN MIT DER BAULEITUNG EINZUARBEITEN. BEIM ANSCHLUSS VON STÄNDERWAND AN PUTZWAND SIND DIE OBERFLÄCHEN BÜNDIG HERZUSTELLEN. INSTALLATIONSSCHÄCHTE UND -WÄNDE SIND ERST NACH VOLLSTÄNDIGEM EINBAU DER INSTALLATIONEN BZW. IN ABSPRACHE MIT DER BAULEITUNG ZU SCHLIEßEN. DIE SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLÄNE SIND AUF ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER AUSFÜHRUNGSPLANUNG ZU ÜBERPRÜFEN. BEI UNSTIMMIGKEITEN IST DIE BAULEITUNG ZU INFORMIEREN. STEMMARBEITEN AN KONSTRUKTIVEN BAUTEILEN DÜRFEN NUR IN ABSPRACHE MIT DEM STATIKER ERFOLGEN.

PLÄNE GELTEN NUR IN VERBINDUNG MIT DEN ERGÄNZENDEN UNTERLAGEN DER FACHPLÄNER.

SCHRAFFUREN

STAHLBETON

STAHLBETON FERTIGTEIL

MAUERWERK

WÄRMEDÄMMUNG

TROCKENBAU F0

TROCKENBAU VORSATZSCHALE F0

TROCKENBAU DOPPELSTÄNDER F0

TROCKENBAU F30-A

TROCKENBAU DOPPELSTÄNDER F30-A

TROCKENBAU F90-AB

TROCKENBAU DOPPELSTÄNDER F90-AB

TROCKENBAU F90-A+M

TROCKENBAU DOPPELSTÄNDER F90-A+M

ABGEHÄNGTE DECKE 2,30M ÜFFB

ABGEHÄNGTE DECKE 2,50M ÜFFB

ABGEHÄNGTE DECKE 2,58M ÜFFB

ABGEHÄNGTE DECKE 2,78M ÜFFB

ABGEHÄNGTE DECKE 2,80M ÜFFB

ABGEHÄNGTE DECKE 2,93M ÜFFB

LEGENDE

OKR → OBERKANTE ROHDECKE/-BODEN

OKF → OBERKANTE FERTIGFUßBODEN

OKG → OBERKANTE GELÄNDE

DD → DECKENDURCHBRUCH

BD → BODENDURCHBRUCH

WD → WANDDURCHBRUCH

WA → WANDAUSSPARUNG

WS → WANDSCHLITZ

DS → DECKENSCHLITZ

BS → BODENSCHLITZ

BRH → BRÜSTUNGSHÖHE (2)

LH → LICHT- HÖHE

A → RAUMFLÄCHE

D-01 → GIPSKARTON-DECKE | SPACTELUNG | MALERVlies | ANSTRICH

D-02 → GIPSKARTON-DECKE GELOCHT | ANSTRICH

D-03 → GIPSKARTON-HEIZ-KÜHL-DECKE | MALERVlies | ANSTRICH

D-04 → GIPSKARTON-HEIZ-KÜHL-DECKE GELOCHT | ANSTRICH

D-11 → METALLRASTER-DECKE

D-20 → PUTZ | MALERVlies | ANSTRICH

D-21 → SPACTELUNG | ANSTRICH

D-22 → ANSTRICH

B-10 → 150MM | 4kN | NATURSTEINPLATTEN

B-11 → 150MM | 4kN | SAUBERLAUFMATTE

B-12 → 150MM | 5kN | NATURSTEINPLATTEN

B-13 → 150MM | 5kN | SAUBERLAUFMATTE

B-20 → 150MM | 2kN | LINOLEUM

B-21 → 150MM | 2kN | LINOLEUM FBH

B-22 → 150MM | 4kN | LINOLEUM

B-23 → 150MM | 4kN | LINOLEUM FBH

B-24 → 150MM-350MM | 4kN | LINOLEUM

B-25 → 150MM-350MM | 4kN | LINOLEUM FBH

B-26 → 150MM | 4kN | LINOLEUM RAMPE 6%

B-27 → 150MM-334MM | 4kN | LINOLEUM 6%

B-30 → 150MM | 2kN | FLIESEN

B-31 → 150MM | 2kN | FLIESEN FBH

B-32 → 150MM-350MM | 2kN | FLIESEN FBH

B-40 → 150MM | 4kN | EPOXIDHARZ

B-41 → 150MM-350MM | 4kN | EPOXIDHARZ

B-42 → 1MM | 5kN | EPOXIDHARZ

RAUMSTEMPELSCHLÜSSEL

BAUTEIL	GESCHOSS	NUMMER
A → NEUBAU BETTENHAUS	-2 → 2.UG	001
B → ALTBAU BETTENHAUS	-1 → 1.UG	002
C → ALTBAU PERSONALWOHNHEIM	0 → EG	003
D → TECHNIKGEBÄUDE	1 → 1.OG	004
E → ALTBAU BEHANDLUNGSBAU	2 → 2.OG	-
P → PARKDECK	3 → 3.OG	-
	4 → 4.OG	-

01	06.10.25	HE	Außenwände in Sichtbeton (Elementwände) angepasst
00	29.07.25	HE	Ersterstellung
INDEX	DATUM	BEAR.	ÄNDERUNGEN/ ERGÄNZUNGEN/ STAND

NEUBAU/ANBAU BETTENHAUS

KRANKENHAUS ZUM GUTEN HIRTEN

LUDWIGSHAFEN AM RHEIN

TITEL

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

LEISTUNGSPHASE 5

BAUHERR

KRANKENHAUS ZUM GUTEN HIRTEN

EINE EINRICHTUNG DER KRANENHAUSSTIFTUNG DER NIEDERBRONNER SCHWESTERN

SEMMELEISSTRASSE 7

67071 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN

ARCHITEKT

SCHMUCKER PARTNER

PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH

RHEINVORLANDSTRASSE 7

68159 MANNHEIM

FON 0621-107020

FAX 0621-1070248

PLANBEZEICHNUNG

TECHNIKGEBÄUDE

DETAIL 05

WETTERSCHUTZGITTER

BEARB.	GEZ.	MAßSTAB	PLANNR	PLANCODIERUNG
HE	HE	1:5	2204	TEC-ARC-DT.FA-XX-005-5v01
H/B = 480 / 560 (0.27m²)				

Alplan 2022