



Bau A, EG Brüstung Ostseite

Bestand

- B01. Fenster
- B02. Rippendecke, 400mm (Bestand), bestehend aus Rippendecke 70mm+300mm+30mm, lt. Bestandsschalplan 355
- B03. Innendämmung, Novesta, ca. 2,5cm, an Brüstung, verputzt ca. 1,5cm

Gew. Abbrucharbeiten

- A01. Abbruch Heizkörper/HLS
- A02. Abbruch kompletter Bodenaufbau aus 5mm Hartfliesen, 30mm Estrich, und 20mm Kokosmatte gem. Bestandsplan 203
- A03. Abbruch Innenfensterbank

Gew. WDVS/Putzarbeiten

- P01. Wärmedämm-Verbundsystem mit mineralischen Putz auf Mineralwolle-Lamellenplatten WLG 035, 180mm, über Fenster mit Putzträgerplatte, d=20mm, und Tropfkantenprofil
- P02. Fensterbank, außen, Alu, austauschen
- P03. Brandschutzputz, F90 Spritzputz, 14mm an bestehenden StB-Rippendecken
- P04. Innenputz

Gew. Fensterarbeiten

- F01. Fensterbank innen, auf Massivbrüstung und Holzbalken (F02) aufliegend, Auskragung max. 10cm.
- F02. Holzbalken als Verlängerung der Brüstungsnase bis zur Vorderkante bestehenden StB-Stütze, ca. 12x20cm, Befestigung mit eingeklebtem Gewindestangen, Holz Leimbinder
- F03. Diffusionsdichteranschluss Innen
- F04. Diffusionsoffeneranschluss Außen

Gew. Bodenbeläge

- BE01. Kautschuk-Bahnbelag auf Kleber, 5mm

Gew. Estrich

- E01. Zementestrich, 45mm, als schwimmender Estrich
- E02. PE-Folie 0,2mm, Trennlage nach Angabe Estrichbauer
- E03. Trittschalldämmung, 5mm, Elastoper Regupol Comfort 5
- E04. Randdämmstreifen

Gew. Elektro

- EL01. Elektro-Kabelkanal, t/h 90mmx110mm nach Ang. ELT

Gew. Heizung

- H01. Heizkörper, l/h/t 1805mm x 405mm x 102mm nach Ang. HLS
- H02. Rohrabdeckleiste aus Massivholz, ca. 80mm (b) x 80,5mm (h), lackiert

Bauherr: Name Gemeinde Magstadt		Adresse PLZ Marktplatz 1 71106 Magstadt	Architekt: Vogelrainstraße 25, 70199 Stuttgart Tel: 0711 40 28 27-0 info@hermann-bosch.de www.hermann-bosch.de
Projekt-Nr 170611	Projektname Johannes-Kepler-Gemeinschaftsschule Magstadt Umbau, Sanierung und Erweiterung		
Leistungphase 5	Plandatum 05.03.25	Plan Nr.: JK2_A_ARC5_DE_GG_003_A	Index: A
Gebäude A	Maßstab 1:10	Planbezeichnung Bau A, EG Brüstung Ostseite	04.02.26