

ASW-01

Ansicht Südwest Hauptansicht

1:100

FAS_P_01 WDVS Hauptfassade

ca. 10mm Außenputz
Mineralischer Oberputz, Scheibenputz mit Kratzputz-Struktur, Korngröße 1,5mm (fein) - bis 3,0mm (grob)
Farbton Weiß angelegt, HBW ≤ 25,
mit Filmkonservierung für eine Verzögerung und vorbeugende Wirkung gegen Algen- und/oder Pilzbefall der Beschichtung gem. BFS-DFT 21,
Hoch wasserdampfdurchlässig und Wasserabweisend, witterungsbeständig, dehnfähig, mechanisch belastbar, Gefüllte Putzgrundierung,
Alkalibeständiges Armierungsgewebe aus Glasfaser, Kleba-Armierungsmörtel Untergrund

200mm Wärmedämmung MW WLG035
Steinwolle 2-Lagig, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ: 0,035 W/(m*K), Brandklasse A1 gem. EN 13501-1 und DIN 4102 Schmelzpunkt: > +1000 °C, Befestigung gemäß geübtem

ca. 5-10mm Klebeschicht
Mineralischer Kleba-und Armierungsmörtel

FAS_P_01.02 Sockel (nichtbrennbar erforderlich)

- Feuchtigkeitsschutz
Bitumenanstrichmittel auftragen, bis min. 5 cm ü. Geländeoberkante auf den fertigen Putz mit horizontaler Klebeschicht zur Permeterdämmung.

ca. 10mm Außenputz
Wasserabweisend, gefärbter Sockelputz nach DIN EN 998-1 für Spritzwasserbereich R4-E, geeignet, Farbton nach Angabe Bauherr,
Hoch wasserdampfdurchlässig und Wasserabweisend, witterungsbeständig, dehnfähig, mechanisch belastbar, Gefüllte Putzgrundierung,
Alkalibeständiges Armierungsgewebe aus Glasfaser, Kleba-Armierungsmörtel Untergrund

200mm Sockeldämmung
Extrudierte Hartschaumplatte und druckfeste Dämmplatte WAS nach DIN 4108-10 aus Schaumglas, vollflächig verklebt, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ: 20,042 W/(m*K), Brandschutzklasse A1, nichtbrennbar gem. EN 13501-1

ca. 5-10mm Klebeschicht
Organische Spachtelmasse zur Abdichtung und als Haftmittel vollflächig auftragen, auf Bitumenuntergründen geeignet

FAS_A_01 Alu Weißblech Fassade

30mm Alusette Paneel 2511/1
Aluminiumblech, Hochkorrosionsbest Beschichtung Alu-Elasset EBET/1
Tiefziehe Befestigung Selbstbohrschrauben V2A mit EPDM -Dichtscheibe

- Metallunterkonstruktion
L-Wandhalter aus Edelstahl gem. statischer Vorgabe ggf. mit thermische Trennung (nach ref. U-Wert der Gesamtkonstruktion der Fassade: U ≤ 0,22 W/m²K)
Vertikales Traggerüste Alu T-Profile gem. statischer Vorgabe

180mm Wärmedämmung MW WLG032 Vliesbeschirt
Steinwolle 2-Lagig, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ: 0,032 W/(m*K), Brandklasse A1 gem. EN 13501-1 und DIN 4102 Schmelzpunkt: > +1000 °C,
Mechanische Befestigung

FAS_A_02 Alu Paneel Unterdecke

30mm Glattblech Alu-Paneel
Tafelbreite/Länge 30/400, Profildicke 1,0mm
Oberfläche weißlack + Sandbeschichtet, System HPC Farbton RAL 9006, Glanzgrad 30%
Hochwertige Alu-Legierungsblech
Auf Polymerhaltiges hergestelltes Beschichtungssystem mit hoher Auskreidungsbeständigkeit und UV-Stabilität
Paneel beidseitig mit Kraftkantung

- Unterkonstruktion
L-Wandhalter aus Edelstahl gem. statischer Vorgabe ggf. mit thermische Trennung (nach ref. U-Wert der Gesamtkonstruktion der Fassade: U ≤ 0,22 W/m²K)
Raster/Kreuzschiene SE mit eingegossen glasfaserverstärkten Hülse zur ungemilderten thermischen Trennung, Kreuzschiene SE mit verschraubten Anordnung Einbauhöhe mit Paneel 70mm

160mm Wärmedämmung MW WLG032 Vliesbeschirt
Steinwolle 2-Lagig, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ: 0,032 W/(m*K), Brandklasse A1 gem. EN 13501-1 und DIN 4102 Schmelzpunkt: > +1000 °C,
Mechanische Befestigung

FAS_F_01 Faserzement Fassade

12mm Naturehärteter Faserzement (DIN EN 12467)
Beschichtung kräftig deckend, umweltverträglicher Fertigpermanente, mehrfache Reinacrylatbeschichtung mit hohem Anteil an UV-stabilen Pigmenten
Oberfläche ioning, seidenmatt, Farbton Anthrazit
Brandschutzklasse A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1,
Montage
Befestigung durch fehlgassende sichtbare Fassadenmetallen, korrosionsbeständig und UV-beständig

- Metallunterkonstruktion
L-Wandhalter aus Edelstahl gem. statischer Vorgabe ggf. mit thermische Trennung (nach ref. U-Wert der Gesamtkonstruktion der Fassade: U ≤ 0,22 W/m²K)
Vertikales Traggerüste Alu T-Profile, Oberfläche wetterbeständig UV-beständigen und witterungsbeständigen schwarzl beschichteten Sichtflächen, statischer Vorgaben zu beachten

180mm Wärmedämmung MW WLG032 Vliesbeschirt
Steinwolle 2-Lagig, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ: 0,032 W/(m*K), Brandklasse A1 gem. EN 13501-1 und DIN 4102 Schmelzpunkt: > +1000 °C, mechanische Befestigung

FAS_P_02 Fassade 3.OG (Technikgebäude) / Fassade Einbringscha. (Büdotst) wie FAS_P_01 jedoch 160mm Wärmedämmung

ca. 10mm Außenputz
Mineralischer Oberputz, Scheibenputz mit Kratzputz-Struktur, Korngröße 1,5mm (fein) - bis 3,0mm (grob)
Farbton Weiß angelegt, HBW ≤ 25,
mit Filmkonservierung für eine Verzögerung und vorbeugende Wirkung gegen Algen- und/oder Pilzbefall der Beschichtung gem. BFS-DFT 21,
Hoch wasserdampfdurchlässig und Wasserabweisend, witterungsbeständig, dehnfähig, mechanisch belastbar, Gefüllte Putzgrundierung,
Alkalibeständiges Armierungsgewebe aus Glasfaser, Kleba-Armierungsmörtel Untergrund

160mm Wärmedämmung MW WLG035
Steinwolle 2-Lagig, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ: 0,035 W/(m*K), Brandklasse A1 gem. EN 13501-1 und DIN 4102 Schmelzpunkt: > +1000 °C, Befestigung gemäß geübtem

ca. 5-10mm Klebeschicht
Mineralischer Kleba-und Armierungsmörtel

ACHTUNG! Bei Anwendungsbereich Technikgebäude, ab einer Höhe von ca. 16m, bzw. bei der Überging von Massivbau zu Holz, ist eine Klebemörtel, die für Holzuntergründe geeignet ist, erforderlich zu werden

FAS_P_02.01 Sockel (nichtbrennbar erforderlich)

- Feuchtigkeitsschutz
wie FAS_P_01.02

ca. 10mm Außenputz
wie FAS_P_01.02

160mm Sockeldämmung
Wasserbeständige und druckfeste Dämmplatte WAS aus Steinwolle 2-Lagig, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ: 20,042 W/(m*K), Brandschutzklasse A1, nichtbrennbar gem. EN 13501-1

ca. 5-10mm Klebeschicht
wie FAS_P_01.02

FAS_P_03.01 Sockel im Bereich Lichtschacht

ca. 10mm Außenputz
Farbgestaltung nach Angaben Bauherr,
Oberputz und Armierungsschicht aus mineralischen, wasserabweisenden Kombinationsmörtel CS IV nach EN 998-1 mit integriertem Feuchteschutz (ggf P-12/0163/19 MPA-BS), Brandschutzklasse A2-s1, d0 nach DIN 13501-1,
Alkalibeständiges Armierungsgewebe aus Glasfaser

140mm Sockeldämmung
Wasserbeständige und druckfeste Dämmplatte WAS nach DIN 4108-10 aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS) Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ: 0,035 W/(m*K), Brandschutzklasse B1, schwerentflammbar gem. DIN 4102-4

ca. 5-10mm Klebeschicht
aus mineralischen, wasserabweisenden Kombinationsmörtel CS IV nach EN998-1 mit integriertem Feuchteschutz (ggf P-12/0163/19 MPA-BS), vollflächig auf den Untergrund auftragen

FAS_P_03.02 Sockel im Bereich Lichtschacht (nichtbrennbar erforderlich)

ca. 10mm Außenputz
wie FAS_P_03.01

140mm Sockeldämmung
Wasserbeständige und druckfeste Dämmplatte WAS aus Steinwolle 2-Lagig, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ: 20,042 W/(m*K), Brandschutzklasse A1, nichtbrennbar gem. EN 13501-1

ca. 5-10mm Klebeschicht
wie FAS_P_03.02

Legende

▽ = OK Fertigbau	Deckendurchbruch	Abbruch
△ = UK Fertigbau	Wanddurchbruch	
▼ = OK Rohbau	Bodenschlitz	
▲ = UK Rohbau	Bodendurchbruch	

S = Sanitär	FD = Fundamentdurchbruch	WW = Wandschlitz waagerecht
H = Heizung	FA = Fundamentaussparung	DD = Deckendurchbruch
E = Elektro	FS = Fundamentschlitz	DA = Deckenaussparung
L = Lüftung	WD = Wanddurchbruch	DS = Deckenschlitz
G = Gas	WA = Wandaussparung	FBS = Fußbodenschlitz
	WS = Wandschlitz senkrecht	FBA = Fußbodenaussparung

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	BEARB.	GEPR.
V3	22.05.26	Stand LV WDVS Versand	MH/DL	PB/SS
V2	08.05.26	Ergänzende Planung VHF	MH	PB/SS
V1	10.04.26	Planerstellung	MH/DL	PB/SS

Sämtliche Maße sind vom Unternehmenden eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen der Tragwerksplanung, sowie den Durchbruchsplänen der Fachplanung gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplanung auszuführen.
Das ausführende Unternehmen ist verpflichtet, dem.die Auftraggeber:in auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

N

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

± 0,00 = 286,64 m üNN = OK FFB EG

Ansichten

PLANINHALT

Ansicht Südwest - Übersicht

BAUHERR

Rems-Murr-Kliniken gGmbH

Am Jakobsweg 1, 71364 Winnenden
Tel.: 07195-591-0
E-Mail: info@rems-murr-kliniken.de

RMK Rems-Murr-Kliniken

PROJEKTSTEUERUNG

PSB Wasner GmbH
Oberham 2, 94086 Bad Griesbach
Tel.: 08532-621000
E-Mail: info@psb-wasner.de

PSB Projektentwicklung - Strategien- und Baumanagement

PROJEKT

Generalsanierung Rems-Murr Klinik Schorndorf
BA1 Neubau Funktionsbau und Teilumbau Bestand

Schlichtener Str. 105
73614, Schorndorf

PLANUNG

Queisser GmbH

Industriestraße 30
74357 Bönnigheim
Tel.: 07143 96 181-10

QUEISSER

PLAN-NR.

SDA-HM-ARQ-AP-AN-SW-FA-0083-V3

MASSSTAB	GEFERTIGT	BLATTGR.	GEZEICHNET	PROJEKTNR.
1:100	22.05.2026	A0	MH/ES/AS/DL	2025_05

Projekt 8899 SD Teilneubau und Generalsanierung Klinik Schorndorf - AWARO Dokument-Nr.: 20528