

Materialien, Gewerk Maler Schritt 1:

- In den Ebenen E2 und E3 Anstrich-Höhe ab H = 3,00 m ab OK FFB bis UK Rohdecke
- In den Ebenen U1, E1 und E4 Verwaltung keine Bearbeitung

Büroräume: Dispersionsanstrich NAK1

Laborbereiche: Dispersionsanstrich desinfektionsmittelbeständig NAK1

Nebtauchen im Laborbereich: Abdichtung FBK W2-I, Dispersionsanstrich desinfektionsmittelbeständig, wasserunempfindlich, NAK1

Ebene 4 Lüftungszentrale: Anstrich auf Brandschutzplatten

Brandschutzbekleidung im Aussenbereich: Hydrophobierung

Spülküchen: Oberhalb der Fliesen bis UK Decke Spachtelung GD, Dispersionsanstrich wasserunempfindlich, NAK2

Materialien, Gewerk Maler Schritt 2:

- In den Ebenen E2, E3 und E4 Verwaltung Anstrich-Höhe ab OK FFB bis OK + 3,00 m
- In Räumen Flurer mit Abhangdecken und Anstrich-Höhen ab OK FFB bis zur in Grundriss angegebenen Höhe
- In den Ebenen U1, E1 und E4 Verwaltung Anstrich-Höhe ab OK FFB bis UK Rohdecke bzw. Dach

Büroräume + Unterrichten Treppenläufe: Dispersionsanstrich NAK1

Laborbereiche: Dispersionsanstrich desinfektionsmittelbeständig NAK1

Nebtauchen im Laborbereich: Abdichtung FBK W2-I, Dispersionsanstrich desinfektionsmittelbeständig, wasserunempfindlich, NAK1

Fliesen- und Platterarbeiten

WC-Anlagen: Fliesen raumhoch (von UK +10 cm bis OK + 3,00 m + UK Abhangdecke)

Neuzelle: Abdichtung FBK W1-I, Fliesen raumhoch (OKFFB bis OK +3,00 m + UK Abhangdecke)

Spülküchen: Abdichtung FBK W2-I, Fliesen nicht raumhoch, von UK +10 cm bis OK + 3,00 m

WAND - Ausbau 2

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.

Alle Höhenangaben beziehen sich auf ±0.00 = OKFB E+1
Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFB.

±0.00 OKFB E+1
+92,00 mü/NN

Boden- und Wanddurchbrüche sind vor Ort mit Architekt, Tragwerks- und Fachplanern nochmals zu prüfen und festzulegen.

Medienleitungen aus Bestandsplänen UMM übernommen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

HINWEISE

INDEX	GEÄNDERT	DATUM	NAME
02	Legende geändert. Stand Ausschreibung Maler.	08.07.2026	SN
01	Information zu Abhangdecken, bzw. Höhe des Anstrichs ergänzt. Brandschutzbekleidung Stahlbau im Aussenbereich mit Hydrophobierung	06.05.2025	SN
00	Erstellt.	27.03.2025	SN

ARC	UE	E1	932	5	v	02	W1932	Übersicht Wandoberflächen
Verfasser	Planart	Planinhalt	UMW	Phase	Status	Index	Freitext Plannummer ajph	Freitext Planbezeichnung

DATEI-KODIERUNG

PICTO



STAND

AUSFÜHRUNGSPLANUNG 40237-03

PROJEKT

Universitätsmedizin Mannheim
Aufstockung Haus 25 für das Institutsgebäude Medizet mit Laboren und Verwaltungsräumen
Theodor-Kutzer-Ufer 1-3
68167 Mannheim

BAUHERR

Universitätsmedizin Mannheim
vertreten durch die Geschäftsführerin Frau Sandra Henek
Theodor-Kutzer-Ufer 1-3
68167 Mannheim

FREIGABE

NUTZER

Universitätsmedizin Mannheim
Haus 25
Theodor-Kutzer-Ufer 1-3
68167 Mannheim

FREIGABE

BAUTEIL

Aufstockung Haus 25 A

STAND

PL / PLA / BZ	Holl TaSr SN
ALLPLAN NR / ajph	9902364
ERSTELLT xx.xx.xxxx	PLOT-DATUM 08.07.2026

PLAN

Übersicht Wandoberflächen Ebene E1

1:100

W1932

PLAN NR / ajph

VORABZUG

PLANUNG

FACHING

H/B = 594 / 1300 (0.77m²)

Allplan 2024