HINWEISE

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.

Alle Höhenangaben beziehen sich auf ±0.00 = OKFB E+1
Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFB.

±0.00 OKFB E+1
+92,00 müNN

Boden- und Wanddurchbrüche sind vor Ort mit Architekt, Tragwerks- und Fachplanern nochmals zu prüfen und festzulegen.


Medienleitungen aus Bestandsplänen UMM übernommen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

INDEX	GEÄNDERT	DATUM	NAME
17	Schallschutz für WC-Anlagen geändert. Import Medizinplanung vom 30.06.2026.	30.06.2026	SN
16	Achse 5/ G und 5/ I-J: Detailhinweise für Anschluss Fassaden an das Rechenzentrum ergänzt.	23.04.2026	SN
	Abgleich Heizkörper vom 19.12.2025. Achse 5/ B-D: Fensterbanktyp geändert im Raum 036_ Hochdurchsatzaut.	18.03.2026	SN
15	Wandanschlüsse an Fensterfassade eingetragen. Fassadenecke Achse 4/I-J korrigiert. Feuerlöscher vermaßt. Armaturen Notduschen vermaßt. Import HZ vom 19.12.2025. Aufzug 2: Brandschutzvorhang eingezeichnet.	11.02.2026	SN/ NKR
14	Import/ Abgleich SD HLSK+E vom 25.11.2025. Ablgeich Stahlbau Statik vom 02.12.2025: Stahlträger am großen Bodendurchbruch an Achse 2-3/D angepasst.	03.12.2025	SN
	Schallschutzangaben Innenfenster eingetragen. Import ELT-Einrichtung vom 17.06.2025. An den Stahlstützen der Achsen 3/I und 2/J jeweils GK-Abkofferung ergänzt. GK-Vorsatzschalen angepasst im Bereich 3/B-C.	29.10.2025	SN
	Achse 2-3/G: Schachtbreite Kleingüteraufzug um 3cm vergrößert. Achse 2-5/A-C: Angabe OK FFB oberhalb der Bestandsdecke korrigiert. Treppenhaus 3: Lauf 2 5cm von Wand abgerückt, Auge verkleinert sich, GK-Vorsatz an Flurwand entfällt.	23.09.2025	SN
13	Maßreduktionen für Achse M-N entlang Achse 1 und im Treppenhaus 2 in Rot eingetragen nach Aufmaß vom 25.07.2025.	11.09.2025	SN
12	Achse 1-2/ N: Fensterbank-Typ geändert, Möblierung des Raum R009 umgestellt.	11.08.2025	SN
	Achse 3/ A: Aussteifende Wandscheibe ersetzt Aussteifungen aus Stahl, Trockenbau-Wandstücke ergänzt, Fassade angepasst. Im Bereich der bestehenden Attika im Brüstungsbereich Installationsraum ergänzt, Raumflächen angepasst.		SN
11	Ein Pfosten Ansicht Ost an Achse N/2: ein Pfosten der Sekundärkonstruktion nach Statik korrigiert.	24.07.2025	SN
10	Sekundärkonstruktion und Fenster im Innenhof entlang Achse 4 nach Statik angepasst.	10.06.2025	SN
	Bereich Achsen 3-4/ K-L: Tür R016_-2 entfällt, Türen R014_-1.M und R014_-2.M entfällt das Seitenteil, nach Angabe und Abstimmung mit dem Bauherrn. Tür R002_-1.M verbreitert, Lager wird 10 cm kleiner. Import Laborplanung vom 05.06.2025.		SN

ARC	GR	E3	K00	5	f	17	W105	Koordination_Gesamt
Verfasser	Planart	Planinhalt	LfdNr.	Phase	Status	Index	Freitext Plannummer a|sh	Freitext Planbezeichnung

DATEI-KODIERUNG

PICTO



STAND: **AUSFÜHRUNGSPLANUNG 40237-03**

PROJEKT:
Universitätsmedizin Mannheim
Aufstockung Haus 25 für das Institutsgebäude Medizet
mit Laboren und Verwaltungsräumen
Theodor-Kutzer-Ufer 1-3
68167 Mannheim

BAUHERR:
Universitätsmedizin Mannheim
vertreten durch die Geschäftsführerin Frau Sandra Henek
Theodor-Kutzer-Ufer 1-3
68167 Mannheim

FREIGABE

NUTZER:
Universitätsmedizin Mannheim
Haus 25
Theodor-Kutzer-Ufer 1-3
68167 Mannheim

FREIGABE

BAUTEIL: **Aufstockung Haus 25 A**

STAND	
PL / PLA / BZ	Hof/ TaS/ SN
ALLPLAN NR / a|sh	9902364
ERSTELLT xx.xx.xxxx	PLOT-DATUM 12.10.2026

PLAN: **Grundriss Koordin. Ebene E3 Gesamt** — 1:50 (zum Ausdrucken verkleinern auf 1:100) — **W105** (PLAN NR / a|sh)

PLANUNG