

Legende

- Grenze Bearbeitungsraum
- 1.1 + 1.2: Promenade, Gesamtbreite 6,5 m, davon 3,0 m Gehweg (Asphalt), 3,0 m Radweg (Asphalt), 0,5 m Trennstreifen (Granit Großsteinpflaster), bzw. in Kreuzungsbereichen vollständig Pflaster
  Breite Asphalt in Bereich der Auftaktplätze 2,5 - 3,5 m
- 2.1: Wegeverbindung Asphalt, Gesamtbreite 5,0 m, davon 2,25 m Gehweg (Asphalt), 2,50 m Radweg (Asphalt), 0,25 m Trennstreifen (Granit Großsteinpflaster)
- 2.2: Wegeverbindung Pflaster, Breite 5,0 m
- 2.3: Wegeverbindung Pflaster, Breite 3,5 m
- 2.4: Wegeverbindung Grand, Breite 5,5 m
- 2.5: Wegeverbindung Grand, Breite 5,0 m
- 2.6: Wegeverbindung Grand, Breite 3,5 m
- 2.7: Wegeverbindung Grand, Breite 3,0 m
- 2.8: Wegeverbindung Grand, Breite 2,5 m
- 3.1.1 + 3.1.2: Kleingartenerschließung Grand, Breite 3,5 m
- 3.2: Kleingartenerschließung Stichwege Grand, Breite 1,8 m
- 3.3: Kleingartenpflegeweg Grand, Breite 0,8 m
- Erschließung Stellflächen Betonpflaster, Breite 4,1 - 6,5 m
- Bestehende Rad- und Fußwegverbindungen
- Geplante Rad- und Fußwegverbindungen

Plangrundlagen gemäß Planliste:
201618-DA7-Liste Plangrundlagen-230228

arbos
FREIRAUMPLANUNG

GmbH
Greis · Köster

Steindamm 105
20099 Hamburg

T. 040-284 09 49-0
F. 040-284 09 49-29

Index	Änderungen und Ergänzungen	Bearbeitet (Name)	Leit- / Kurzzeichen und Unterschrift	Datum

Auftraggeber:
Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
Amt für Landesplanung und Stadtentwicklung
Abteilung Projekte
Projektgruppe Deckel A7

Realisierungsträger:
Freie und Hansestadt Hamburg
Bezirksamt Altona
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Fachamt Management des öffentlichen Raumes
Abteilung Stadtgrün

Baumaßnahme:
Ausbau A7
Planungsabschnitt Altona

Teilbaumaßnahme:
Parkanlage und Kleingärten
Deckel Altona

Planinhalt:
Übersichtslageplan
Wege

Zeichnung Nr: 201618-DA7-EL-80
Maßstab: 1 : 2500

Gezeichnet: BV/LR
Datum: 28.02.2023

Datum: .....
Freigabe:
..... Unterschrift, arbos Freiraumplanung

Datum: .....
Geprüft:
..... Unterschrift, Technische Aufsicht

Datum: .....
Bearbeitet:
..... Unterschrift, BSW-Projektleitung

Datum: .....
Freigabe:
..... Unterschrift, BSW-Projektgruppe Deckel

Datum: .....
Bearbeitet:
..... Unterschrift, BA Altona-Projektleitung

Datum: .....
Freigabe:
..... Unterschrift, BA Altona-Abteilungsleitung