Theodorstraße

Cluster 5

Cluster 4

Slicherstraße

Spielplatz Goldschmidtpark

Gesamtfläche Spielplatz: 6.850 m²

Goldschmidtpark

Sonnenterrasse Goldschmidtpark
siehe Plan-Nr.: 201618-DA7-ED-020

Bahrenfelder See

Holzdeck
siehe Plan-Nr.: 201618-DA7-ED-050

Rampenweg 6.1

Rampenweg 6.2

Osdorfer Weg

Nischenkrone 10 Inh.1.40m

Nischenkrone 9 Inh.1.40m


Nischenkrone 8 Inh.1.40m

Nischenkrone 7 Inh.1.30m

154+195,000
154+215,000
154+235,000
154+255,000
154+275,000
154+295,000
154+315,000
154+335,000
154+355,000
154+375,000
154+395,000
154+415,000
154+435,000
154+450,000
154+465,000
154+485,000
154+505,000
154+525,000
154+545,000
154+565,000
154+585,000
154+605,000
154+625,000

LEGENDE

- Bearbeitungsgrenze
- Asphalt Radweg (Promenade, Querweg 12)
- Asphalt Fußweg (Promenade, Querweg 12)
- Granit Großsteinpflaster (Trenn- und Querstreifen Rad- / Fußweg)
- Großsteinpflaster (Sonnenterrassen)
- Betonpflaster (Kreuzungsbereich Promenade, div. Querwege, div. Betriebswege)
- Grand (div. Querwege, Kleingartenerschließung, Stichwege, div. Betriebswege, Grandinsein)
- Betonpflaster (Sitzbereiche und Stufenanlagen)
- Betonpflaster (Stellplatz und Stellplatzerschließung Kleingärten)
- Betonpflaster (Eingangsbereich Behringstraße)
- Asphalt Spielplatz
- Sandspielfläche
- Kiesinsel
- Steinschüttung Naturstein 30-40 cm
- Wiesenband (Schmetterlings- und Wildbienensaum, Magen- und Sandrasen, Blumenwiese)
- Rasenfläche
- Rasenböschung
- Schotterrasen
- Extensive Dachbegrünung Rampe
- Staudenmischpflanzung Blütensteppe
- Staudenmischpflanzung Blütensaum
- Rampenbegrünung
- Niedrige Gehölze
- Fläche für Kinder- und Jugendbeteiligung
- Fläche für Bürgerbeteiligung
- Sitzmöbel
- Solarpanel
- Planung: Hamburger Verkehrsanlagen HHVA Mastleuchte Promenade (Lph ca. 4.5 m) / Mastleuchte Querweg (Lph ca. 3,5 m)
- Kleingartenfläche
- Hecke Blutbuche (Fagus sylvatica 'Purpurea') 1,5 m breit, 2,0 bis 3,5 m hoch
- Heckeneinfassung Kleingartenanlage 0,8 m breit, 1,1 m hoch (teils 1,8 m hoch)
- Heckeneinfassung Kleingartenanlage, zum Wiesenband hin freiwachsend Rosa arvensis in Sorten, 2,0 m breit, 2,0 m hoch
- Kleingartenlaube 24 m²
- Kleingartenpforte
- 1 - 36 Parzellennummer, Cluster 1
- 37 - 86 Parzellennummer, Cluster 2
- 87 - 136 Parzellennummer, Cluster 3
- 137 - 176 Parzellennummer, Cluster 4
- 177 - 203 Parzellennummer, Cluster 5
- 204 - 225 Parzellennummer, Cluster 6
- 226 - 296 Parzellennummer, Cluster 7
- 297 - 332 Parzellennummer, Cluster 8
- Stromleitung
- Frischwasserleitung mit Wasseranschluss
- Schmutzwasserleitung mit Anschluss
- Abkippstation
- Trasstonwand
- Winkelstützwand
- Absturzsicherung / Geländer
- Maschendrahtzaun (Kleingärten / Hecken)
- Stabgitterzaun (Spielplatz)
- Koppelzaun (Kleingärten / Stichwege)
- Lärmschutzwand
- Tunnelbauwerk Außenkanten
- Tunneltopographie
- 10-Meter-Seitenbereiche
- Straßenablauf
- Kastenrinne
- Pflasterrinne
- 44.90 Höhe Bestand = Planung
- 25.10 Höhe Planung



Lagebezug: ETRS89/Gaus-Krüger Höhenbezug: DHHN 92

Plangrundlagen gemäß Planliste:
201618-DA7-Liste Plangrundlagen-230228

arbos FREIRAUMPLANUNG

GmbH Greis · Köster
Steindamm 105 20099 Hamburg
T. 040-284 09 49-0 F. 040-284 09 49-29

Index	Änderungen und Ergänzungen	Bearbeitet (Name)	Leit- / Kurzzeichen und Unterschrift	Datum

Auftraggeber: Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
Amt für Landesplanung und Stadtentwicklung
Abteilung Projekte
Projektgruppe Deckel A7

Realisierungsträger: Freie und Hansestadt Hamburg
Bezirksamt Altona
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Fachamt Management des öffentlichen Raumes
Abteilung Stadtgrün

Baumaßnahme:
Ausbau A7
Planungsabschnitt Altona

Teilbaumaßnahme:
Parkanlage und Kleingärten
Deckel Altona

Planinhalt: Entwurf Lageplan Cluster 4 + 5
km 154+605.000 bis km 154+215.000

Zeichnung Nr:	201618-DA7-EL-74	Gezeichnet:	FS/DT/BV
Maßstab:	1 : 500	Datum:	28.02.2023

Datum: ..... Bearbeitet: ..... Unterschrift, BSW-Projektleitung

Datum: ..... Freigabe: ..... Unterschrift, BSW-Projektgruppe Deckel

Datum: ..... Bearbeitet: ..... Unterschrift, BA Altona-Projektleitung

Datum: ..... Freigabe: ..... Unterschrift, arbos Freiraumplanung

Datum: ..... Geprüft: ..... Unterschrift, Technische Aufsicht

Datum: ..... Freigabe: ..... Unterschrift, BA Altona-Abteilungsleitung