Legende Juhrig:

- Tellerventil
- Drallauslass
- Revisionsöffnung
- Revisions-Klappe vorh. Reinigung Zuluft
- zusätzliche Revi-Klappe Reinigung Zuluft
- Revisionsöffnung mit Brandschutz

LEGENDE T+G:

Beleuchtung

- Anbauleuchte ø832mm,h=45mm LED,DALI,834Stk,64W,2700-6500K
- Anbauleuchte ø382mm,h=45mm LED,2932lm,16W,4000K
- Anbauleuchte ø382mm,h=45mm LED,DALI,2002lm,16W,2700-6500K
- Anbauleuchte ø532mm,h=45mm LED,DALI,2723lm,22W,2700-6500K
- Einbauleuchte ø70mm,h=62mm Deckenausschnitt:65mm LED,DALI,434lm,3W,2700-6500K
- Einbauleuchte ø680mm,h=86mm LED,DALI,4000lm,36W,2700-6500K
- Einbauleuchte ø680mm,h=86mm LED,DALI,4000lm,36W,RGBW
- Anbauleuchte ø680mm,h=86mm LED,DALI,4000lm,36W,RGBW
- Einbauleuchte ø420mm,h=86mm LED,DALI,3875lm,32W,RGBW
- Anbauleuchte ø420mm,h=86mm LED,DALI,3875lm,32W,RGBW
- Einbauleuchte ø382mm,h=45mm LED,DALI,3363lm,29W,2700-6500K
- Einbauleuchte ø166mm,h=76mm Deckenausschnitt:155mm LED,DALI,1421lm,10W,RGBW
- Downlight ø100mm,h=30mm Deckenausschnitt:64mm LED,109lm,10,3W,3000K
- Downlight ø122mm,h=81mm LED,1366lm,12W,4000K
- Einbauleuchte 615x615x20mm,LxBxH LED,DALI,4700lm,39W,2700-6500K
- Einbau-Lichtband 144x54(745)mm,LxBxH LED,DALI,2678lm,19.66W,4000K
- Anbau-Lichtband 144x54(745)mm,LxBxH LED,DALI,2678lm,19.66W,4000K
- Lichtband-Pendelleuchte 168x65x65mm,LxBxH LED,4340lm,30,1W,4000K
- Langfeldleuchte 1529x79x113mm(LxBxH) LED,4540lm,30.1W,4000K
- Langfeldleuchte 1372x95x111mm(LxBxH) LED,3870lm,27W,4000K
- Deckenein/baustrahler-Außen ø175mm,h=120mm Deckenausschnitt:160mm LED,1445lm,8W,4000K,IP65
- Deckenauslass

Sicherheitsbeleuchtung

- Fluchtwegektogramm
- Bereitschaftsleuchte

Abkürzungverzeichnis:
A Anbau
E Einbau
P Pendel

Niederspannungsinstallation

- Präsenzmelder

Revisionsöffnungen

- Revisionsöffnung 400x400mm
- Revisionsöffnung 500x500mm
- Revisionsöffnung 600x600mm

Lichtruf /Such- und Signalanlagen

- FD Flurdisplay

Elektroakustische Anlagen

- Einbaulautsprecher

Brandmeldeanlage

- Blitzleuchte
- Multisensor-Rauchmelder
- Multisensor-Rauchmelder mit integriertem Alarmtongeber
- Thermomelder, differential
- Rauchfangblech 500x500mm

Ansaugrauchmeldeanlage

- AWE Auswerteinheit

Videoüberwachungsanlage

- Kuppelkamera Fix Dome

DVTK-Anlage

- AccP WLAN-Access-Point
- DECT DECT Basisstation

Die detaillierten Aufbauten und Anschlüsse der Anhangsblätter sind dem Gerüstbau 1000 zu entnehmen

A1 Gipskarton Decke
mit Metall-Unterkonstruktion
Ohne Brandschutzbekleidung
Ohne Dampfsperre (Dv)
1layer Gipsplatte GKF
1layer Gipsplatte GKF
Abhängung gem. Herstellervorgaben
(Grund: 4 Tragwerk)
12,5mm Gipskartonplatte - Fireo
12,5mm Feuerschutzplatte (LB: Knauf Fireo)

A1 Gipskarton Decke
Gipskarton Decke mit Metall-Unterkonstruktion
CD
Ohne Brandschutz (Dv)
1layer Gipsplatte GKF
1layer Gipsplatte GKF
Abhängung gem. Herstellervorgaben
(Grund: 4 Tragwerk)
12,5mm Feuerschutzplatte (LB: Knauf Fireo)
12,5mm Feuerschutzplatte (LB: Knauf Fireo)

A5 Akustik-Paltendecke
mit Metall-Unterkonstruktion
Ohne Brandschutz
Ohne Dampfsperre (Dv)
1layer Gipsplatte GKF
1layer Gipsplatte GKF
Abhängung gem. Herstellervorgaben
(Grund: 4 Tragwerk)
12,5mm Feuerschutzplatte (LB: Knauf Fireo)
12,5mm Feuerschutzplatte (LB: Knauf Fireo)
30 mm Akustik-Dämmplatte
(LB: Knauf TP 440)
12,5mm Free Gipskartonplatte
12,5mm Akustik-Paltendecke
(LB: Classic Rundschnitt(g 8/8 R))

A5 Akustik-Paltendecke
mit Metall-Unterkonstruktion
Ohne Brandschutz
Ohne Dampfsperre (Dv)
1layer Gipsplatte GKF
1layer Gipsplatte GKF
Abhängung gem. Herstellervorgaben
(Grund: 4 Tragwerk)
12,5mm Feuerschutzplatte (LB: Knauf Fireo)
12,5mm Feuerschutzplatte (LB: Knauf Fireo)
30 mm Akustik-Dämmplatte (LB: Knauf TP 440)
12,5mm Free Gipskartonplatte
(LB: Classic Rundschnitt(g 8/8 R))

B Installierte Gipskarton Decke
mit Metall-Unterkonstruktion
Ohne Brandschutz (Dv)
1layer Gipsplatte GKF
1layer Gipsplatte GKF
Abhängung gem. Herstellervorgaben
(Grund: 4 Tragwerk)
12,5mm Installierte Gipsplatte
(LB: Knauf Rauchdicht DRB 12,5)

C1 Gipskar-Gaupiele
mit Metall-Unterkonstruktion
Ohne Brandschutz
1layer Gipsplatte GKF
1layer Gipsplatte GKF

E3 Seitenbeleg
Ohne Brandschutzbekleidung
Ohne Dampfsperre (Dv)
1layer Gipsplatte GKF
1layer Gipsplatte GKF
Renovierschicht abgeriebg Unterdecke
Abhängung gem. Herstellervorgaben
(Gerüstbau? Schiene)
12,5mm Gipsplatte (LB: Knauf Belgiana Regula)

H7a Kickleiste gipsf
Ohne Brandschutzbekleidung
Ohne Dampfsperre (Dv)
1layer Gipsplatte GKF
1layer Gipsplatte GKF
Abhängung gem. Herstellervorgaben
(Grund: 4 Tragwerk)
(Gerüstbau? Schiene)
12,5mm Gipskartonplatte

H7b Kickleiste akustik
Ohne Brandschutzbekleidung
Ohne Dampfsperre (Dv)
1layer Gipsplatte GKF
1layer Gipsplatte GKF
Abhängung gem. Herstellervorgaben
(Grund: 4 Tragwerk)
(Gerüstbau? Schiene)
12,5mm Free Gipskartonplatte
12,5mm Akustik-Paltendecke
(LB: Classic Rundschnitt(g 8/8 R))

Unterdecken, Deckenbelebungen

SB	Beton unbehandelt, SB	...	Deckensystem Systembeschreibung
V	Spachtelung, Q2 Systembeschreibung	f ...	Hohlgegründe Deckensystem Systembeschreibung
Z	Putz, Q2 Systembeschreibung	W ...	weißgemaltes Deckensystem Systembeschreibung

Rohdeckenoberflächen — Tragsystem Unterdecke

-	ohne Deckenanstrich	.1	weiß, Nassabriebklasse 1, seidenmatt
S	Deckenanstrich staubbindend	.2	mittlere Tönung, Nassabriebklasse 1, seidenmatt
D	Deckenanstrich Innendispersionsfarbe Acrylat-Copolymer geruchsneutral, diffusionsfähig, desinfektionsmittelbeständig	.3	intensivstürkte Tönung, Nassabriebklasse 1, seidenmatt
L	Deckenanstrich Lösefarbe Polyvinylacetat-Copolymer geruchsneutral, diffusionsfähig, desinfektionsmittelbeständig	.4	weiß, Nassabriebklasse 2, seidenmatt
K	Deckenanstrich 2K-Acrylat geruchsneutral, diffusionsfähig, desinfektionsmittelbeständig	.5	mittlere Tönung, Nassabriebklasse 2, seidenmatt
		.6	intensivstürkte Tönung, Nassabriebklasse 2, seidenmatt

Deckenanstrich

Typ Unterdecke / Oberfläche Rohdecke — Tragsystem Unterdecke — Deckenanstrich

- Unterkante Rohdecke
- Unterkante abgeh. Decke
- lichte Installationshöhe [cm]
- lichte Raumhöhe [m]
- Schallabsorptionsgrad α_w

T30/F60/F90/F120

Feuerwiderstand von oben

Feuerwiderstand von unten

nicht brennbar

Installation geschottet

Ausbausteinpel Decke — Feuerwiderstandsklasse

Vorhangschienen

- Vorhangschiene 1- (A), 2- (B) oder 3-läufig (C)
- Vorhangschiene durch blue Möblierung 1- (A), 2- (B) oder 3-läufig (C)
- Vorhangschiene eingezogzt, 1-läufig

raumhohe Möblierung

verstärkte Unterkonstruktion

Achse Weltjaxvertrager

Bewegungsfuge

Fugen
Achtung: alle 15m Bewegungsfuge einplanen, in Abstimmung mit Wandfugenplanung. Bewegungsfugen des Gebäudes sind zu übernehmen

DECKEN — Deckenlegend M 1:50 — Fugen

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.

Alle Höhenangaben beziehen sich auf ±0.00 = OKFF Ebene 00
Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFF.

Boden- und Wanddurchbrüche sind vor Ort mit Architekt, Tragwerks- und Fachplanern nochmals zu prüfen und festzulegen.

Ausführung nach MHolzBauRL Fassung 24.09.2024

±0.00 OKFF E00
=43,10 müNN
Stationsgebäude

HINWEISE

Phase	Planungs-bereich	Standort	Gebäude	Plantyp	Ebene	Planfeld	Index	Freitext
5	300	WUN	H2	DS	E01	307	01	Achse P-W

PICTO



PHASE: AUSSCHREIBUNGSPLANUNG

KRH PSYCHIATRIE WT.-LITZMANN

PROJEKT: Neubau der Erwachsenenpsychiatrie
Sozialstraße 25
31515 Wunstorf

BAUHERR: KRH Psychiatrie Wunstorf
Sozialstraße 25
31515 Wunstorf

FREIGABE

NUTZER: KRH Psychiatrie Wunstorf
Sozialstraße 25
31515 Wunstorf

FREIGABE

BAUTEIL: Gebäude H2

ERSTELLT 19.12.2025 | PLOT-DATUM 19.08.2026

PLAN: Deckenspiegel Ebene +1

MAßSTAB 1:50

PLAN-NR 307

PLANUNG

FACHING