INDEX (ab 01.07.2025)

(4a) 01.07.2025 - MAB: Rasterdecke entfernt

(4b) 01.07.2025 - MAB: Anpassung Darstellung Gipsfaserplatte unter das Dach

(5a) 01.10.2025 - MAB: Anpassung Darstellung Abhangdecke Treppenhäuser



A1	Gipskarton, glatt, 1-lagig, d=12,5mm, Q3
Aa	Gipskarton mit Akustikanforderung, gelocht, 1-lagig, d=12,5mm, Q2 Lochung ___, Lochflächenanteil ___ umlaufender Randfries GK, glatt, 1-lagig, d=12,5mm, Q2
B	imprägnierter Gipskarton, glatt, 1-lagig, d=12,5mm, Q2
C	Gipsplatte-GKF, glatt, 1-lagig, d=15mm, Q2
D	zementgebundene Bauplatte, glatt, 1-lagig, d=12,5mm, Q2
Da	zementgebundene Bauplatte, glatt, 1-lagig, d=12,5mm, Q2, OUTDOOR
E3	Rasterdecke aus Mineralfaser-Einlegeplatten Format ca. 625 x 625 mm, vollflächig revisionierbar, umlaufender Wandanschluss
H7a	Gipskarton-Deckenstrahlheizung, glatt 1-lagig, d=?, Q? Leistung AN TGA
H7b	Gipskarton-Deckenstrahlheizung, gelocht 1-lagig, d=?, Q? Lochung ___, Lochflächenanteil ___ umlaufender Randfries GK, glatt, 1-lagig, d=12,5mm, Q2 Leistung AN TGA
L-TGA	Lüftungsdecke Leistung AN TGA, nicht Bestandteil FLB Ausbau
I	Akustik.Holzwolle-Platten UKD zwischen den Leimbindern

Unterdecken, Deckenbekleidungen

SB	Beton unbehandelt, SB ___
Y	Spachtelung, Q2 Systembeschreibung
Z	Putz, Q2 Systembeschreibung

Rohdeckenoberflächen

...	Deckensystem Systembeschreibung
f...	freitragendes Deckensystem Systembeschreibung
w...	weitspannendes Deckensystem Systembeschreibung

Tragsystem Unterdecke

-	ohne Deckenanstrich
S	Deckenanstrich staubbindend
D	Deckenanstrich Innendispersionsfarbe Acrylat-Copolymer geruchsneutral, diffusionsfähig, desinfektonsmittelbeständig
L	Deckenanstrich Latexfarbe Polyvinylacetat-Copolymer geruchsneutral, diffusionsfähig, desinfektonsmittelbeständig
K	Deckenanstrich 2K-Acrylat geruchsneutral, diffusionsfähig, desinfektonsmittelbeständig
...1	weiß, Nassabriebklasse 1, seidenmatt
...4	weiß, Nassabriebklasse 2, seidenmatt

Deckenanstrich

Typ Unterdecke / Oberfläche Rohdecke / Tragsystem Unterdecke / Deckenanstrich — Unterkante Rohdecke / Unterkante abgeh. Decke / lichte Installationshöhe [m] / lichte Raumhöhe [m] / Schallabsorptionsgrad α_w

Typ Unterdecke / Oberfläche Rohdecke — lichte Installationshöhe [m] / lichte Raumhöhe [m] / Deckenanstrich / Schallabsorptionsgrad α_w

DECKEN | Ausbaustempel Decke | Ausbaustempel Decke - Dach

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.

Alle Höhenangaben beziehen sich auf ±0.00 = OKFF Ebene 00
Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFF.

Boden- und Wanddurchbrüche sind vor Ort mit Architekt, Tragwerks- und Fachplanern nochmals zu prüfen und festzulegen.

±0.00 OKFF E00
+43,10 müNN
Stationsgebäude

Ausführung nach MHolzBauRL Fassung 24.09.2024

HINWEISE

Phase	Planungs - bereich	Standort	Gebäude	Plantyp	Ebene	Planfeld	Index	Freitext
5	300	WUN	H	DS	E03	2504	06	

PICTO



PHASE: **AUSSCHREIBUNGSPLANUNG**

PROJEKT: KRH Psychiatrie Wunstorf
Neubau der Erwachsenenpsychatrie
Südstraße 25
31515 Wunstorf

BAUHERR: KRH Psychiatrie Wunstorf
Südstraße 25
31515 Wunstorf
FREIGABE

NUTZER: KRH Psychiatrie Wunstorf
Südstraße 25
31515 Wunstorf
FREIGABE

BAUTEIL: Gebäude H1, H2

ERSTELLT 03.06.2026 | PLOT-DATUM 23.06.2026

PLAN: Deckenspiegel Ebene +3

MASSTAB: 1:100

PLAN NR: 2504

PLANUNG

FACHING

H/B = 615 / 1688 (1.04m²) Allplan 2024