

Gleiserneuerung Strecke 2400 km 60,85 - 62,10 Teil A und km 66,07-67,03 Teil B

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: Gleiserneuerung Strecke 2400 km 60,85 - 62,10 Teil A und km 66,07-67,03 Teil B

LV: 1

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
10.					
10.10	Interne Baustellenlogistik				
10.10.0010	STLB-Bau: 10/2020 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Baustellenlogistik heran- abführen Baumaschinen Personal Baustellenlogistik, Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal, Transport von Abfällen und Stoffen, schienengebundener Transport zwischen Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Verwendungsstelle sowie Gegenrichtung, einschl. Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen) und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer (Tf), einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte, Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Verwendungsstelle sowie schienengebundenen Maschinen, Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne, Veranlassen und Überwachen der Abfuhr aller schienengebundener Transportmittel und Maschinen, Baustellenlogistik gilt für Bauabschnitt dieses Loses.	1,000	psch	0,00	0,00
Summe 10.10		Interne Baustellenlogistik			0,00

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: Gleiserneuerung Strecke 2400 km 60,85 - 62,10 Teil A und km 66,07-67,03 Teil B
 LV: 1

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
10.20	Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten)				
10.20.0010	STLB-Bau: 10/2020 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Bereitstellungsplatz einrichten räumen Bereitstellungsplatz einrichten und räumen, für Stoffe Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau).	1,000	St	0,00	0,00
10.20.0020	STLB-Bau: 10/2020 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Beleuchtung Baustelle aufbauen abbauen Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4 auf- und abbauen, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle.				
	Teil A	1.250,000 m		0,00	0,00
	Teil B	960,000 m		0,00	0,00
					0,00
10.20.0030	STLB-Bau: 10/2020 097 Leistungsbereich: 002 Erdarbeiten Schotter liefern Gleis Liefern von Stoffen Mengenermittlung nach Aufmaß in eingebautem Zustand, Schotter, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Hersteller und Typ 'Gleisschotter nach technischen Lieferbedingungen DBS 918.061'.				
	Teil A	1.200,000 t		0,00	0,00
	Teil B	1.300,000 t		0,00	0,00
					0,00
10.20.0030	STLB-Bau: 10/2020 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Bettungsstoff transp. Bettungsstoff transportieren				
	Teil A	1.200,000 t		0,00	0,00
	Teil B	1.300,000 t		0,00	0,00
					0,00

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: Gleiserneuerung Strecke 2400 km 60,85 - 62,10 Teil A und km 66,07-67,03 Teil B
 LV: 1

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
10.20.0040	Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Schwelle liefern und abladen Liefern von Stoffen Mengenermittlung nach Aufmaß in eingebautem Zustand, Betonschwelln B 70 W neu, mit neuem Kleineisen				
	Teil A	2.000,000	St	0,00	0,00
	Teil B	1.550,000	St	0,00	0,00
					0,00
10.20.0050	***Bedarfsposition*** Schienen liefern und abladen Fahrschiene S 49 altbrauchbar, Länge bis 60 m, liefern, zur Einbaustelle transportieren und sertl. lagern.				
	Teil B	1,000	m	0,00	
10.20.0060	STLB-Bau: 10/2020 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Rangier-/Zwischenweg herstellen B 80 cm T bis 8 cm abdecken verdichten Brechsand D 8 cm Rangier- oder Zwischenweg profilgemäß herstellen, mittlere Wegbreite 80 cm , Abtrag auf Bahnwagen des AN laden, Abtragtiefe bis 8 cm , abdecken und verdichten mit Brechsand, Körnung 0/8 mm , Dicke in verdichtetem Zustand bis 8 cm.				
	Teil A	1.250,000	m	0,00	0,00
	Teil B	960,000	m	0,00	0,00
					0,00
Summe 10.20		Zusammenhangsarbeiten			0,00

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: Gleiserneuerung Strecke 2400 km 60,85 - 62,10 Teil A und km 66,07-67,03 Teil B
LV: 1

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
10.21	LST Zusammenhangsarbeiten				
10.21.0010	Schienenkontakt demontieren, PZB Magnete Schienenkontakt demontieren , PZB Magnete Anschlusskabel im Schwellenbereich lösen, zur Wiederverwendung seitlich lagern. seitlich lagern .				
		2 St		0,00	0,00
10.21.0020	Bauseits vorhandenen Schienenkontakt Bauseits vorhandenen Schienenkontakt montieren, PZB Magnet, im Schienensteg. Kontakt einstellen, Dokumentation erstellen. Schwellenfach frei räumen.				
		2 St		0,00	0,00
Summe 10.21		LST Zusammenhangsarb.			0,00

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: Gleiserneuerung Strecke 2400 km 60,85 - 62,10 Teil A und km 66,07-67,03 Teil B
 LV: 1

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
10.40	Oberbauarbeiten				
10.40.0010	STLB-Bau: 10/2020 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Fahrschiene trennen mech. Fahrschiene trennen mechanisch, abgerechnet wird nach Anzahl der Trennschnitte.				
	Teil A	16,000	St	0,00	0,00
	Teil B	12,000	St	0,00	0,00
					0,00
10.40.0020	Bettung Bahnkörper aufn. Laden B 4,4 - 4,6 m, D 45 - 50 cm Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut, maschinell aufnehmen und verladen auf LKW, Bearbeitungsbreite über 4,4 bis 4,6 m, Dicke über 45 bis 50 cm, Bettung stark verschmutzt. *** Unterbeschreibung 01 Altbettung längsfördern und verladen Ausgebaute Altbettung im Baustellenbereich längsfördern und verladen auf LKW des AN. Ausgebaute Altbettung am Zwischenlagerplatz des AN entladen und aufhalden. Die Altbettung ist in die Einbauklassen Z 1.2 bis > Z 2 eingestuft. Entsorgung durch den AN.				
	Teil A	700,000	m	0,00	0,00
	Teil B	960,000	m	0,00	0,00
					0,00
10.40.0030	Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Schwellen ausbauen Schwellen von der Schiene lösen und aufnehmen, versandfertig verladen auf Bahnwagen des AN und zur Entsorgung abfahren, Kleineisenteile sammeln, sortieren, versandfertig verladen auf Bahnwagen des AN und zur Entsorgung abfahren.				
	Teil A	2.000,000	St	0,00	0,00
	Teil B	1.550,000	St	0,00	0,00
					0,00

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: Gleiserneuerung Strecke 2400 km 60,85 - 62,10 Teil A und km 66,07-67,03 Teil B

LV: 1

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
10.40.0040	Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Schwellen einbauen Schwellen seith. gelagert, aufnehmen, verfahren, Schiene montieren und kraftschlüssig verspannen. Schienen mit Notlaschen verbinden und Stoßlücken herstellen.				
	Teil A	2.000,000	St	0,00	0,00
	Teil B	1.550,000	St	0,00	0,00
					0,00
	Summe 40.40		Oberbauarbeiten		0,00

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: Gleiserneuerung Strecke 2400 km 60,85 - 62,10 Teil A und km 66,07-67,03 Teil B
 LV: 1

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
10.41	Stopf-/Richtarbeiten				
10.41.0010	STLB-Bau: 10/2020 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Bettungsstoff abladen Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im Baustellenbereich verteilen.				
	Teil A	1.200,000 t		0,00	0,00
	Teil B	1.300,000 t		0,00	0,00
					0,00
10.41.0020	STLB-Bau: 04/2022 097 Gleis heben Bettung verdichten 1. Stabil. Verschieb. 2. Stabil. Verschieb. Gleis heben Bettung verdichten und stabilisieren, Grobrichten, Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm Hebung und max. 30 mm Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen Strang richteneinschl. Herstellung der Überhöhung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf für jeden Durchgang mit Schotter versehen, Heben bis 60 mm, beim Heben im Bogen bezieht sich das Hebemaß auf den überhöhten Strang, erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf- Richtgang seitlich ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20 mm Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf- Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die Hebungen nach den Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte gem. RIL 824.2200 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt herstellen mit Auskehren der Schwellenfächer..				
	Teil A	1.250,000 m		0,00	0,00
	Teil B	960,000 m		0,00	0,00
					0,00
Summe 10.41		Stopf-/Richtarbeiten			0,00

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: Gleiserneuerung Strecke 2400 km 60,85 - 62,10 Teil A und km 66,07-67,03 Teil B
 LV: 1

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
10.42	Schweißarbeiten				
10.42.0020	STLB-Bau: 10/2020 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten des AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke für Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens, abgerechnet wird nach Schienenlänge.				
	Teil A	2.500,000 m		0,00	0,00
	Teil B	1.900,000 m		0,00	0,00
					0,00
10.42.0030	STLB-Bau: 10/2020 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen, Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern, einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienen 54/49 mit Schienenform 54/49, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.				
	Teil A	16,000 St		0,00	0,00
	Teil B	12,000 St		0,00	0,00
					0,00
10.42	Schweißarbeiten				0,00

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Zusammenstellung

Projekt: Gleiserneuerung Strecke 2400 km 60,85 - 62,10 Teil A und km 66,07-67,03 Teil B

LV: 1

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
10.		
10.10	Interne Baustellenlogistik	0,00
10.20	Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten	0,00
10.21	LST Zusammenhangsarbeiten	0,00
10.40	Oberbauarbeiten	0,00
10.41	Stopf-/Richtarbeiten	0,00
10.42	Schweißarbeiten	0,00
Summe 10.		0,00