1

2

3

4

5

6

EP_AA_100

EP_BB_100

EP_Schnitt-Kiara_102

EP_Schnitt-Kiara_100

Bauwasser

Baustrom

Messbereich
Freilegung Nutzung später gestaltend
symbolische Darstellung Einzelbereiche
Aktuell nicht zu prüfen
Wenn Nutzung feststeht, wird Textur nachgereicht.

Trockenbau Übersicht zu LV 106

- neue Trockenbauwände (ohne Anforderung)
- geplante Trockenbauwände **F90** *1
- neue Schachtwand **F90** *2
- Oberflächenqualität
- GK Abhangdecke, ungeprüft (schallreflektierend, ohne weiteren Anforderungen)
- Baffel Abhangdecke, akustisch wirksam
- Abhangdecke F30
- Feuchtdecke *3
- Promatverkleidung an Stahlstütze
- Holztür
- Innendämmung erdb. Außenwände d= 8cm
- Innendämmung Innerwand zu unbeheizt d=6cm
- Rammschutz
- Wandhydrant

Detail Referenz
TRB | LV-Gewerk *1
BP | Detail-Nr.

***1 nichttragende TRB Wände F90-A / EI 90 (feuerbeständig)**

feuerbeständige Konstruktion: Metallständerwerk (CW/UW 75mm + 100mm), beidseitig 2×12,5mm Feuerschutzplatten oder Diamantplatte
Hohlraum mit Mineralwolle 80mm + 100mm (A1/A2, Schmelzpunkt ≥1.000 °C, Rohdichte 30kg/m 3 , Dicke 340mm), Fugen verseizt oder verspachtelt.

Leitungsdurchführungen: Alle Kabel-, Rohr- und Lüftungskanaldurchdringungen müssen mit baurechtlich zugelassenen Kombi- oder Rohrabschottungen (Klasse S90 / R90 / EI 90) verschlossen werden.

Starre Anschlüsse (Boden / Massivwand): Vollflächig mit Brandschutz-Dichtungsstreifen bzw. dauerelastischer Brandschutz-Dichtmasse an den Kunststeinboden anbinden.

***2 Schachtwand F90-A / EI 90 (feuerbeständig)**

feuerbeständige Konstruktion: Metallständerwerk (CW/UW 75mm),
zweilagig beplankt mind. 2×20mm Feuerschutzplattenoder Massivbauplatte o.Ä.
vertikale Verlegung verseizt oder verspachtelt.

Ausführung der Randbefestigung an massive Wand: Hinterlegung des Randprofilsteges mit Plattenstreifen.

***3 Abhangdecke im Feuchtraum**

Unterkonstruktion Ausführung als korrosionsgeschützte Metall-Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen (CD- und UD-Profile) nach DIN EN 13964.

Achsabstand der Traggroße max. 400 mm (bzw. nach Herstellervorschrift für Feuchträume). Abhängung mittels Noniusabhängern oder Direktabhängern, Befestigung an der Rohdecke mit bauaufsichtlich zugelassenen Verankerungselementen.

Beplankung I-lagig mit imprägnierten, feuchtigkeitsbeständigen Gipsplatten (z.B. Typ GKBI / H2 nach DIN EN 520), oder zementgebundenen Bauplatten (z.B. Knauf Aquapanel, Rigips Aquaroc).
Plattendicke: 12,5 mm Die Befestigung erfolgt mit korrosionsgeschützten Schnellbauschrauben. Schraubenabstand an der Decke max. 170 mm.

Verspachtelung Vollständiges Verspachteln der Fugen und Befestigungsstellen mit einer feuchtigkeitsbeständigen, hydrophobierten Fugenspachtelmasse (z.B. Knauf Uniflott imprägniert) Verwendung von Trennstreifen zur Vermeidung von Rissbildungen.

* Abkürzungsverzeichnis

RDH Rohrdurchführ (LV 105)
SDH Schlossschieber und Metallfüller (LV 110)
TRB Trockenbauarbeiten (Gewerk LV 106)
TWD Treppenfront
ESH Elektro, Kabel- und Betonschlitzarbeiten (LV 107)
EST Elektro, Kabel- und Betonschlitzarbeiten, Fliesenarbeiten (LV 107)
WDH Wanddurchführ
WAL Maler-, Lackier- und Beschichtungsarbeiten (LV 109)

12.11.2025	03	Planunterlagen LV 106 Trockenbauarbeiten
29.08.2025	02	Planunterlagen LV 106 Update 02
21.08.2025	01	Planunterlagen LV 106 Update 01
11.06.25	00	Planunterlagen LV 106 Trockenbau
Datum	Index	Änderung

Alle Maße, Höhenlagen und Bestandsabmessungen in diesem Plan basieren auf den vorhandenen Bestandsunterlagen und sind vor Ort eigenverantwortlich zu überprüfen. Abweichungen sind unverzüglich dem Planverfasser anzuzeigen.
Das Kopieren der dargestellten Inhalte ist der Planverfasser ist vor Beginn, Bearbeitungszeit zu Weiterbearbeitung untergrich informiert.

STAND	PLANNUMMER / INDEX
11.09.2026	STH_GMP_AR_05_DET_TRB_EG_XX_03
PROJEKTNUMMER	PROJEKT
4761	Stadthof Hanau
	PLANINHALT
	Übersicht/Positionsplan TRB EG
	1. Untergeschoss
PLANUNGSPHASE	LEO
Ausführungsplanung	
MASSSTAB	PLANFORMAT
Wie angezeigt	A0 Übergröße
PLANSTAND (EA/DES.)	EA MODELL INDEX
4761_STH_ARC_GESAMT_RDIZ	

BAUHERR
Baugesellschaft Hanau GmbH
Bauherrenvertretung und Projektentwicklungsgesellschaft mbH10400 Hanau
Am Markt 14-18, 63452 Hanau

PROJEKTADRESSE
Am Markt 2
63452 Hanau

OBJEKTPLANER
gmp Generalplanungsgesellschaft mbH
Elbchaussee 139, 22763 Hamburg

GENERALPLANER
gmp Generalplanungsgesellschaft mbH
Elbchaussee 139, 22763 Hamburg

Gebäudenull +0.00m = +104.50m ü.NN.

TRB 000_BP1-Übersicht EG-Positionplan M 1 : 50