| | | |
|---|---|---|
| K2E LSW NETZ | **110-kV-Ltg. Fallersleben-Ehra** | Pos.: 1.3 |
| | | Seite: 1 |
| | **Detailaufstellung Armaturen pro Bausatz** | Seiten: 2 |

| **Beschreibung des Bausatzes:** | | **LWL-Erdleiter-Tragbefestigung OPGW AY/AW 108/33-10,8, M16** | |
|---|---|---|---|
| **Masttypen** | Tragmast(e) | **gültig für Mast-Nummern** | 51, 53, 60, 63, 68, 71, 73, 75, |
| **Gestänge** | A/1/58 | **( an 8 Mast(en) )** | |

**Anzahl Bausätze pro Mast im Regelfall (RF)-Abweichungen sind im Einzelfall möglich:** **1**

**Gesamtzahl pro Leitung:** **8** **( theor. 8 kompl. Mast(e) )**

| Pos. | Bezeichnung | DIN | Hersteller-Nr. | Stück pro Bausatz | Stück pro Mast (RF) | Stück pro Leitung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C-Tragbock, Bohrungen für Schraubsatz M16, Lochabstand 90x90 | - | Ribe F13818A03 | 1 | 1 | 8 |
| 2 | Leitertragspirale für LES-Ø 22,0mm, Stab-Ø 6,35mm m. Kurzschlussbrückenanschl. | - | Ribe LTA 222200/7+11 LI | 1 | 1 | 8 |
| 3 | Schwingungsdämpfer Traglage für LES, Klemmbereich Ø 33,7mm | - | Ribe F14848/ 80KB | 2 | 2 | 16 |
| 4 | Cu-Kurzschlußbrücke für LTA 172/5-344/10, 50mm², 7,5kA, L=850mm,M10 mit Bohrungsabstand 30mm | - | Ribe 60502.01 | 2 | 2 | 16 |
| 5 | Schraubensatz M16 x 55, A2, einzeln | 933 / 934 | Ribe 2982455 | 4 | 4 | 32 |
| 6 | Schraubensatz M12 x 35, A2, einzeln | 933 / 934 | Ribe 2982335 | 4 | 4 | 32 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| K2E LSW NETZ | **110-kV-Ltg. Fallersleben-Ehra** | Pos.: 1.3 |
| | | Seite: 2 |
| | **Detailaufstellung Armaturen pro Bausatz** | Seiten: 2 |

| **Beschreibung des Bausatzes:** | | **DTK 184-AL1/30-ST1A,CS160 19L 19L 550/2460, T-Gelenk 80mm, S19** | |
|---|---|---|---|
| **Masttypen** | Tragmast(e) | **gültig für Mast-Nummern** | 51, 53, 60, 63, 68, 71, 73, 75, |
| **Gestänge** | A/1/58 | **( an 8 Mast(en) )** | |

**Anzahl Bausätze pro Mast im Regelfall (RF)-Abweichungen sind im Einzelfall möglich:** **6**

**Gesamtzahl pro Leitung:** **48** **( theor. 8 kompl. Mast(e) )**

| Pos. | Bezeichnung | DIN | Hersteller-Nr. | Stück pro Bausatz | Stück pro Mast (RF) | Stück pro Leitung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Traggelenk AS 19X105-19-80 | VDE 0212-466 | Ribe B201193A01 | 2 | 12 | 96 |
| 2 | Doppelöse gedreht mit SAB D 19-40 | 48069 T.2 | Ribe 8423442 | 4 | 24 | 192 |
| 3 | Einhorn-Schutzarmatur | - | Ribe B351044 | 4 | 24 | 192 |
| 4 | Verbindungsbolzen S 19 x 48 | 48073 | Ribe 8970481 | 4 | 24 | 192 |
| 5 | Verbundisolator CS160 19L19L 550/2460 mit 2 x isolatorbolzen | EN 61466 | - | 1 | 6 | 48 |
| 6 | Dreieck-Abstandshalter AS19-19-400-200 LG 75 DH | 48070, T.1 | Ribe 8514340 | 1 | 6 | 48 |
| 7 | Doppelöse gedreht B 19-30 | 48069 T.1 | Ribe 8413313 | 1 | 6 | 48 |
| 8 | Tragklemme Ø24,5-29,5 | - | Ribe 103210Kb | 1 | 6 | 48 |
| 9 | SVA-Spirale für 184-AL1/30-ST1A, L=2010mm, Spiral-Ø 5,18mm | - | Ribe SVA195201 | 1 | 6 | 48 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |