

Angebotsaufforderung Inhaltsverzeichnis

Projekt:	1224_1524	RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz
LV:	LV1	Instandsetzung/Rekultivierung

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Instandsetzung RRB Kirchsteigbach.....	2
1.1.	Baustelleneinrichtung.....	5
1.2.	Sonstige Arbeiten.....	8
1.3.	Verkehrssicherung.....	10
1.4.	Baufeldfreimachung.....	12
1.5.	Temporäre Baustraße für den An- und Abtransport von der	13
1.6.	Wegeinstandsetzung.....	14
1.7.	Erdarbeiten.....	15
1.8.	Erosionssicherung.....	17
1.9.	Grundablass.....	22
1.10.	Überlaufschwelle.....	23
1.11.	Wasserhaltung.....	26
1.12.	Decknetz.....	27
2.	Flächenrekultivierung, Ersatzpflanzung.....	29
2.1.	Baustelleneinrichtung/sonstige Arbeiten.....	31
2.2.	Flächen bearbeiten.....	33
2.3.	Pflanzung.....	37
2.4.	Fertigstellungspflege.....	40
2.5.	Entwicklungspflege.....	41
	Zusammenstellung.....	43

Angebotsaufforderung

Projekt: 1224_1524
LV: LV1

RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz
Instandsetzung/Rekultivierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

*** Ausführungsbeschreibung 1
Allgemeines

Positionen, Arbeiten, Tätigkeiten und Einheitspreise

Positionen, Arbeiten, Tätigkeiten und Einheitspreise, welche nicht in einem Gewerk/LOS beschrieben sind, werden automatisch aus anderen Gewerken übernommen, in denen die Arbeiten und Tätigkeiten beschrieben sind. Es gelten die Einheitspreise dieser betreffenden Position.

Wenn nicht anders beschrieben, geht alles ausgebaute, abgeschobene, ausgehobene oder nicht mehr auf der Baustelle verwertbare Material in Eigentum des Auftragnehmers über. Dieser ist für die schadlose Beseitigung verantwortlich.
Die Kosten dafür sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Wenn nicht anders beschrieben, ist alles Material in den einzelnen Positionen zu liefern, zu verlegen und/ oder einzubauen. Dafür notwendige Aufwendungen und Nebenarbeiten sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Plausibilitätsprüfung der einzelnen Positionen

Die Plausibilitätsprüfung ist mit der Abrechnung der einzelnen Positionen anhand von Liefer-, Wiege- oder Entsorgungsscheinen und nach den a.a.R.d.T. sowie anerkannten Umrechnungsfaktoren durch den AN durchzuführen.

Die Plausibilitätsprüfung inklusive der Lieferscheine (in Kopie) ist dem Aufmaß beizufügen.
Fehlen die Plausibilitätsprüfung oder die Lieferscheine erfolgt grundsätzlich keine Abrechnung.

Abrechnung

Die Leistungen für die Gewerke RRB Kirchsteigbach und ehemaliger Sportplatz sind getrennt abzurechnen. Eine gesonderte Vergütung dafür erfolgt nicht.

1. Instandsetzung RRB Kirchsteigbach

*** Ausführungsbeschreibung 2
Beschreibung der Maßnahme Kirchsteigbach

Angebotsaufforderung

Projekt: 1224_1524
LV: LV1

RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz
Instandsetzung/Rekultivierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Art und Umfang

Die Maßnahme beinhaltet:

Das Räumen der Sedimente aus dem Hochwasserschadensereignis 2024 im Durchlassbereich des Wirtschaftsweges, dem Stauraum des Rückhaltebeckens und der Wasserseite des Dammes.

- Baufeld beräumen, Wurzelstöcke von Gewächsen roden.
- Reinigung des Einlaufbauwerkes im Stauraum (Mönch).
- Instandsetzung beschädigter Befestigungen aus Wasserbausteinen im Stauraum des Rückhaltebeckens und am Ein- und Auslauf des Durchlasses durch den Wirtschaftsweg.
- Instandsetzung beschädigter Befestigungen auf der Luftseite des Rückhaltebeckens und dem anschließenden Wildbett des Kirchsteigbaches.
- Instandsetzung des Decknetzes im Randanschluss der Hochwasserentlastung (überströmbarer Damm) und Böschung.
- Neuausrichtung der Borde in der Überlaufschwelle durch Ausbau und lagegenauen Wiedereinbau sowie Austausch der Bettung aus einem Sandgemisch.
- Abrändern der überwachsenen Bankette und Mittelstreifen des Wirtschaftsweges.
- Transport der aufgenommenen Massen auf den Lagerplatz des Auftraggebers.

Vermessung/Absteckung

Es erfolgte im November 2024 die vermessungstechnische Aufnahme des Schadensbereiches. Über die Geländemodelle der Bestandsvermessung (Bauwerksbuch) und der Vermessung 2024 erfolgte die Ermittlung der zu räumenden Massen.

Für das Räumen und Profilieren der Flächen (Sohle Rückhaltebecken, Damm) wird das digitale Geländemodell aus der Bestandsvermessung und der Lageplan der Bestandsvermessung zur Verfügung gestellt.

Noch von Sedimenten überschüttete Befestigungen (Flächen, Mulden) kann der Unternehmer damit in Lage- und Höhe einordnen. Beschädigungen dieser beim Räumen gehen zu Lasten des Unternehmers.

Angebotsaufforderung

Projekt: 1224_1524
LV: LV1

RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz
Instandsetzung/Rekultivierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Aufmaß

Die Ermittlung der geräumten Sedimente haben mittels Massenermittlung zwischen den Oberflächen des Geländemodells Vermessung des Auftraggebers (wird zur Verfügung gestellt) und dem Geländemodell der Vermessung nach der erfolgreichen Instandsetzung zu erfolgen.

Die Massenermittlung für ausgeschriebene und nachzuweisende Leistungen nach Anzahl, Fläche und Volumen haben über ein gemeinsames Aufmaß zu erfolgen. Sämtliche Liefer- und Wiegescheine sind auch als Qualitätsnachweis jedem Aufmaß beizufügen.

Für die Abrechnung nach Masse sind die Wiegescheine dem Aufmaß beizufügen.

Die Massenermittlung hat zusätzlich für jedes Aufmaß nach der allgemeinen Bauabrechnung REB-VB 23.003 (DA11) vorgelegt zu werden.

Lage der Baustelle

Der Standort des Rückhaltebeckens befindet sich südlich der Großen Kreisstadt Dippoldiswalde, unterhalb des Anliegerweges „Kirchleite“, im Volksmund auch „Äppelbank“ genannt.

Zufahrten/Zugänge

Siehe dazu Ausführungsbeschreibung 3

Versorgungsleitungen

Versorgungsleitungen sind im Bereich der Baustelle erdverlegt. Die Einholung von Schachtscheinen obliegt dem Unternehmer, eine gesonderte Vergütung dafür erfolgt nicht.

Anschlussmöglichkeiten für Ver- und Entsorgungsleitungen

Wasser-, Strom- und sonstige Anschlüsse werden vom Auftraggeber nicht zur Verfügung gestellt. Es ist Sache des Auftragnehmers, Anschlussmöglichkeiten zu beschaffen oder ihre Benutzung zu vereinbaren.

Angebotsaufforderung

Projekt: 1224_1524
LV: LV1

RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz
Instandsetzung/Rekultivierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Lager- und Arbeitsplätze

Lager- und Arbeitsplätze sowie Flächen für die Baustelleneinrichtung werden vom Auftraggeber nicht zur Verfügung gestellt.

Benötigte Flächen hat sich der Auftragnehmer auf seine Kosten selbst zu beschaffen und mit den Eigentümern entsprechende Vereinbarungen über deren Nutzung zu treffen.

Für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung der Lager- und Arbeitsplätze (Öl, Oberboden, Leitungen, Eindrücke durch schwere Lasten usw.) entstehen, haftet der Auftragnehmer.

Baugrundverhältnisse

Für die zu beseitigenden Massen wurde eine Schadstoffanalyse vom Auftraggeber beauftragt. Da kein wesentlicher Eingriff auf den unterhalb liegenden, nach dem Bau des Rückhaltebeckens geschaffenen, Oberflächen vorgesehen ist, wurde auf eine weitere Baugrunderkundung verzichtet.

1.1. Baustelleneinrichtung

1.1.10. StL-Nr. 19.101/107.19 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen

Angebotsaufforderung

Projekt: 1224_1524
LV: LV1

RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz
Instandsetzung/Rekultivierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle 'herstellen und nach Beendigung der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wieder herstellen.
Lage und Vergütung gemäß Ausführungsbeschreibung 1 '

1,000 Psch

.....

*** Ausführungsbeschreibung 3
Zufahrt zur Baustelle

Lage

Die Zufahrt zur Baustelle hat über das landwirtschaftliche Wegenetz von der Ortsverbindungsstraße Dippoldiswalde-Elend, Alte Dresdner Straße, südöstlich des Sitzes der Agrargenossenschaft Reinholdshain e.G., bis zum RRB zu erfolgen.
Die landwirtschaftlichen Wege sind ungebunden befestigte, teils nur saisonal benutzte Nebenwege und maximal 12 t Gesamtgewicht befahrbar.
Der Unternehmer hat die Wege für den Transport für seine Bedürfnisse zu ertüchtigen und ggf. eingebaute Behelfe wieder zurückzubauen.
Im Übersichtslageplan ist das zu benutzende Wegenetz dargestellt.

Vergütung

80 % der Position Baustelleneinrichtung wird nach dem Einrichten der Baustelle, der Rest nach Abnahme der wiederhergestellten Wege vergütet. Es ist zu beachten, dass vor der Benutzung Unebenheiten, Löcher, etc. in den Wegen im Rahmen der Wiederherstellung beseitigt sein müssen. Qualitativer Maßstab für die Wiederherstellung: Nutzung durch PKW.

1.1.20. StL-Nr. 19.101/112.01
Baustelle räumen
Sämtl. LV-Abschn.

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem

Angebotsaufforderung

Projekt: 1224_1524
LV: LV1

RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz
Instandsetzung/Rekultivierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.				
		1,000	Psch		
Summe 1.1.	Baustelleneinrichtung				

Angebotsaufforderung

Projekt: 1224_1524
LV: LV1

RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz
Instandsetzung/Rekultivierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.2. Sonstige Arbeiten

1.2.10.

Absteckung/ Feinabsteckung

Absteckung und Feinabsteckung inklusive dafür benötigter Geräte und Materialien ausführen.

Ausführung getrennt nach technologisch bedingten Abschnitten und unter Beachtung der sich in Betrieb befindlichen Anlagen.

Die Feinabsteckungen sind als Schnurkanten in Lage und Höhe auf Grundlage der vom AG zur Verfügung gestellten Bestandspläne/sonstigen Planungen auszuführen.

In Radien, relativen Tief- und Hochpunkten sowie Bauteilen mit exakt einzuhaltenden Höhen ist die Feinabsteckung auf einen Abstand von mindestens 0,5 m zu verdichten.

Die Absteckung ist immer örtlich zu sichern und digital (pdf-Format) zu dokumentieren. Die Vergütung erfolgt nach Vorlage der vom AG freigegebenen Dokumentation.

1,000 psch

.....

1.2.20.

Bestandsvermessung nach RAS-VERM 01 durchführen, Bestandsunterlagen erstellen

Erforderliche Bestandsvermessungsarbeiten der neu erstellten, erweiterten und/ oder instandgesetzten baulichen Anlagen und der angrenzenden Topografie nach Lage und Höhe, nach Abschluss der Baumaßnahme nach Vorschrift zur Erstellung von Bestandsunterlagen des AG durch ein Fachunternehmen nach Wahl des Auftraggebers erstellen.

Eine Ausfertigung auf Papier ist dem Auftraggeber zur Unterschrift mit Fertigstellungsmeldung zu übergeben.

2 X 1 Ausfertigung auf Datenträger CD-R als *. dxf und pdf -Datei (pdf- Datei mit Unterschrift des Auftraggebers) der örtlichen Bauüberwachung übergeben.

Die Abrechnung erfolgt nach Vorlage der vom AG unterschriebenen Bestandsvermessung.

Die Vorschrift zur Erstellung von Bestandsunterlagen liegt den Ausschreibungsunterlagen bei.

1,000 St

.....

1.2.30.

Beweissicherung auf Grundlage der Empfehlung der DIN-Vorschrift 4123, Pkt. 5.5

Beweissicherung der vorhandenen baulichen u. technischen Anlagen, welche an die Baustelle angrenzen und der vorhandenen baulichen und technischen Anlagen und deren

Angebotsaufforderung

Projekt: 1224_1524
LV: LV1

RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz
Instandsetzung/Rekultivierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ausstattung innerhalb des Bauabschnittes, vor Beginn der Baumaßnahme durchführen und bis zur Beendigung der Baumaßnahme fortschreiben. Die Beweissicherung ist von einem Fachunternehmen durch einen Sachverständigen für Beweissicherungsverfahren auf Grundlage der Empfehlung der DIN-Vorschrift 4123, Pkt. 5.5 zu dokumentieren. Eine Ausfertigung der Beweissicherung (Ist-Zustand) ist dem Auftraggeber vor Beginn der Bauarbeiten zu übergeben. 40 v. H. werden nach Übergabe der Beweissicherung vom Ist- Zustand 1-fach in Papierform im Ordner und 1-fach digital als pdf-Datei auf CD, der Rest nach Vorlage der bis zum Bauende der Baumaßnahme fortzuschreibenden Beweissicherung 1-fach in Papierform im Ordner und 1-fach digital als pdf-Datei auf CD berechnet.				
		1,000	St		
Summe 1.2.	Sonstige Arbeiten				

Angebotsaufforderung

Projekt: 1224_1524
LV: LV1

RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz
Instandsetzung/Rekultivierung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
------------------------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.3. Verkehrssicherung

1.3.10.

Beantragung VAO auf Grundlage der vom AG zur Verfügung gestellten Unterlagen

Beantragung von geeigneten verkehrsregelnden Maßnahmen unter Berücksichtigung aller dem AN zur Verfügung stehenden Unterlagen des AG unter strikter Einhaltung der Vorgaben/ Rahmenbedingungen von Beginn bis zur Beendigung der Baumaßnahme durch den AN durch vom Auftraggeber anerkannte Fachunternehmen für alle Bereiche der Verkehrssicherung und Verkehrstechnik.

Als Vorleistungen sind durch den AN hier einzukalkulieren: Informations- und Abstimmungspflicht mit den zuständigen Behörden, Ämtern und dem Ver- und Entsorgungsunternehmen und

Planung und Erstellung eines Verkehrskonzeptes einschließlich Beschilderungsplan/ Verkehrszeichenplan abgestimmt auf die Ausführungsabschnitte für die Beantragung der Verkehrsrechtlichen Anordnungen Grundlage sind alle vom AG zur Verfügung gestellten Unterlagen.

Es sind auch für alle geschuldeten Leistungen die nicht im Baufeld liegen und durch die Ausführungen im öffentlichen Verkehrsraum liegen, entsprechende verkehrsrechtliche Anordnungen einzuholen.

Die Abrechnung erfolgt nach dem Vorliegen der Kopie der verkehrsrechtlichen Anordnungen und schriftlichen Freigabe durch den Auftraggeber.

Anfallende Gebühren ertattet der Auftraggeber nicht.

1,000 psch

.....

1.3.20.

Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen, abbauen Arbeitsstelle*. Bereich siehe Vorbemerkungen Anordnung Unt. AG*

Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen und abbauen.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach RSA, modifiziert und nach örtlicher Situation nach Regelplänen RSA 21:

B I15 mit Ankündigungen Sackgasse; B II/4(ca. 150 m) und Beschilderung der Ausfahrt auf die Ortsverbindungsstraße (Geschwindigkeitsreduzierung, - aufhebung, Baustellenausfahrt)

Energieversorgung nach Wahl des AN.

Angebotsaufforderung

Projekt: 1224_1524 RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz
 LV: LV1 Instandsetzung/Rekultivierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Vorhandene Verkehrsschilder, Fahrbahnmarkierung und Lichtsignalanlage außer Betrieb nehmen und wieder in Betrieb nehmen. Länge des Arbeitsbereiches gemäß Unterlagen des AG. Das Umbauen jeglicher Art während der Ausführung, siehe dazu auch die Unterlagen des AG, wird nicht gesondert vergütet.				
		1,000	psch		
1.3.30.	Gemäß Position 1.3.20. StL-Nr. 21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.				
		35,000	d		
1.3.40.	Gemäß Position 1.3.20. StL-Nr. 21.105/910.29 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal*Dokumentation Kontrolle der temporären Verkehrsschilder, vorübergehenden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen, baulichen Leitelemente und transportablen Schutzrichtungen auf Umleitungsstrecke gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Dokumentation der Kontrolle 'tabellarisch und für alle Bereiche der Verkehrssicherung gem. der Unterlagen des AG.'				
		35,000	d		
Summe 1.3. Verkehrssicherung					

Angebotsaufforderung

Projekt: 1224_1524
LV: LV1

RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz
Instandsetzung/Rekultivierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.	Baufeldfreimachung			
1.4.10.	Baugelände abräumen Aufwuchs Astwerk Steine/Mauer/Zaun Übr.Räumg.Verw.AN			
	Baugelände abräumen. Baugelände = gesamtes Baufeld (ca. 3.500 m2). Auf dem Baugelände vorhanden: Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs/Buschwerk bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m über dem Erdboden gemessen, einschließlich Wurzelwerk. Astwerk gefällter Bäume, Holzreste. Steine, Betonreste, Mauerreste, Kunststoff und abgängige Zäune entfernen. Gesamtes Räumgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Das Mähen vor der Ausführung im Baufeld erfolgt durch den AG.			
		1,000 psch		
	Summe 1.4.	Baufeldfreimachung		

Angebotsaufforderung

Projekt: 1224_1524
LV: LV1

RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz
Instandsetzung/Rekultivierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.5. Temporäre Baustraße für den An- und Abtransport von der Baustelle

*** Ausführungsbeschreibung 4
Baugelände abräumen

Höhenmäßige Begrenzung

Die maximale höhenmäßige Begrenzung des Baufeldes für das Abräumen im Bereich des RRB ist die OK Überlaufschwelle und der gepflasterte Wirtschaftsweg. Dieses gilt auch für den Einlaufbereich des Durchlasses.

Durch das Roden der Wurzeln entstehende Fehlstellen im Oberboden sind durch ein Abdecken von Oberboden zu beseitigen und werden über die betreffende Position vergütet. Die Beseitigung von dabei entstandenen Fehlstellen im Bereich von ungebundenen Befestigungen werden über die Wiederherstellung mit Wasserbausteinen vergütet. Die Wasserbausteine und das Zwickelmaterial ist zu säubern und wiederzuverwenden. Eine Vergütung dafür erfolgt nicht.

1.5.10.

Temporäre Baustraße im Baufeld anlegen, unterhalten u. rückbauen

Baust Straßen im Baufeld anlegen, unterhalten und rückbauen. Die Baustraße dient dem An- und Abtransport von Baustoffen, Geräten und Anlagen zwischen dem (beschränkt) öffentlichen Verkehrswegenetz und der Baustelle.

Ausführungen nach Wahl des AN. Es dürfen dafür nur Baustoffe verwendet werden, welche für die Verwendung in Wasserschutz- und -gewinnungsgebieten zugelassen sind.

1,000 psch

Summe 1.5.

Temporäre Baustraße für den An-..

Angebotsaufforderung

Projekt: 1224_1524
LV: LV1

RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz
Instandsetzung/Rekultivierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6.	Wegeinstandsetzung *** Ausführungsbeschreibung 5 Bankett, überwachsene Fahrbahn Überwachsene Bankette und Mittelstreifen Überwachsene Bankette und Mittelstreifen des gepflasterten Weges sind mit dafür geeigneter Technik zu schälen. Die Abrechnung erfolgt über die nachfolgende Position.				
1.6.10.	StL-Nr. 22.112/040.91.10.10.99 Bankett schälen . *Dicke bis 5cm Bankett einschließlich Vegetationsdecke schälen durch abschieben oder abfräsen. Erschwernisse durch Einbau- ten werden gesondert vergütet. Breite 'i.M. 0,50 m ' Dicke bis 5 cm. Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am hochliegenden Fahrbahnrand herstellen. Schälen durch abschieben. Schälgut ' zur Einbaustelle fördern, Länge des Förderweges ca. 3 km. '				
		66,000 m			
Summe 1.6.	Wegeinstandsetzung				

Angebotsaufforderung

Projekt: 1224_1524 RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz
 LV: LV1 Instandsetzung/Rekultivierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.7.	Erdarbeiten			
1.7.10.	Boden RRB und Zuläufe lösen, laden und fördern Boden im RRB und dem Zulauf nach Lageplänen lösen, laden und zur Einbaustelle fördern. Boden gemäß Beschreibung der Mischproben (Entnahmeprotokoll) sowie abgelagerter Oberboden Abtragshöhe bis 1,5 m Max. Abweichung vom Sollprofil (Bestandsplan vom Bau des RRB) + 2 cm. Behinderung durch Einbauten wie bspw. Mönch, Befestigungen mit Wasserbausteinen, gesetzten Mulden, werden nicht gesondert vergütet. Länge des Förderweges ca. 3 km Abgerechnet wird nach digitalem Aufmaß.	155,000 m3		
1.7.20.	Oberboden abtragen, fördern und andecken *Abtr. bis 30cm Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen, fördern und profilgerecht an Einbaustelle andecken. Neigung der Abtragsfläche bis 1:1,5 Dicke des Abtrages bis 30 cm. Andeckung an Einbaustelle des AG, Länge des Förderweges ca. 3 km Dicke der Andeckung i.M. 10 cm. Abgerechnet wird eingebaute Menge an der Einbaustelle.	10,000 m3		
1.7.30.	Oberboden liefern und andecken Böschungen*Andeckung 10 cm Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abrechnung nach angedeckten Flächen. Andeckung auf Böschungen. Dicke der Andeckung = 10 cm.	30,000 m2		
1.7.40.	Jutegewebe JG 500 Sicherung von Oberbodenböschungen Verlegen von Jutegewebe JG 500 zur Sicherung von Oberbodenböschungen, Jute, chemisch unbehandelt, biologisch abbaubar			

Angebotsaufforderung

Projekt: 1224_1524
LV: LV1

RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz
Instandsetzung/Rekultivierung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
------------------------------------	----------	-------------------------	------------------------

Zugfestigkeit: in Kettenrichtung - 750 daN/m2
in Schussrichtung - 450 daN/m2

Gewicht: 500 Gramm pro m2

Verlegeart: senkrecht oder horizontal zum Hang

Überlappung: 10 cm

Maschenweite: 18 x 11 mm

Offene Fläche: 60 - 65 %

Jutegewebe SOIL SAVER Jutegewebe JG 500 oder
gleichwertig

.....'
vom Bieter einzutragen.

40,000 m2

1.7.50.

Holzpflock mit Querholz, Sicherung Jutegewebe

Holzpflock (40 cm) mit Querholz zur Sicherung von
Jute- und Kokosgewebe liefern und einschlagen

Material: Fichtenholz

Länge: 40 cm

Anzahl: bis 3 Stück/m2

80,000 St

Summe 1.7.	Erdarbeiten	
-------------------	--------------------	-------

Angebotsaufforderung

Projekt: 1224_1524 RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz
 LV: LV1 Instandsetzung/Rekultivierung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
------------------------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.8. Erosionssicherung

Bei den angegebenen Mengen handelt es sich teilweise um angenommene Mengen. Mit dem Räumen der Sedinmente werden die tatsächlichen entstandenen Schäden auf der Wasserseite des Dammes sichtbar. Es kann dadurch zu Verschiebungen der Menge und auch der nachfolgenden Qualitäten kommen.

1.8.10.

Steinsatz HMB 300/1000 ausbauen und lagern

Beschädigter Steinsatz aus Wasserbausteinen HMB 300/1000 , ein- und mehrreihig, ausbauen und für den Wiedereinbau auf der Baustelle lagern, einschl. Abbruch der Bettung aus Beton, Dicke bis 30 cm, einschl. erforderlicher Erdarbeiten.
 Planum für Wiedereinbau herstellen und nachverdichten.
 Ev2 min 45 MN/m2.
 Nicht wiederverwendbares Abbruchmaterial geht in Eigentum des AN.

10,000 m2

1.8.20.

Steinsatz LMB 60/300 ausbauen und lagern

Beschädigter Steinsatz aus Wasserbausteinen LMB 60/300 , ein- und mehrreihig, ausbauen und für den Wiedereinbau auf der Baustelle lagern, einschl. Abbruch der Bettung aus Beton, Dicke bis 30 cm.
 einschl. erforderlicher Erdarbeiten.
 Planum für Wiedereinbau herstellen und nachverdichten.
 Ev2 min 45 MN/m2.
 Nicht wiederverwendbares Abbruchmaterial geht in Eigentum des AN.

5,000 m2

1.8.30.

Steinsatz HMB 300/1000, WBS des AG säubern, fördern, einbauen

Steinsatz mit Wasserbausteinen der Gewichtsklasse HMB 300/1000 wie ausgebaut wieder herstellen.
 Wasserbausteine auf der Baustelle lagern, säubern, fördern und einbauen, im Bedarfsfall Bearbeitung der Wasserbausteine auf die erforderliche Größe.
 Einbau auf Bettung/Filter aus Beton, Bettung wird gesondert vergütet, Einbaudicke bis 30 cm, einschl. erforderlicher Erdarbeiten.

Angebotsaufforderung

Projekt: 1224_1524
LV: LV1

RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz
Instandsetzung/Rekultivierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Fugen und Kammern mit Wasserbausteinen bis CP 90/250 verzwicken und verkeilen wird gesondert vergütet.	10,000	m2		
1.8.40.	Steinsatz LMB 60/300, WBS des AG säubern, fördern, einbauen				
	Steinsatz mit Wasserbausteinen der Gewichtsklasse LMB 60/300 wie ausgebaut wieder herstellen. Wasserbausteine auf der Baustelle lagern, säubern, fördern und einbauen, im Bedarfsfall Bearbeitung der Wasserbausteine auf die erforderliche Größe. Einbau auf Bettung/Filter aus Beton, Bettung wird gesondert vergütet, Einbaudicke bis 30 cm, einschl. erforderlicher Erdarbeiten. Fugen und Kammern mit Wasserbausteinen bis CP 90/250 verzwicken und verkeilen wird gesondert vergütet.	15,000	m2		
1.8.50.	Filter- und Bettungsschicht 0/45, liefern und einbauen				
	Filter- und Bettungsschicht aus Mineralgemisch Schotter/Splitt/Brechsand 0/45 herstellen, gebrochenes Material liefern und profilgerecht in Teilflächen einbauen. Körnung 0/45, mit Filterwirkung, Einbaudicke bis 30 cm, als Bettungs- und Filterschicht für Steinsatz in der Sohle und in der Uferböschung. Material = Felsgestein, Naturgestein, Größtkorn 45 mm, Umrechnungsfaktor 1,8 t/m ³ . Alle Materialien liefert AN, Abrechnung nach Aufmaß und Lieferscheinen.	4,000	m3		
1.8.60.	Filter- und Bettungsschicht Beton, liefern und einbauen				
	Filter- und Bettungsschicht aus Beton herstellen, Material liefern und profilgerecht in Teilflächen einbauen. Beton C25/30 XF1, XA1, Einbaudicke bis 30 cm, als Bettungs- und Filterschicht für Steinsatz in der Sohle und in der Uferböschung. Abrechnung nach Aufmaß und Lieferscheinen.	2,000	m3		

Angebotsaufforderung

Projekt: 1224_1524
LV: LV1

RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz
Instandsetzung/Rekultivierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.8.70.

Steinsatz verzwicken, verkeilen, WBS mit CP 60/180, CP 90/250

Instandsetzen der Erosionssicherungen (Steinsatz) am Dammfuß der Dammböschung, der Verschneidungslinie mit dem Gelände, gesetzte Mulden und Flächen sowie Rohreinfassungen.

Fugen und Hohlräume im Steinsatz mit Wasserbausteinen CP 45/125 und CP 90/250 von Hand kraftschlüssig verzwicken und verkeilen, inkl. Bearbeitung der Wasserbausteine für die Hohlräume auf die erforderliche Größe.

Material = Felsgestein, Naturgestein,
Trockenrohdichte über 2,6 t/m³.

Abgerechnet wird nach Wiegeschein.

Nachfolgende Bilder sind nur beispielhaft.



4,000 t

Angebotsaufforderung

Projekt: 1224_1524
LV: LV1

RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz
Instandsetzung/Rekultivierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.8.80.

Steinsatz instandsetzen, WBS mit LMB 5/40; LMB 10/60

Instandsetzen der Erosionssicherungen (Steinsatz) am Dammfuß der Dammböschung, der Verschneidungslinie mit dem Gelände, gesetzte Mulden und Flächen, in Teilflächen, Wasserbausteinen LMB 5/40 und LMB 10/60

Einbau auf Bettung/Filter aus Schotter 0/45 oder Beton

Erstellen der Bettung wird gesondert vergütet, einschl. erforderlicher Erdarbeiten.

Inkl. Bearbeitung der Wasserbausteine auf die erforderliche Größe.

Material = Felsgestein, Naturgestein,

Trockenrohdichte über 2,6 t/m³.

Abgerechnet wird nach Wiegeschein.

Nachfolgende Bilder sind nur beispielhaft.



3,000 t

Projekt: 1224_1524 **RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz**
LV: LV1 **Instandsetzung/Rekultivierung**

Druckdatum: 03.07.2026 13:37:31 Seite: 22 von 47

Angebotsaufforderung

Projekt: 1224_1524
LV: LV1

RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz
Instandsetzung/Rekultivierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.9.	Grundablass				
1.9.10.	Einlaufbauwerk Mönch reinigen				
	Teichmönch aus Stahlbeton mit Geländer und Absperrspindelschieber DN 400 mit Hochdruckwasserstrahlen reinigen, Unrat entfernen Gitterdeckel, Einlaufgitter und Eichenstaubretter ausbauen und wieder einbauen. Hilfsmaterialien wie bspw. Gerüste werden nicht gesondert vergütet. Angaben zum Mönch: Breite: 90 cm Tiefe: 75 cm Mönchhöhe: 300 cm Stauhöhe: 210 cm Geländerhöhe: 100 cm				
			1,000	psch	
	Summe 1.9.	Grundablass			

Angebotsaufforderung

Projekt: 1224_1524
LV: LV1

RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz
Instandsetzung/Rekultivierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.10. Überlaufschwelle

*** Ausführungsbeschreibung 6
Überlaufschwelle

Betonformsteine in der Höhe regulieren

Die Überlaufschwelle ist die Hochwasserentlastung des Rückhaltebeckens. Für den gleichmäßigen Überlauf ist in die als ein U (B x H ca. 12 x 25 cm) ausgeführte Überlaufschwelle ein Betonformstein (Tiefbord) in einer Bettung aus feinkörnigem Mineralgemisch eingebaut. Durch Setzungen des Bauwerkes und andere Einflüsse ist die Funktion des gleichmäßigen Überlaufs nicht mehr gegeben. Dieses wurde im Rahmen der IST-Aufnahme messtechnisch nachgewiesen.

Im Zuge der Instandsetzungsmaßnahme ist der Tiefbordstein in der Überlaufschwelle einschl. des vom AN zu entsorgenden Bettungsmaterials mit Gasbestandteilen auszubauen und lage- und höhengerecht auf die vorgegebene Höhe wieder gemäß ursprünglicher Planung in Sand wieder einzubauen. Das luftseitig eingebaute Geogitter (befestigtes Deckwerk) ist nicht sichtbar mit geankerten Ringmuttern an der Überlaufschwelle befestigt und darf um Beschädigungen zu vermeiden nicht an dieser Stelle überfahren werden.

Bild verdeutlicht die Art der Befestigung des Geogitters an einem starrem Bauwerk.



Der Einbau der Betonformsteine wird erst mit dem Nachweis des präzisen Einbaus durch ein Feinnivellement vergütet.

Angebotsaufforderung

Projekt: 1224_1524 RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz
 LV: LV1 Instandsetzung/Rekultivierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.10.10.	StL-Nr. 23.115/031.29.91.00 Bordstein aufnehmen. Tiefbord Beton*Überlaufschwelle.. Bordstein aufnehmen. Bordstein = Tiefbordstein aus Beton, Höhe bis 30 cm. Fundament 'und beidseitige Verfüllung aus Sand mit Grasnaben aus der Überlaufschwelle ausbauen ' Wiederverwendbare Bordsteine '95 %, säubern und im Baustellenbereich lagern ' Nicht wiederverwendbare Bordsteine und übriges Auf- bruchgut nach Wahl des AN verwerten.	34,000 m		
1.10.20.	Überlaufschwelle reinigen Überlaufschwelle aus Beton gem. Zeichnungen (Damm 2) nach den Ausbau der Borde und der Bettung von anhaftenden Bestandteilen nach Wahl des AN vor dem Einbau der Borde mit Bettung säubern. Anfallende Stoffe gehen in Eigentum des AN.	34,000 m		
1.10.30.	Bordsteine aus Beton setzen BSt. T 8 x 25 Enge Fugen Bordsteine aus Beton als Überlaufschwelle liefern und setzen. Bordsteine DIN 483 T 8 x 25 (80/250 mm). Steine mit engen Fugen versetzen. Bettung und Verfüllung aus Sand 0/4. Anschlussfugen dauerelastisch schließen.	2,000 m		
1.10.40.	Bordsteine des AG, aufnehmen, transportieren, setzen BSt. T 8 x 25 Enge Fugen Bordsteine des AG aus Beton als Überlaufschwelle setzen. Bordsteine DIN 483 T 8 x 25 (80/250 mm), aufnehmen und transportieren. Steine mit engen Fugen versetzen. Bettung und Verfüllung aus Sand 0/4. Anschlussfugen dauerelastisch schließen.	32,000 m		

Projekt: 1224_1524 **RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz**
LV: LV1 **Instandsetzung/Rekultivierung**

Druckdatum: 03.07.2026 13:37:31 Seite: 26 von 47

Angebotsaufforderung

Projekt: 1224_1524 **RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz**
LV: LV1 **Instandsetzung/Rekultivierung**

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
------------------------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.11. Wasserhaltung

1.11.10.

Wasserhaltung für Instandsetzung auf Luftseite

Anlage für Wasserhaltung nach geologischen und hydraulischen Erfordernissen aus einer oder mehreren Pumpen zum Freihalten oder Trockenlegen der Baugrube betriebsbereit aufstellen, vorhalten, betreiben und nach Einsatz entfernen.

Erforderliche Pumpensümpfe, Zu- und Ableitungen, Reserveeinrichtungen sowie Umbauen und Umsetzen werden nicht gesondert vergütet.

Wasserhaltung für gesamte Teilmaßnahme der Arbeiten im Bereich der Instandsetzungen auf der Luftseite des RRB (wie bspw. Sickerwasserabfluss) für die Leistungen nach Wahl des AN.

Abschnitt Bereich des Instandsetzungsabschnittes : L~15 m,

einschließlich aller notwendigen Hilfsmittel und Energien für Betrieb und Unterhaltung.

Art der Wasserhaltung'

.....'

vom Bieter anzugeben,

ggf. gesondertes Beiblatt für die Angaben beifügen.

1,000 psch

.....

Summe 1.11.

Wasserhaltung

.....

Angebotsaufforderung

Projekt: 1224_1524
LV: LV1

RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz
Instandsetzung/Rekultivierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.12. Decknetz

1.12.10.

Decknetz aus Stahldraht, liefern und einbauen

Liefern und Einbauen eines Decknetzes aus Stahldraht auf die verfüllten 3-D Stahlgittermatten mit darüber liegendem Glasfasergitter.

Decknetz, Sechseckmasche 60 x 80 mm, Draht 2,2/ 3,20
Zink - Alu verzinkt Klasse A gem. EN 10244-2 und
zusätzlich

Grau Kunststoffbeschichtet, in Rollen 25,0 m x 2,0 m
einschließlich hochfester Klammern 3,0 mm, 5 Stk./m²
für die Befestigung der Decknetze (Stahldraht und
Glasfasergitter) auf den 3-D Stahlgitter,
z. B. Steinschlagschutznetz, Maccaferri oder
Gleichwertiges.

Verbinden beider Decknetze (Stahldraht- und Glasfaser-
decknetz) mit zuvor genannten hochfesten Klammern mit
den Obergurten der 3-D Stahlgittermatten.

Die Eignung des Decknetzes und der Befestigungsmittel ist
vor dem Einbau vom Systemlieferanten des
Sicherungssystems zu prüfen und zu bestätigen.

5,000 m2

1.12.20.

Oberbodenauftrag, Oberboden gesiebt, Schüttverfahren

Auffüllen und Andecken mit Oberboden im Schüttverfahren.
Auffüllen der verbleibenden Hohlräume der Steinschüttung
in

den Stahlgittermatten und Andecken mit gut
bewuchsfähigem, gesiebttem Oberboden ca. 10 - 12 m³ /
100 m²,

einschließlich gleichmäßigem Verteilen, Andrücken und
Ausrichten auf ein Höhenniveau von 5-7 cm über OK
Gittermatten.

Als Auffüll- und Andeckmaterial ist möglichst der
abgetragene und zwischengelagerte Oberboden
wiederverwenden. Das Entfernen von groben
Bestandteilen sowie Sieben des gelagerten
Oberbodenmaterials ist im Einheitspreis einzurechnen.

Die Eignung des Materials ist vor dem Einbau vom
Systemlieferanten des Sicherungssystems zu prüfen und zu
bestätigen.

10,000 m2

Angebotsaufforderung

Projekt: 1224_1524
LV: LV1

RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz
Instandsetzung/Rekultivierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.12.30.	Oberboden begrünen.				
	Oberboden begrünen. Mengen/m ² - 20 g Regelsaatgutmischung RSM 7.2.1 Landschaftsrasen -				
		10,000	m2		
Summe 1.12.	Decknetz				
Summe 1.	Instandsetzung RRB Kirchsteigbach				

Angebotsaufforderung

Projekt: 1224_1524
LV: LV1

RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz
Instandsetzung/Rekultivierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

2. Flächenrekultivierung, Ersatzpflanzung

*** Ausführungsbeschreibung 7

Beschreibung der Maßnahme ehemaliger Sportplatz

Art und Umfang

Die Maßnahme beinhaltet:

Das gleichmäßige Verteilen der Sedimente aus dem Hochwasserschadensereignis 2024 über dem ehemaligen Sportplatz der Stadt Dippoldiswalde an der Talsperre Malter. Das Areal des ehemaligen Sportplatzes ist vor dem gleichmäßigen Verteilen der Sedimente zu beräumen einschließlich der Beseitigung von Gehölzen.

Der Boden des Areals ist nach dem gleichmäßigen verteilen der Sedimente aufzulockern, für eine maschinelle Pflege steinfrei zu machen, anzusäen und anzuwalzen.

Die vom Auftraggeber bauseits beigestellten Bäume sind zu pflanzen, zu sichern und zu pflegen in der Fertigstellungspflege. Die Entwicklungspflege hat über einen Zeitraum von 3 Jahren zu erfolgen.

Vermessung/Absteckung

Die Baumstandorte sind entsprechend dem Plan vom Auftraggeber abzustecken.

Aufmaß

Die Ermittlung der gleichmäßig zu verteilenden Massen erfolgt über:

- örtliches Aufmaß der auf dem ehemaligen Sportplatz gelagerten Massen (digital ermittelt),
- digital ermittelte Mengen (Aufmaß) der im RRB geräumten und auf den Sportplatz transportieren Massen.

Die Massenermittlung hat zusätzlich für jedes Aufmaß nach der allgemeinen Bauabrechnung REB-VB 23.003 (DA11) vorgelegt zu werden.

Angebotsaufforderung

Projekt: 1224_1524
LV: LV1

RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz
Instandsetzung/Rekultivierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Lage der Baustelle

Der Standort des ehemaligen Sportplatzes befindet sich nordwestlich der Großen Kreisstadt Dippoldiswalde, an der Talsperrenstraße.

Zufahrten/Zugänge

Die Zufahrt erfolgt über den Wirtschaftsweg der Zufahrt der Vorsperre der Talsperre Malter. Dieser Wirtschaftsweg quert die Kleinbahnlinie Freital-Kipsdorf unweit der FFW Dippoldiswalde und erschließt auch eine Wohnbebauung.

Ver- und Entsorgungsleitungen

Etwaige Ver- und Entsorgungsleitungen im Bereich der Baustelle sind im Areal des ehemaligen Sportplatzes nicht mehr in Betrieb.

Anschlussmöglichkeiten für Ver- und Entsorgungsleitungen

Wasser-, Strom- und sonstige Anschlüsse werden vom Auftraggeber nicht zur Verfügung gestellt. Es ist Sache des Auftragnehmers, Anschlussmöglichkeiten zu beschaffen oder ihre Benutzung zu vereinbaren.

Lager- und Arbeitsplätze

Lager- und Arbeitsplätze sowie Flächen für die Baustelleneinrichtung werden vom Auftraggeber nicht zur Verfügung gestellt.

Benötigte Flächen hat sich der Auftragnehmer auf seine Kosten selbst zu beschaffen und mit den Eigentümern entsprechende Vereinbarungen über deren Nutzung zu treffen.

Für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung der Lager- und Arbeitsplätze (Öl, Oberboden, Leitungen, Eindrücke durch schwere Lasten usw.) entstehen, haftet der Auftragnehmer.

Baugrundverhältnisse

Für die einzubauenden Massen und den vorhandenen Baugrund wurde eine Schadstoffanalyse vom Auftraggeber beauftragt.

Angebotsaufforderung

Projekt: 1224_1524 RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz
 LV: LV1 Instandsetzung/Rekultivierung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
------------------------------------	----------	----------------------	---------------------

Die Verteilung der Massen wurden dem AG von der Abfallbehörde und der unteren Wasserbehörde erlaubt.

2.1. Baustelleneinrichtung/sonstige Arbeiten

2.1.10. StL-Nr. 19.101/107.11 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
 Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,000 psch

.....

2.1.20. StL-Nr. 19.101/112.02 Baustelle räumen Dies. LV-Abschn.

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten

Angebotsaufforderung

Projekt: 1224_1524
LV: LV1

RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz
Instandsetzung/Rekultivierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs- verzeichnisses.				
		1,000	psch		
Summe 2.1.	Baustelleneinrichtung/sonstige ..				

Angebotsaufforderung

Projekt: 1224_1524 RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz
 LV: LV1 Instandsetzung/Rekultivierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

2.2. Flächen bearbeiten

*** Ausführungsbeschreibung 8
Flächen vorbereiten

Schnittgut der Mahd, Zerspanungs- und Heckselgut

Schnittgut der Grasmahd (Randbereich des Platzes, nach örtlicher Einweisung des zu mähenden Bereiches, in Teilflächen, Mähgut kann nach der Ansaat großflächig als Mulch verteilt werden), Zerspanungs- und Häckselgut der Wurzelstöcke sowie des Schlagabraums (außer Bereich mit Staudenknöterich (Neophyten)) und des zu verteilenden Bodens sollten auf der vorhandenen Fläche mit einer maximalen Gesamtauftragshöhe aller nachfolgend benannten Güter bis 5 cm verteilt werden. Mulden und Senken sind auszugleichen. Das Verteilen hat vor der Bodenbearbeitung zu erfolgen.

Staudenknöterich (Neophyten) sind mit Wurzel zu entfernen und der thermischen Vernichtung oder als Sondermüll zu entsorgen.
 Diese Leistungen sind gesondert auszuführen. Der zusätzliche Aufwand dafür wird als Zulage vergütet.

Der Boden ist aufzulockern und Steine sind vor der Ansaat des Rasensamens abzulesen.

2.2.10. STLB-Bau: 10/2021 003 **Mähen Gras-Kraut-Aufwuchs Fläche Baumbestand Wuchs-H bis 100cm Schnitt-H 10cm 1Schnitt Schnittgut andecken**

Mähen von Gras-Kraut-Aufwuchs unter erschwerten Bedingungen, in Flächen mit Baumbestand, Wuchshöhe bis 100 cm, Schnitthöhe 10 cm, ein Schnitt, Schnitt von Hand, Schnittgut in Pflanzflächen max. 5 cm dick andecken (mulchen).

3.000,000 m2

2.2.20. Gemäß Position 2.2.10. **Zulage Staudenknöterich (Neophyten) roden Höhe über 2-3 m*, entsorgen**

Zulage für Staudenknöterich (Neophyten) mit Wurzelwerk vollständig roden. Abrechnung nach Fläche der größten Ausdehnung des Strauchwerks.
 Mittlere Höhe über 2,00 bis 3,00 m.
 Wurzelstöcke und Schlagabraum rückstandsfrei in

Angebotsaufforderung

Projekt: 1224_1524 RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz
 LV: LV1 Instandsetzung/Rekultivierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	geeigneten Behältern des AN laden und der thermischen Entsorgung/Deponierung einer dafür zugelassenen Anlage/Einrichtung nach Wahl des AN zuführen. Die Annahmeerklärung ist beizubringen und die Entsorgung ist zu dokumentieren.			
		500,000 m2		
2.2.30.	StL-Nr. 24.106/003.10.11.09.91 Fläche abräumen Aufwuchs*Astwerk*Steine/Mauer/Zaun Wst.zersp./vert.*S.Abr.zersp./vrt. übr.Räumg.Verw.AN Fläche nach Unterlagen des AG abräumen. Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden gemessen, einschließlich Wurzelwerk. Astwerk gefällter Bäume, Holzreste. Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune. Wurzelstöcke 'häckseln bzw. zerspanen und auf dem ehemaligen Gelände Sportplatz/Fußballplatz großflächig verteilen (Auftragdicke bis 5 cm) 'Schlagabraum ' und sonstiger Aufwuchs häckseln bzw. zerspanen und auf dem ehemaligen Gelände Sportplatz/Fußballplatz großflächig verteilen (Auftragdicke bis 3 cm) ' Übriges Räumgut nach Wahl des AN verwerten.			
		1,000 psch		
2.2.40.	Boden einbauen Planum nicht ges. Abrechnung Abtrag Boden aus Ablagerung aus geräumten Rückhaltebecken, Baggergut aus Gewässerberäumungen, geschälten Banketten, Oberboden, etc. in den Auftragsbereichen profilgerecht einbauen. Einbaustelle ehemaliges Gelände Sportplatz/Fußballplatz, das Herstellen des Planums wird nicht gesondert vergütet. Massen aus dem Rückhaltebecken, Abrechnung nach Abtragsprofilen des RRB, die auf dem Platz gelagerten Massen nach örtlichem Aufmaß vor dem Verteilen.			
		370,000 m3		

Angebotsaufforderung

Projekt: 1224_1524 RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz
 LV: LV1 Instandsetzung/Rekultivierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.50.	StL-Nr. 21.107/104.90.01.30.00 Vegetationsfläche vorbereiten aufreißen, *grubbern Tiefe 30 cm Vegetationsfläche mit einer Neigung flacher als 1:4 vorbereiten. Boden lockern, Rand- und Restflächen bearbeiten. Fläche 'ehemaliges Gelände Sportplatz/Fußballplatz mit aufgetragenen Ablagerung aus geräumten Rückhaltebecken, Baggergut aus Gewässerberäumungen, geschälten Banketten, Oberboden, Aushub von Pflanzgruben von Bäumen, Häckselgut von Baufeldberäumung etc. Zusätzliche Aufwendungen für das Aufreißen des ehemaligen Hartplatzes der ehemaligen Sportstätte vor dem Grubbern sind mit einzurechnen. ' Boden grubbern. Lockerungstiefe ca. 30 cm.	8.500,000	m2		
2.2.60.	Feinplanum Rasenfläche Steine ablesen Feinplanum für Rasenfläche, keine Anforderung an die zulässige Abweichung von der Ebenheit (Kategorie 0) DIN 18917, Anschlüsse an Kanten, Wege- und Platzbeläge oberflächengleich, Steine von mehr als 5 cm Durchmesser und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, anfallende Stoffe gehen in Eigentum des AN.	8.500,000	m2		
2.2.70.	Rasen ansäen Regiosaatgut, UG 20 5 g/m2 Rasen ansäen, Regiosaatgutmischung nach Unterlagen des AG, UG 20 Rasen - Standard mit Kräutern, Saatgutmenge 5 g/m2, Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage der Rezeptur des AG, Liefernachweis wird der Abrechnung zugrunde gelegt.	8.500,000	m2		

Angebotsaufforderung

Projekt: 1224_1524
LV: LV1

RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz
Instandsetzung/Rekultivierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

2.2.80.

Fläche statisch walzen 3 Arbeitsgänge

Bearbeitete Fläche statisch walzen, in 3 Arbeitsgängen mit
Wiesenwalze oder gleichwertig.
Gewicht der Walze 700 bis 900 kg pro Meter Arbeitsbreite.

8.500,000 m2		
--------------	-------	-------

Summe 2.2.	Flächen bearbeiten	
------------	--------------------	-------

Angebotsaufforderung

Projekt: 1224_1524
LV: LV1

RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz
Instandsetzung/Rekultivierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

2.3. Pflanzung

*** Ausführungsbeschreibung 9
Pflanzgut

Leistungen in Bezug auf das Pflanzgut

Die Pflanzlieferung erfolgt durch den Auftraggeber.

Den Zeitpunkt der Lieferung hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber einvernehmlich und eigenverantwortlich abzustimmen.

Je nach Verfügbarkeit zum Zeitpunkt der Lieferung (Topfware o.ä.) ist im Bedarfsfall ein Einschlagplatz für das Pflanzgut herzustellen.

Die Absteckung der Baumstandorte gemäß dem Plan des Auftraggebers hat der Auftragnehmer eigenverantwortlich durchzuführen oder von einem von ihm beauftragen Nachunternehmer ausführen zu lassen.

Die Pflanzorte haben mit den im Lageplan ausgewiesenen Baumarten zu erfolgen.

Im Auftragsfall kann der Plan digital vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden.

Anmerkung: Die Grenzen des Pflanzbereiches unter Beachtung der ausgewiesenen Breite eines gedachten Weges (gewächsfreier Bereich) sind einzuhalten. Der Zeitpunkt der Absteckung ist dem Auftraggeber mindestens 3 Tage vorher mitzuteilen, um bei möglichen Abweichungen vom Plan in der Örtlichkeit unverzüglich abweichende Festlegungen zu treffen.

2.3.10. *** Bedarfsposition mit GB StL-Nr. 21.107/302.01 **Einschlagplatz f. Gehölze einricht. Fläche AG, plan.**

Einschlagplatz für Gehölze einrichten, unterhalten und nach Abschluss der Arbeiten räumen.
Fläche nach Unterlagen des AG. Geräumte Fläche planieren.

1,000 psch

.....

2.3.20.

Hochstamm StU. bis 12cm einschlagen entnehmen pflanzen

Hochstamm, Stammumfang bis 12 cm, nach Arten und

Angebotsaufforderung

Projekt: 1224_1524 RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz
 LV: LV1 Instandsetzung/Rekultivierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Größe getrennt einschlagen, Gehölze im Einschlag feucht halten, Gehölze dem Einschlag entnehmen und pflanzen (nach DIN 18916) in hergestellte Pflanzgrube (Pflanzgrube wird gesondert vergütet). Pflanzen werden vom Auftraggeber bauseits beigestellt.	34,000 St		
2.3.30.	Absteckung Absteckung der Pflanzstandorte in der Örtlichkeit gemäß Plan. Dokumentation der Absteckung. Absteckplan mit Einarbeitung der Flurstücksgrenzen und vorhandener Bäume, bis 10 St. (mit Angaben der Art, dem Stammdurchmesser und der Traufe).	1,000 psch		
2.3.40.	Pflanzgrube herstellen und verfüllen Bodenverbesserung Gießrand Pflanzgrube herstellen. Sohle 10 cm tief lockern. Pflanzgrube Durchmesser 80 cm, Tiefe 60 cm, Gießrand entsprechend Pflanzlochgröße anlegen. Aushub großflächig auf dem Gelände Sportplatz/Fußballplatz verteilen, Einbaudicke entsprechend Hinweisen dem Titel Fläche Bearbeiten beachten und nicht überschreiten. Einbaufläche nach dem Bodenauftrag 3 x statisch walzen Boden Bodenklasse 3 bis 6 DIN 18300:2012-09. Pflanzgrube verfüllen, mit Gemisch aus 60 Vol.-% Oberboden, Bodengruppe 2a DIN 18915 (nicht bindig, sandig), Boden liefern, 30 Vol.-% Sand Körnung 0/2, 10 Vol.-% Kompost, gütegesichert.-	34,000 St		
2.3.50.	StL-Nr. 21.107/344.15.20.21.00 Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Zweibock*L 4 m, DU 10-12cm geschält*2 Bindung/Pfahl Kokosstr. mittel Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle kegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest einschlagen. Pfahlbock mit zwei Pfählen. Pfahllänge 4,00 m, Zopfdurchmesser 10 bis 12 cm.			

Angebotsaufforderung

Projekt: 1224_1524
LV: LV1

RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz
Instandsetzung/Rekultivierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Pfahl aus Nadelholz geschält. Zwei Bindungen je Pfahl. Bindung = Kokosstrick, mitteldick (1 kg = 80 m), Bindung aus doppelter 8er-Schleufe auf Abstand umwickelt, Bindung an Pfahl oder Querholz annageln.	34,000 St		
2.3.60.	StL-Nr. 21.107/350.44.01 Verbiss-/Fegeschutz herstellen Vorricht. Wahl AN*Höhe 1,50 m bodenbündig Schutzvorrichtung an Gehölz gegen Verbiss- und Fegeschäden durch Wild herstellen. Vorrichtung = Wahl des AN. Höhe = 1,50 m. Vorrichtung bodenbündig anbringen und verankern.	67,000 St		
2.3.70.	StL-Nr. 21.107/358.39.00 Gießmulde abdecken Gießmulde DU 80*... Freitext ... Gießmulde von Stammbüschen, Solitärsträuchern, Halb- und Hochstämmen, Alleebäumen abdecken. Gießmuldengröße, Durchmesser = 80 cm. Abdeckung 'Holzrinde 10/80 mm, C/N-Verhältnis >60. Dicke der Mulchschicht = 10 cm. '	67,000 St		
Summe 2.3.	Pflanzung			

Angebotsaufforderung

Projekt: 1224_1524
LV: LV1

RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz
Instandsetzung/Rekultivierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

2.4. Fertigstellungspflege

*** Ausführungsbeschreibung 10
Fertigstellungspflege

Dauer

Die Fertigstellungspflege ist für eine Dauer von der Pflanzung bis zum Vegetationsende im Kalenderjahr der Pflanzung zu leisten.

Anzeige der Leistungen

Die Leistungen sind vor der Ausführung der Leiterin des Bauhofes anzuzeigen. Diese überwacht die Ausführung vor Ort.
Nachträglich angezeigte Leistungen werden nicht vergütet.

2.4.10.

Wässern Pflanzung Hochstämme StU. 10-18cm 75l l/St 6Arbeitsgänge

Wässern der Pflanzung, Hochstämme, Stammumfang 10 bis 18 cm, Wasser liefern, Mindestwassermenge je Arbeitsgang 75 l/St, 6 Arbeitsgänge, Abrechnung nach bewässerten Einheiten.

34,000 St

2.4.20.

STLB-Bau: 10/2021 003

Düngen Bäume Baumscheibendüngung Durchm. 70-80cm mineral.Dünger granuliert 80g/cm Stamm-Durchm.

Düngen von Bäumen, Baumscheibendüngung, gemäß ZTV-Baumpflege, Stammdurchmesser über 70 bis 80 cm, mineralischer Dünger, granuliert, 80 g Dünger pro cm Stamm-Durchmesser.

34,000 St

Summe 2.4.	Fertigstellungspflege	
-------------------	------------------------------	-------

Angebotsaufforderung

Projekt: 1224_1524 RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz
 LV: LV1 Instandsetzung/Rekultivierung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

2.5. Entwicklungspflege

*** Ausführungsbeschreibung 11
Entwicklungspflege

Dauer

Die Entwicklungspflege ist für eine Dauer von drei Kalenderjahren nach der Fertigstellungspflege zu leisten.

Anzeige der Leistungen, Abrechnung

Jeder Arbeitsgang ist vor der Ausführung der Leiterin des Bauhofes anzuzeigen. Diese überwacht die Ausführung vor Ort.
 Nachträglich angezeigte Leistungen werden nicht vergütet.

Abgerechnet wird:
 Wässern: 6 Arbeitsgänge gleich 1 St.

2.5.10.

Wässern Pflanzung Hochstämme StU. 10-18cm 75l l/St 6Arbeitsgänge

Wässern der Pflanzung, Hochstämme, Stammumfang 10 bis 18 cm, Wasser liefern, Mindestwassermenge je Arbeitsgang 75 l/St, 6 Arbeitsgänge, Abrechnung nach bewässerten Einheiten.

102,000 St

2.5.20.

STLB-Bau: 10/2021 003

Düngen Bäume Baumscheibendüngung Durchm. 70-80cm mineral.Dünger granuliert 80g/cm Stamm-Durchm.

Düngen von Bäumen, Baumscheibendüngung, gemäß ZTV-Baumpflege, Stammdurchmesser über 70 bis 80 cm, mineralischer Dünger, granuliert, 80 g Dünger pro cm Stamm-Durchmesser.

102,000 St

Summe 2.5.	Entwicklungspflege			
-------------------	---------------------------	--	--	-------

Projekt: 1224_1524 **RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz**
LV: LV1 **Instandsetzung/Rekultivierung**

Druckdatum: 03.07.2026 13:37:31 Seite: 43 von 47

Angebotsaufforderung Zusammenstellung

Projekt: 1224_1524
LV: LV1

**RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz
Instandsetzung/Rekultivierung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Instandsetzung RRB Kirchsteigbach	
1.1.	Baustelleneinrichtung	
1.2.	Sonstige Arbeiten	
1.3.	Verkehrssicherung	
1.4.	Baufeldfreimachung	
1.5.	Temporäre Baustraße für den An- und Abtransport von ..	
1.6.	Wegeinstandsetzung	
1.7.	Erdarbeiten	
1.8.	Erosionssicherung	
1.9.	Grundablass	
1.10.	Überlaufschwelle	
1.11.	Wasserhaltung	
1.12.	Decknetz	
Summe 1. Instandsetzung RRB Kirchsteigbach		

**Angebotsaufforderung
Zusammenstellung**

Projekt: 1224_1524
LV: LV1

**RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz
Instandsetzung/Rekultivierung**

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung		Betrag in EUR
2.	Flächenrekultivierung, Ersatzpflanzung	
2.1.	Baustelleneinrichtung/sonstige Arbeiten	
2.2.	Flächen bearbeiten	
2.3.	Pflanzung	
2.4.	Fertigstellungspflege	
2.5.	Entwicklungspflege	
Summe 2. Flächenrekultivierung, Ersatzpf..		

**Angebotsaufforderung
Zusammenstellung**

Projekt: 1224_1524
LV: LV1

**RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz
Instandsetzung/Rekultivierung**

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung		Betrag in EUR
LV	LV1	
1.	Instandsetzung RRB Kirchsteigbach	
2.	Flächenrekultivierung, Ersatzpflanzung	
Summe LV		LV1 Instandsetzung/Rekultivierung
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EUR
in Höhe von 19,00 %		 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 45

Angebotsaufforderung Bieterangabenverzeichnis

Projekt:	1224_1524	RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz
LV:	LV1	Instandsetzung/Rekultivierung

1.7.40. **Jutegewebe JG 500 Sicherung von Oberbodenböschungen**
 (TB64)
 Jutegewebe SOIL SAVER Jutegewebe JG 500 oder
 gleichwertig
 '

.....'
vom Bieter einzutragen.

1.11.10. **Wasserhaltung für Instandsetzung auf Luftseite**
 (TB62)
 Art der Wasserhaltung'

.....'
vom Bieter anzugeben,
ggf. gesondertes Beiblatt für die Angaben beifügen.