Bieter	Vergabenummer	Datum
	200841lv01	
Baumaßnahme Neubau einer Eisenbahnüberführung in Bahn-km 1,817 Strecke 5630 Holzkirchen -		
Schliersee in Holzkirchen		
Leistung		
Los 1: Eisenbahnüberführung in km 1,817		

					Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
OZ des LV[1]	**Kurzbezeichnung der Teilleistung[1]**	**Menge[1]**	**Mengeneinheit[1]**	**Zeitansatz[2]**	**Löhne[2,3]**	**Stoffe[2]**	**Geräte[2,4]**	**Sonstiges[2]**	**Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.	Neubau EÜ Bahn km 1,817 "Marschall" Strecke 5620 Holzkirchen Schliersee								
01.01.	Technische Bearbeitung								
01.01.0001.	Standsicherheitsnachweise Bauwerke	1	Psch						
01.01.0002.	Standsicherheitsnachweis Baubehelfe	1	Psch						
01.01.0003.	Ausführungsunterlagen Bauwerk	1	Psch						
01.01.0004.	Ausführungsunterlagen Baubehelfe	1	Psch						
01.01.0005.	Vermessungsleistungen	1	Psch						
01.01.0006.	Zuarbeiten zu SiGe - Plan	1	Psch						
01.01.0007.	Sicherung Festpunktfeld	1	Psch						
01.01.0008.	Messprogramm aufstellen MLV-ALI_01010080	1	Psch						
01.01.0009.	Messprogramm zur Gleisüberwachung durchführen MLV-ALI_01010090	1	Psch						
01.01.0010.	Beweissicherung	1	Psch						
01.01.0011.	Beweissicherung Gebäude Brauereigelände gesamt	1	St						
01.01.0012.	Beweissicherung im Sinne der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung	1	Psch						
01.01.0013.	Beweissicherung vorh. Maste	2	St						
01.01.0014.	Beweissicherung an Gleisen	170	m						
01.01.0015.	Bestandspläne erstellen/aktualisieren und liefern MLV-ALI_01010320	1	Psch						
01.01.0016.	Bauwerksbuch als Dokumentation	1	St						
01.01.0017.	Aktualisierung der Bestandsdokumentation in DB AVANI	1	Psch						
01.01.0018.	Fotodokumentation liefern	1	Psch						
01.01.0019.	Erstellen Timelapse Video	1	Psch						
01.01.0020.	Koordinierter Kabel- und Leitungsbestand - Bauzustände	1	Psch						
01.01.0021.	Koordinierter Kabel- und Leitungsbestand - Endzustand	1	Psch						
01.01.0022.	Abstimmung / Einholung von Genehmigungen	1	Psch						
01.01.0023.	Betonüberwachung der ÜK 2 nach DIN 1045-3	1	Psch						
01.01.0024.	Würfeldruckfestigkeiten	15	St						
01.01.0025.	Zwischenbericht für Betonalter	1	Psch						
01.02.	Baustelleneinrichtung								
01.02.0001.	Baustellenlogistik	1	Psch						
01.02.0002.	Baustelle einrichten	1	Psch						
01.02.0003.	Baustelleneinrichtung vorhalten	1	Psch						
01.02.0004.	Baustelle räumen	1	Psch						
01.02.0005.	Baustraßen als Zufahrt	1	Psch						
01.02.0006.	Baustraßen rückbauen	1	Psch						
01.02.0007.	Container für Besprechungsraum des AG	1	Psch						
01.02.0008.	Besprechungs-Container unterhalten	1	Psch						
01.02.0009.	Bauzaun nach Angaben des AG	350	m						
01.02.0010.	Bauzaun rückbauen	350	m						
01.02.0011.	Stammschutz für Bäume	15	m2						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	200841lv01	
Baumaßnahme Neubau einer Eisenbahnüberführung in Bahn-km 1,817 Strecke 5630 Holzkirchen -		
Schliersee in Holzkirchen		
Leistung		
Los 1: Eisenbahnüberführung in km 1,817		

					Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
OZ des LV[1]	**Kurzbezeichnung der Teilleistung[1]**	**Menge[1]**	**Mengeneinheit[1]**	**Zeitansatz[2]**	**Löhne[2,3]**	**Stoffe[2]**	**Geräte[2,4]**	**Sonstiges[2]**	**Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)**
01.02.0012.	Biotopschutzzaun herstellen und vorhalten MLV-ALI_01020160	70	m						
01.02.0013.	Biotopschutzzaun rückbauen MLV-ALI_01020170	70	m						
01.02.0014.	Beleuchtung	1	Psch						
01.02.0015.	Arbeitsebenen und Rampen	1	Psch						
01.03.	Baufeldfreimachung								
01.03.0001.	Wurzelstöcke bereits gefällter Bäume roden	25	St						
01.03.0002.	Transport und Entsorgung von Unrat	2	t						
01.03.0003.	Baugelände abräumen	900	m2						
01.03.0004.	Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und Leitungen bis 1,25m	10	m3						
01.03.0005.	Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und Leitungen über 1,25m	10	m3						
01.03.0006.	Schutz bestehender Kabeltrassen	100	m						
01.03.0007.	Rückbau Kabelkanäle	40	m						
01.03.0008.	Schild abbauen	3	St						
01.03.0009.	Rohrpfosten ausb.	3	St						
01.03.0010.	Rohrpfosten wieder versetzen	3	St						
01.03.0011.	Lagernde Schilder montieren	3	St						
01.03.0012.	Bodenhülsen des AG versetzen	3	St						
01.03.0013.	Grenzsteine sichern	1	Psch						
01.03.0014.	Schutz bestehender Anlagen Leitungstrasse Gemeindewerke Holzkirchen	70	m						
01.03.0015.	Stahlschutzrohre DN 200 ausbauen, Eigentum AN	25	m						
01.03.0016.	Stahlschutzrohre DN 300 ausbauen, Eigentum AN	25	m						
01.03.0017.	Stahlschutzrohre DB liefern Da 219,1 mm Wandstärke 6,3 mm	25	m						
01.03.0018.	Stahlschutzrohre DB liefern Da 406,4 mm Wandstärke 8,0 mm	25	m						
01.03.0019.	Stahlschutzrohre DB Da 219,1 mm verbinden und einbauen	25	m						
01.03.0020.	Stahlschutzrohre DB Da 406,4 mm verbinden und einbauen	25	m						
01.03.0021.	Bestehende Einfassungsrahmen sonstiger Einrichtungsstandorte abbrechen	3	m3						
01.03.0022.	Abbruch Schachtringe gefüllt H= 1,0 m Eigentum AN	120	St						
01.03.0023.	Abbruch Schachtringe gefüllt H= 0,50 m Eigentum AN	20	St						
01.03.0024.	Abbruch Schachtringe gefüllt H= 1,0 m zwischenlagern	20	St						
01.03.0025.	Abbruch Schachtringe gefüllt H= 0,5 m zwischenlagern	5	St						
01.03.0026.	Schachtringe gefüllt H= 1,0 m wiederherstellen	20	St						
01.03.0027.	Schachtringe gefüllt H= 0,5 m wiederherstellen	5	St						
01.03.0028.	Straßenablauf Fertigteil ausb. 50x50cm	2	St						
01.03.0029.	Best. Straßenablaufrohre DN 150 PVC ausbauen und entsorgen.	20	m						
01.03.0030.	Best. Straßenablaufrohre DN 250 Beton ausbauen und entsorgen.	15	m						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	200841lv01	
Baumaßnahme Neubau einer Eisenbahnüberführung in Bahn-km 1,817 Strecke 5630 Holzkirchen -		
Schliersee in Holzkirchen		
Leistung		
Los 1: Eisenbahnüberführung in km 1,817		

					Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
OZ des LV[1]	**Kurzbezeichnung der Teilleistung[1]**	**Menge[1]**	**Mengeneinheit[1]**	**Zeitansatz[2]**	**Löhne[2,3]**	**Stoffe[2]**	**Geräte[2,4]**	**Sonstiges[2]**	**Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)**
01.03.0031.	Asphalt trennen 10-15 cm	20	m						
01.03.0032.	Asphalt trennen 16-24 cm	45	m						
01.03.0033.	Mehraufwand für Asphaltabbruch entlang Schachtringschlichtung	55	m						
01.03.0034.	Zulage zu Aufbrucharb. SSK	2	St						
01.03.0035.	Gebundenen Oberbau aufbrechen Herstelllage	70	m3						
01.04.	Verkehrssicherung								
01.04.0001.	Verkehrsrechtliche Anordnungen	1	Psch						
01.04.0002.	Verkehrsführung, -sicherung, -umleitung	1	Psch						
01.04.0003.	Verkehrsflächen reinigen	1	Psch						
01.05.	Garten- und Landschaftsbau								
01.05.0001.	Oberboden mit Vegetationsdecke abtragen und zwischenlagern	120	m3						
01.05.0002.	Zwischengelagerten Oberboden andecken	250	m2						
01.05.0003.	Oberboden liefern und andecken	50	m2						
01.05.0004.	Rasenansaat	250	m2						
01.05.0005.	Erosionsschutz für Böschungsflächen	250	m2						
01.05.0006.	Böschungspflasterung mit Verbundsteinen	40	m2						
01.06.	Erdarbeiten und Hinterfüllungen								
01.06.0001.	Baugrubenaushub Herstelllage Bodenklassen 3 -6	450	m3						
01.06.0002.	Baugrubenaushub Herstelllage Nagelfluh Bodenklasse 7	95	m3						
01.06.0003.	Baugrubenaushub Endlage Bodenklassen 3 -6	1500	m3						
01.06.0004.	Baugrubenaushub Endlage Nagelfluh Bodenklasse 7	290	m3						
01.06.0005.	Wasserhaltungsanlage herstellen	1	Psch						
01.06.0006.	Wasserhaltungsanlage vorhalten	1	Psch						
01.06.0007.	Wasserhaltungsanlage betreiben MLV-MBR_01080030	50	h						
01.06.0008.	Böschungssicherung gegen Erosion	400	m2						
01.06.0009.	Zulage Handaushub	20	m3						
01.06.0010.	Bodenaustausch FKA<15% unter Baugrubens. Herstelllage Kl 3-6	150	m3						
01.06.0011.	Bodenaustausch FKA<5% (FSS) unter Baugrubens. Herstelllage Kl 3-6	170	m3						
01.06.0012.	Bodenaustausch FKA<15% unter Baugrubensohle Herstelllage Kl 7	200	m3						
01.06.0013.	Bodenaustausch FKA<15% unter Baugrubensohle Endlage Kl 3-6	200	m3						
01.06.0014.	Bodenaustausch FKA<5% FSS unter Baugrubensohle Endlage Kl 3-6	270	m3						
01.06.0015.	Bodenaustausch FKA<15% unter Baugrubensohle Endlage Kl 7	300	m3						
01.06.0016.	Herstellen der Gründungssohle	450	m2						
01.06.0017.	Magerbeton als Füllbeton Herstelllage	20	m3						
01.06.0018.	Magerbeton als Füllbeton Endlage	60	m3						
01.06.0019.	Bauwerkshinterfüllung FKA <15%	300	m3						
01.06.0020.	Bauwerkshinterfüllung FKA <5% FSS	300	m3						
01.06.0021.	Baugrubenverfüllung mit gelieferten Erdstoff	400	m3						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	200841lv01	
Baumaßnahme Neubau einer Eisenbahnüberführung in Bahn-km 1,817 Strecke 5630 Holzkirchen -		
Schliersee in Holzkirchen		
Leistung		
Los 1: Eisenbahnüberführung in km 1,817		

OZ des LV[1]	Kurzbezeichnung der Teilleistung[1]	Menge[1]	Mengeneinheit[1]	Zeitansatz[2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2] Löhne[2,3]	Stoffe[2]	Geräte[2,4]	Sonstiges[2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
01.06.0022.	Baugrubenverfüllung Herstelllage	500	m3						
01.06.0023.	angeordneter Plattendruckversuch	5	St						
01.07.	Verbauten und Behelfe								
01.07.0001.	Fundamente für Verschubbahn	1	Psch						
01.07.0002.	Verschubeinrichtung beistellen, aufbauen und ausbauen.	1	Psch						
01.07.0003.	Verschub '(>Rahmen / Überbau<)'	1	Psch						
01.07.0004.	Unterpressen Rahmen	1	Psch						
01.07.0005.	Zulage Pos. vor für C 25/30 CEM III	1	Psch						
01.07.0006.	Schal-, Traggerüst Bauwerk	1	Psch						
01.07.0007.	Arbeitsgerüste Brücke	1	Psch						
01.08.	Rahmen								
01.08.0001.	Ortbeton Sauberkeitsschicht	200	m2						
01.08.0002.	Ortbeton Streifenfundament	18	m3						
01.08.0003.	Flügel aus Stahlbeton	52	m3						
01.08.0004.	Fundamentplatte aus Stahlbeton	30	m3						
01.08.0005.	Rahmenwände aus Stahlbeton	15	m3						
01.08.0006.	Rahmendecke aus Stahlbeton	11	m3						
01.08.0007.	Betonstabstahl B500B alle Durchmesser	20	t						
01.08.0008.	Arbeitsfugen	75	m						
01.08.0009.	Schichtenverbund herstellen	23	m2						
01.08.0010.	Bitumenfugenband einbauen	20	m						
01.08.0011.	AC 8 DN herstellen.	5	t						
01.08.0012.	BE Gussasphalt	1	Psch						
01.08.0013.	Profilieren	1	t						
01.08.0014.	MA 11 90/10 GA 40 mm	22	m2						
01.08.0015.	Trennschicht Unterlagspapier B 150	22	m2						
01.08.0016.	AZ Einstreuung Schichtenverbund	22	m2						
01.08.0017.	EP-Ankeilung Wände und Klemmschiene	1	Psch						
01.09.	Einbauteile und Ausstattung								
01.09.0001.	Horizontale Abdichtung der Überbauten	90	m2						
01.09.0002.	Schutzbeton	20	m2						
01.09.0003.	Oberflächen reinigen für Graffiti-Schutz	120	m2						
01.09.0004.	Graffiti-Schutz	120	m2						
01.09.0005.	Jahreszahl	2	St						
01.09.0006.	Messbolzen	2	St						
01.09.0007.	Bewehrten Beton für Randkappen M-RKP 1604	21	m3						
01.09.0008.	Betonstabstahl B500B alle Durchmesser	4	t						
01.09.0009.	Einbauteil Entwässerungsrohre Schotterwand	4	St						
01.09.0010.	Betonkabelkanal (Trog) gemäß M-KAB 10 auf Bauwerk verlegen	80	m						
01.09.0011.	Absenkbausatz zum Anschluss von Betonkabelkanälen	4	St						
01.09.0012.	Anschlussbewehrung Übergang Kragarmende	4	St						
01.09.0013.	Erdung Bauwerk	1	Psch						
01.09.0014.	Füllstabgeländer auf Bauwerk	36	m						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	200841lv01	
Baumaßnahme Neubau einer Eisenbahnüberführung in Bahn-km 1,817 Strecke 5630 Holzkirchen -		
Schliersee in Holzkirchen		
Leistung		
Los 1: Eisenbahnüberführung in km 1,817		

					Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
OZ des LV[1]	**Kurzbezeichnung der Teilleistung[1]**	**Menge[1]**	**Mengeneinheit[1]**	**Zeitansatz[2]**	**Löhne[2,3]**	**Stoffe[2]**	**Geräte[2,4]**	**Sonstiges[2]**	**Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)**
01.09.0015.	Abdichtungsabschluss Bauwerksende	14	m						
01.09.0016.	Abdichtungsabschluss unter Randkappen	34	m						
01.09.0017.	Fuge verfüllen Randkappe/Schutzbeton	20	m						
01.10.	Entwässerungsanlagen								
01.10.0001.	Grundrohr aus teilporösem Beton	30	m						
01.10.0002.	Sickerwände	70	m2						
01.10.0003.	Durchführung Edelstahl DN 100	2	St						
01.10.0004.	Froschklappe Edelstahl DN 100	2	St						
01.10.0005.	Rohrgrabenaushub ohne Verbau Tiefe 0.0-2.5 m	20	m3						
01.10.0006.	Rohrgrabenaushub mit Verbau Tiefe 0.0-2.5 m	20	m3						
01.10.0007.	Auffüllmaterial nichtb. Auff.Kies	20	m3						
01.10.0008.	Frostschutzkies für Rohrgraben	20	m3						
01.10.0009.	Kunststoffrohre aus Polypropylen DN 250	7	m						
01.10.0010.	Rohrumhüllung Sand oder Riesel RL DN 250	7	m						
01.10.0011.	Kunststoffrohre aus Polypropylen DN 200	12	m						
01.10.0012.	Rohrumhüllung Sand oder Riesel RL DN 200	12	m						
01.10.0013.	Kunststoffrohre aus Polypropylen DN 150	30	m						
01.10.0014.	Rohrumhüllung Sand RL DN 150	30	m						
01.10.0015.	Formstücke für Rohre aus Polypropy Bogen DN 150 PP	9	St						
01.10.0016.	Formstücke für Rohre aus Polypropy Abzweig DN 150/150	2	St						
01.10.0017.	Formstücke für Rohre aus Polypropy Abzweig DN 200/150	1	St						
01.10.0018.	Formstücke für Rohre aus Polypropy Reduktion DN 200/150	1	St						
01.10.0019.	Straßenablauf aus Betonfertigteilen herstellen 50/50cm niedere Bauform	2	St						
01.10.0020.	Straßenablauf aus Betonfertigteilen herstellen 50/50cm tiefe Bauform	3	St						
01.10.0021.	Linienentwässerungsrinne L= 100 cm	4	St						
01.10.0022.	Linienentwässerungsrinne L= 50 cm	2	St						
01.10.0023.	Einlaufkasten Rohranschluss DN 150	2	St						
01.10.0024.	Tiefbord Form B herstellen	15	m						
01.10.0025.	Absetzschacht DN 1200 AS 01	1	St						
01.10.0026.	Sickerschacht DN 1200 SS 01	1	St						
01.10.0027.	Zulage Pos. vor AS01/SS01 Nagelfluh Bodenklasse 7	20	m3						
01.10.0028.	TV- Kanaluntersuchung und Beurteil RW-Kanal RL DN 150-250	50	m						
01.11.	Oberbau								
01.11.0001.	Trennschnitte mechanisch MLV-MBR_01160020	4	St						
01.11.0002.	Gleis zurückbauen MLV-MBR_01160030	60	m						
01.11.0003.	Bettung aufnehmen MLV-MBR_01160040	60	m						
01.11.0004.	Unterbau vorbereiten MLV-MBR_01160090	60	m						
01.11.0005.	Planumsschutzschicht MLV-MBR_01160100	60	m						
01.11.0006.	Grundschotter MLV-MBR_01160110	60	m						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	200841lv01	
Baumaßnahme Neubau einer Eisenbahnüberführung in Bahn-km 1,817 Strecke 5630 Holzkirchen -		
Schliersee in Holzkirchen		
Leistung		
Los 1: Eisenbahnüberführung in km 1,817		

					Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
OZ des LV[1]	**Kurzbezeichnung der Teilleistung[1]**	**Menge[1]**	**Mengeneinheit[1]**	**Zeitansatz[2]**	**Löhne[2,3]**	**Stoffe[2]**	**Geräte[2,4]**	**Sonstiges[2]**	**Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)**
01.11.0007.	Schwellen MLV-MBR_01160120	105	St						
01.11.0008.	Schienen liefern u. einbauen MLV-MBR_01160140	120	m						
01.11.0009.	Schienen schweißen MLV-MBR_01160150	4	St						
01.11.0010.	Spannungsausgleich MLV-MBR_01160160	100	m						
01.11.0011.	Zulage Spannungsausgleich bis 5 K MLV-MBR_01160170	100	m						
01.11.0012.	Zulage Spannungsausgleich bis 10 K MLV-MBR_01160180	100	m						
01.11.0013.	Zulage Spannungsausgleich bis 15 K MLV-MBR_01160190	100	m						
01.11.0014.	Zulage Spannungsausgleich bis 20 K MLV-MBR_01160200	100	m						
01.11.0015.	Zulage Spannungsausgleich bis 25 K MLV-MBR_01160210	100	m						
01.11.0016.	Verfüllschotter MLV-MBR_01160230	120	t						
01.11.0017.	Stopf- und Richtarbeiten MLV-MBR_01160240	1	Psch						
01.11.0018.	Belastungsstopfgang MLV-MBR_01160250	1	Psch						
01.11.0019.	Randweg MLV-MBR_01160260	60	m						
01.12.	Stundenlohnarbeiten								
01.12.0001.	Baufacharbeiter	10	h						
01.12.0002.	Bagger ueber 0,4 bis 1,0 m3	10	h						
01.12.0003.	Lkw	10	h						
01.12.0004.	Ladegerät Lkw	10	h						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.