186-2026: Erd-, Pflaster- und Entwässerungsarbeiten - Außenstelle Willmsgymnasium, Königsberger Str.

VO: VOB/A Vergabeart: Ex post Veröffentlichung

Bekanntmachung

Angaben zum Auftraggeber

Bezeichnung	Stadt Delmenhorst
Kontaktstelle	Zentrale Vergabestelle
Postanschrift	Rathausplatz 1
Ort	27749 Delmenhorst
Telefon	+49 422199-2110
Fax	+49 422199-1275
E-Mail	zentralevergabestelle@delmenhorst.de
URL	https://www.delmenhorst.de

Art und Umfang der Leistung

Die Stadt Delmenhorst plant in ihrer Eigenschaft als Schulträger die Erweiterung der Außenstelle des Gymnasiums an der Willmsstraße, Königsberger Straße 65, 27755 Delmenhorst.
Hierzu werden zwei bestehende Nebengebäude vollständig, inkl. des Eingangsbereichs sowie der Decke über der Aula zurückgebaut.
Die zweigeschossige Erweiterung umfasst den Bestand auf einer Breite von ca. 25,15m und einer Länge von ca. 43,00m, wobei die bestehende Gründung der Aula vollständig überbaut wird.
Die Erweiterung schließt in beiden Geschossen an die bestehenden Verkehrswege an und bildet hierdurch den zweiten baulichen Rettungsweg, sowie, in Kombination mit dem Aufzug, die barrierefreie Erschließung des gesamten Obergeschosses.
Im Erdgeschoss der Erweiterung entstehen ein kombinierbarer Pausen-, Aula-, bzw. Veranstaltungsbereich, der durch das Öffnen einer mobilen Trennwand um den Musikraum ergänzt werden kann.
Weiterhin werden im Erdgeschoss die sanitären Anlagen, das Hausmeisterbüro, Büroräume der Verwaltung sowie ein allgemeiner Unterrichtsraum untergebracht.
Im Obergeschoss entstehen sechs allgemeine Unterrichtsräume mit drei Differenzierungsräumen.
Die Wärmeerzeugung erfolgt über eine Geothermieanlage mit Tiefenbohrungen, der Veranstaltungsbereich wird, inkl. der sanitären Anlagen mit einer dachständigen Lüftungsanlage kontrolliert be- und entlüftet.
Die Dachfläche wird begrünt und erhält eine anteilige PV-Anlage.
Die Erd-, Pflaster- und Entwässerungsarbeiten umfassen hierbei nachstehende, wesentliche Leistungen:
ca. 140,00cbm Boden im Arbeitsraum lösen und abfahren
ca. 85,00cbm Frostschutzkies, 0/45, als untere ungebundene Tragschicht
ca. 70,00cbm Frostschutzkies 0/32, als obere ungebundene Tragschicht
ca. 14,00Stck Gestaltungselemente, als Fertigteil, in unterschiedlichen Abmessungen
ca. 4,00Stck Treppenanlagen, aus Fertigteilen, in unterschiedlichen Abmessungen
ca. 200,00m Bordsteine
ca. 220,00 qm Rechteckpflaster, als Mehrsteinsystem
ca. 40,00m Entwässerungsrinne
ca. 250,00cbm Boden-Sand-Gemisch einbauen und grob planieren
ca. 650,00qm Rasensaat

Haupterfüllungsort

Bezeichnung	Gymnasium Willmsstraße - Außenstelle Königsberger Straße
Postanschrift	Königsberger Straße 65
Ort	27749 Delmenhorst

Ausführungsfristen

Zeitraum der Leistungserbringung

Mit der Ausführung ist zu beginnen:

Aufmaß und Werkplanung: Ab der 39. KW 2026, spätestens am letzten Werktag dieser KW.

Ausführung: Ab der 46. KW 2026, spätestens am letzten Werktag dieser KW.

Der Auftragnehmer hat innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung zu beginnen. Der Beginn der Ausführung ist dem Auftraggeber anzuzeigen.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen):

In der 02. KW 2027, spätestens am letzten Werktag dieser KW.

© 2017 – 2026 cosinex GmbH

Auftragsvergabe

Wirtschaftsteilnehmer

Bezeichnung	BREMA-BAU AG
Ort	28844 Weyhe

Verfahrensart

Verfahrensart	Freihändige Vergabe

Zusätzliche Angaben

Das Angebot ist zusätzlich im GAEB-Format einzureichen.

(Die GAEB-Datei darf inhaltlich nicht geändert werden!)

Bekanntmachungs-ID: CXP4YR14Y3Z

© 2017 – 2026 cosinex GmbH