

Leistungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

BV: 20212654 Erweiterung Grundschule Delmenhorst
Auftraggeber: Stadt Delmenhorst, Delmenhorst
LV: 313 Bodenbelagsarbeiten

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Bodenbelagsarbeiten	15
1.1.	Bodenbelagsarbeiten	15
1.2.	Stundenlohn/Dokumentation	26
	Zusammenstellung	27

Leistungsverzeichnis

BV: 20212654 Erweiterung Grundschule Delmenhorst
Auftraggeber: Stadt Delmenhorst, Delmenhorst
LV: 313 Bodenbelagsarbeiten

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme: Erweiterung Grundschule Bungerhof

Stedinger Str. 279
27753 Delmenhorst

Bauherr: Stadt Delmenhorst
Gebäudemanagement

Am Stadtwall 1
27749 Delmenhorst

Leistungsverzeichnis

BV: 20212654 Erweiterung Grundschule Delmenhorst
Auftraggeber: Stadt Delmenhorst, Delmenhorst
LV: 313 Bodenbelagsarbeiten

Baumaßnahme/Konstruktion/Gebäudeeckdaten

Baumaßnahme

Bezeichnung: Erweiterung Grundschule Bungerhof
Anschrift: Stedinger Str. 279
Ort: 27753 Delmenhorst

Die Grundschule Bungerhof soll erweitert werden. Hierzu wird ein freistehender Neubau errichtet.

Wesentliche Konstruktionsmerkmale des Neubaus

Anordnung: freistehend
Geschosse: 2 Geschosse, EG-1.OG
Gründung: Flachgründung
Tragwerk: tragende Wände als Stahlbeton-/Mauerwerksbau, Betonstützen/-pfeiler
Decken als Spannbeton-Hohldielen
Fundament: Streifenfundamente, Einzelfundamente, Bodenplatte.
Außenwände: Beton, innenseitig geputzt
Innenwände: Beton, Mauerwerk, Trockenbauwände, Massivwände mit Putz
Treppen: Betonpodeste, Fertigteiltreppenläufe.
Böden: schwimmende Zementestriche mit verschiedenen Belägen/Oberböden
(elastische Beläge, Fliesen, Betonwerkstein)
Decken: Unterdecken als Akustik-Rasterdecken, teilweise Hygienesdecken, untergeordnete Bereiche ohne Unterdecken
Dach: Null-Gefälle-Dach, Retentionsdach, Warmdachaufbau, einschl. Dämmschicht mit bituminöser Dachabdichtung, extensive Dachbegrünung
Fassade: Wärmedämmschicht mit Verblenderfassade, Aluminium-Fenster, Türen als verglaste Aluminium-Rahmentüren
Dachzentrale: Tragkonstruktion aus Stahlprofilen, Dach und Fassade aus Sandwichpaneelen (Deckschalen aus Stahlblech mit Kern aus Wärmedämmung)

Gebäudeeckdaten des Neubaus

max. Höhe Attika:	ca. 9,30 m über OK Gelände
Höhe First Dachzentrale:	ca. 12,20 m über OK Gelände
max. Breite:	ca. 30 m (ohne außenliegende Fluchttreppe)
max. Länge:	ca. 41 m

Leistungsverzeichnis

BV: 20212654 Erweiterung Grundschule Delmenhorst
Auftraggeber: Stadt Delmenhorst, Delmenhorst
LV: 313 Bodenbelagsarbeiten

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung

Die Baustelle befindet sich auf dem Schulgelände der Grundschule Bungerhof, Stedinger Straße 279, 27753 Delmenhorst.

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt rückwärtig über eine Baustraße vom Brauereiweg aus. Eine Durchfahrt über das Baustellengelände ist nicht möglich, im Bereich der Baustelle muss gewendet werden (siehe BE-Plan), dies ist bei der Wahl der Transportmittel zu berücksichtigen.

Die Zugänglichkeit für Schüler und Lehrer muss durch geeignete Maßnahmen verhindert werden.

Sollten kurzzeitige Sperrungen im Bereich der öffentlichen Flächen (Straßen, Wege usw.) erforderlich werden, sind diese durch den AN bei den zuständigen Behörden zu beantragen. Die Sperrungen sind vom AN durchzuführen, die Kosten sind einzukalkulieren.

Das Verunreinigen der öffentlichen Verkehrsflächen ist grundsätzlich zu vermeiden. Sollten dennoch Verunreinigungen entstehen, so sind diese unverzüglich auf eigene Kosten zu entfernen.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische Bedingungen.

Sind nicht bekannt.

Ruhezeiten:

- a) Sonn- und Feiertage
- b) an Werktagen die Zeiten von 19:00 Uhr bis 07:00 Uhr (Abend- und Nachtruhe)

Ruhestörender Lärm

Während der Ruhezeiten sind Tätigkeiten verboten, die die Ruhe unbeteiligter Personen stören. Das gilt insbesondere für folgende Arbeiten:

1. den Betrieb von Geräten und Maschinen nach dem Anhang der 32. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung- 32. BImSchV).
2. das Ausüben lärmzeugender handwerklicher Tätigkeiten wie z. B. Hämmern.

Darüber hinaus wird es vereinzelt Termine durch den Schulbetrieb geben, an denen ruhestörender Lärm zu unterbleiben hat.

Die Termine werden von der Schule mit ausreichendem Vorlauf mitgeteilt und über die örtliche Bauleitung an die Auftragnehmer weitergegeben.

Es ist von folgenden Terminen (Klassenarbeiten) auszugehen:

- in jeweils 2 Wochen vor anstehenden Ferien
- an max. 3 Tagen je Woche
- in der Zeit von 08:00-10:00 Uhr (nach 10:00 Uhr normaler Baustellenbetrieb)

Leistungsverzeichnis

BV: 20212654 Erweiterung Grundschule Delmenhorst
Auftraggeber: Stadt Delmenhorst, Delmenhorst
LV: 313 Bodenbelagsarbeiten

0.1.3 Verhältnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschränkungen

Die Baumaßnahmen finden bei laufendem Schulbetrieb statt. Es muss mit Behinderungen durch den normalen Straßenverkehr und Schulverkehr (Brauereiweg) gerechnet werden. Öffentliche Straßen sind immer frei zu halten.

Park- und Lagerflächen stehen nur in geringem Maße zur Verfügung und sind grundsätzlich mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen. Kurzfristige Be- und Entladungsmöglichkeiten sind immer mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen.

0.1.4 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen

Siehe Punkt 0.1.3

0.1.5 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser

Wasser, Energie und Abwasser werden auf dem Baugrundstück in Form von Übergabepunkten gemäß Baustelleneinrichtungsplan durch den Baustelleneinrichter zur Verfügung gestellt. Die weitere Verteilung/Zuleitung zum Arbeitsplatz ist Sache des AN.

Siehe auch vertragliche Vorbemerkungen.

Baustrom und Bauwasser werden dem AN kostenfrei zur Verfügung gestellt.

0.1.6 Lage und Ausmaß der dem AN für die Ausführung seiner Leistung zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume

Lagerflächen auf dem Baugelände können nur in beschränktem Umfang (siehe auch Baustellenübersichtsplan) zur Verfügung gestellt werden. Tagesunterkünfte und verschlossene Lagerräume können dem AN nicht zur Verfügung gestellt werden und sind von ihm selbst zu errichten. Die möglichen Flächen sind im BE-Plan dargestellt und mit der örtlichen Bauleitung, bzw. mit dem Sicherheitskoordinator, abzustimmen.

0.1.7 Besondere Vorgaben für die Entsorgung

Abfälle sind vom AN regelmäßig fachgerecht zu entsorgen. Sollte der Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht nachkommen, so können die Abfälle zu seinen Lasten durch ein anderes Unternehmen entsorgt werden.

Das Untergraben von Abfällen und Verbrennen von Verpackungsmüll u.ä. auf dem Baugelände ist verboten.

0.1.8 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle

Sind nicht bekannt

0.1.9 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzbeständen, Vegetationsflächen, Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle

Leistungsverzeichnis

BV: 20212654 Erweiterung Grundschule Delmenhorst
Auftraggeber: Stadt Delmenhorst, Delmenhorst
LV: 313 Bodenbelagsarbeiten

Der Schutz der Bestandsbäume erfolgt durch Baumschutzmaßnahmen (Leistungsbestandteil des AN Baustelleneinrichtung).

0.1.10 Im Baugelände vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen

Die Ver- und Entsorgungsleitungen des Containerbaus im Norden, Osten und Westen des Baufelds sind zu beachten. Diese verlaufen jedoch außerhalb des Baufeldes (siehe Lageplan „SW-Bestand“). Für Erdarbeiten in den Außenanlagen außerhalb des Neubaus müssen sie beachtet werden.

0.1.11 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle

Für die Sanitärcontainer werden vom Baustelleneinrichter Versorgungsleitungen verlegt.

Weitere Hindernisse sind nicht bekannt.

0.1.12 Vermutete Kampfmittel im Bereich der Baustelle

Bauherrenseits ist der Bereich der Baustelle kampfmittelfrei gemeldet.

0.1.13 Gegebenenfalls gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen

Eine Baustellenordnung liegt dem Bauherrn vor und kann auf Verlangen eingesehen werden.

0.1.14 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer oder der anderen Weisungsberechtigten von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Straßen, Wegen, Gewässern, Gleisen, Zäunen und dergleichen im Bereich der Baustelle.

Sind nicht bekannt

0.1.15 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen

gemäß Boden-/Schadstoffgutachten; sofern relevant, siehe entsprechende LV-Positionen

0.1.16 Art und Zeit der vom AG veranlassten Vorarbeiten

sofern relevant, siehe Angaben im LV

0.1.17 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

Parallel zu den eigenen Arbeiten werden Arbeiten durch weitere Unternehmer durchgeführt.

0.1.18 Baubesprechungen

Alle Auftragnehmer unterliegen der Koordinationspflicht. Dies schließt die Pflicht zur Teilnahme an den

Leistungsverzeichnis

BV: 20212654 Erweiterung Grundschule Delmenhorst

Auftraggeber: Stadt Delmenhorst, Delmenhorst

LV: 313 Bodenbelagsarbeiten

entsprechenden Baubesprechungen ein. Der Auftragnehmer hat zu den Baubesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, (in der Regel wöchentlich) für die Dauer der Vertragslaufzeit einen bevollmächtigten Vertreter zu entsenden. Der Besprechungstermin wird vom Auftraggeber festgelegt.

0.1.19 Für die Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers (AN) steht auf dem Grundstück die im Baustelleneinrichtungsplan angegebene Fläche zur Verfügung

Vom AN ist innerhalb von 2 Wochen nach Auftragserteilung ein vollständiger Baustelleneinrichtungsplan zur Genehmigung einzureichen. Die Kosten sind vom AN in die Einheitspreise einzukalkulieren.

0.1.20 Bautagesberichte

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu führen und dem Auftraggeber wöchentlich, spätestens bis zum 2. Arbeitstag nach der Berichtswoche, zu übergeben; die Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Bautagesberichte müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung der Leistung von Bedeutung sein können.

Insbesondere sind Angaben zu folgenden Punkten zu machen:

- Datumsangabe
- Arbeitsbeginn und -ende
- Arbeitskräfteeinsatz (Berufsgruppen, Anzahl, Dauer) und ausgeführte Tätigkeiten; getrennt nach vom AN erbrachter Leistung und vom und vom Nachunternehmer erbrachter Leistung)
- Eingang von Baustoffen und Bauteilen
- Geräteeinsatz, mit Angaben über Ursache eines etwaigen Ausfalls
- ausgeführte Arbeiten, Bauablauf,
- besondere Ereignisse wie z.B. Unfälle etc.

0.1.21 Bauschild und Werbemittel

Es wird ein Bauschild aufgestellt, welches mit Firmentafeln versehen wird. Werbung ist auf der Baustelle nicht erlaubt.

0.1.22 Bauleistungsversicherung

Der Bauherr schließt eine Bauleistungsversicherung ab.

Unabhängig davon, hat der AN für seinen Versicherungsschutz in erforderlichem Umfang selbst zu sorgen.

Leistungsverzeichnis

BV: 20212654 Erweiterung Grundschule Delmenhorst
Auftraggeber: Stadt Delmenhorst, Delmenhorst
LV: 313 Bodenbelagsarbeiten

0.2 Angaben zur Ausführung

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschränkungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen anderer

Es ist von einer Arbeitsunterbrechungen auszugehen zur Ermöglichung der Arbeiten anderer am Bau beteiligter Unternehmen. Dementsprechende Einstellungen der Arbeiten und erneutes Anfahren ist folglich einzukalkulieren.

Es ist zudem vom zumindest teilweisen parallelen Arbeitseinsatz folgender Gewerke auszugehen, woraus sich entsprechende Behinderungen ergeben können:

- Trockenbau
- Tischler
- Estrich
- Fliesen
- Schlosser
- Bodenbeschichtung
- Maler
- Betonwerkstein
- Haustechnik-Gewerke

0.2.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung

Die eingeschränkten Platzverhältnisse sind zu berücksichtigen. (siehe auch 0.1.3)

Der Schulbetrieb ist zu beachten. Zu den Unterrichtszeiten ist die Baustelle lärmarm zu betreiben, die Umsetzung ist durch ein geeignetes Konzept sicherzustellen.

Staubarme Baustelle:

Die eingesetzten Maschinen und Geräte sind mit einer wirksamen Absaugung zu versehen. Die ggf. entstehenden Stäube sind an der Entstehungsstelle möglichst vollständig zu erfassen und gefahrlos zu entsorgen. Durch entsprechende Maßnahmen ist die Ausbreitung des Staubes auf unbelastete Arbeitsbereiche zu verhindern, soweit das technisch möglich ist. Ablagerungen von Staub sind zu vermeiden. Zur Beseitigung werden Feucht- bzw. Nassverfahren oder saugende Verfahren durchgeführt, die Umsetzung der Maßnahmen ist durch eine Eigenüberwachung des AN zu gewährleisten und ist durch ein geeignetes Konzept sicherzustellen.

Wassergefährdende Stoffe dürfen auf der Baustelle nicht verwendet werden.

0.2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemäß Baustellenverordnung ergeben.

In Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung bzw. mit dem Sicherheitskoordinator.

0.2.4 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhütung und zum Gesundheitsschutz für Mitarbeiter anderer Unternehmen.

In Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung bzw. mit dem Sicherheitskoordinator.

Leistungsverzeichnis

BV: 20212654 Erweiterung Grundschule Delmenhorst

Auftraggeber: Stadt Delmenhorst, Delmenhorst

LV: 313 Bodenbelagsarbeiten

0.2.5 Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen

nicht relevant

0.2.4 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen

siehe 0.1.3; Schüler im Umfeld; Verhinderung von Zutritts-/Zugangsmöglichkeiten (z.B. Absicherung Kran gegen Hochklettern, abschließbare Tore/Türen)

0.2.5 Besonderheiten der Regelung und Sicherung des Verkehrs

Siehe Punkt 0.1.3; Vorsicht bei der Zu- und Ausfahrt, Rückwärtsfahrt nur mit Einweiser

0.2.6 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten

Eine Abstimmung der gewerkeigenen Gerüststellung mit anderen Gewerken, und bestehenden Bauteilen muss unter Einbeziehung der Bauleitung erfolgen.

0.2.7 Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts und Lagerräume, Einrichtungen und der gleichen durch den Auftragnehmer

Eine Mitbenutzung von fremden Gerüsten, Hebezeuge, Aufzügen, Aufenthalts- und Lagerräumen sowie Einrichtungen ist grundsätzlich nicht vorgesehen, es sei denn, im Leistungsverzeichnis ist explizit etwas anderes beschrieben.

Will der AN dennoch Einrichtungen fremder Unternehmer nutzen, so ist dies mit dem jeweiligen Eigentümer abzustimmen.

0.2.8 Wie lange, für welche Arbeiten und ggf. für welche Beanspruchung der Auftragnehmer Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen für andere Unternehmer vorzuhalten hat

Gemäß Regelungen im Leistungsverzeichnis

0.2.9 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling) Stoffen

Wiederaufbereitete (Recycling-) Stoffe dürfen nicht eingebaut werden.

0.2.10 Anforderungen an nicht genormte Stoffe und Bauteile

Müssen eine bauaufsichtliche Zulassung besitzen und/oder den jeweils geltenden Vorschriften und Richtlinien entsprechen.

0.2.11 Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit der Stoffe und Bauteile

Entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

Leistungsverzeichnis

BV: 20212654 Erweiterung Grundschule Delmenhorst

Auftraggeber: Stadt Delmenhorst, Delmenhorst

LV: 313 Bodenbelagsarbeiten

0.2.12 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gütenachweise

Entsprechend den Technischen Vertragsbedingungen.

0.2.13 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden dürfen oder müssen oder einer anderen Verwertung zuzuführen sind

Die Verwendung von auf der Baustelle gewonnener Stoffe ist nicht vorgesehen, sofern nicht anders in der Leistungsbeschreibung angegeben.

0.2.14 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers zu entsorgenden Böden, Stoffe und Bauteile

Siehe LV-Positionen.

0.2.15 Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber bereitgestellt werden, sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und Zeit ihrer Übergabe

Die Bereitstellung von Stoffen oder Bauteilen seitens des Auftraggebers ist - wenn vorgesehen - in den in Frage kommenden LV-Positionen beschrieben.

0.2.16 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen übernimmt oder dafür dem Auftragnehmer Geräte oder Arbeitskräfte zur Verfügung stellt

Ist nicht vorgesehen.

0.2.17 Leistungen für andere Unternehmer

Sind bei Bedarf in den Technischen Vertragsbedingungen bzw. den LV- Positionen beschrieben.

0.2.18 Mitwirken beim Erstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im Zusammenwirken mit anderen Beteiligten

Das Mitwirken beim Erstellen von Anlagenteilen mit anderen Beteiligten ist bei Bedarf in den Technischen Vertragsbedingungen bzw. den betreffenden LV-Positionen beschrieben.

0.2.19 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme

Die Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme ist nicht vorgesehen. Gegebenenfalls sind Abweichungen bei Bedarf in den Technischen Vertragsbedingungen bzw. den LV-Positionen der entsprechenden Gewerke enthalten.

0.2.20 Übertragung der Wartung während der Dauer der Verjährungsfrist

Leistungsverzeichnis

BV: 20212654 Erweiterung Grundschule Delmenhorst
Auftraggeber: Stadt Delmenhorst, Delmenhorst
LV: 313 Bodenbelagsarbeiten

Ist grundsätzlich nicht zutreffend. Sofern dies doch notwendig wird, wird ein Wartungsvertrag ausgeschrieben.

0.2.21 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen

Siehe Technische Vertragsbedingungen bzw. LV-Positionen der entsprechenden Gewerke.

Leistungsverzeichnis

BV: 20212654 Erweiterung Grundschule Delmenhorst
Auftraggeber: Stadt Delmenhorst, Delmenhorst
LV: 313 Bodenbelagsarbeiten

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV), Ergänzung zur Leistungsbeschreibung

0.3.1. Für das Leistungsverzeichnis sind alle maßgebenden Normen und Richtlinien verbindlich, insbesondere:

DIN 18 365 - Bodenbelagarbeiten

DIN 18 299 - Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art

Richtlinien der Hersteller, sofern sie den DIN-Vorschriften nicht widersprechen

Die Unfallverhütungsvorschriften

0.3.2 Vereinfachte Schreibweise

AG = Auftraggeber

AN = Auftragnehmer (Bieter)

0.3.3 Hierarchiestufen

Hierarchiestufen im Leistungsverzeichnis werden absteigend wie folgt bezeichnet:

1. Stufe (Ebene) = Bereich (z.B.: 1.)

2. Stufe (Ebene) = Abschnitt (z.B.: 1.1.)

3. Stufe (Ebene) = Position (z.B.: 1.1.10)

0.3.4 Es ist kalkulatorisch von bis zu 4 Arbeitsunterbrechungen (und entsprechend neuem Anfahren der Baustelle) auszugehen.

0.3.5 Informationsmaterial / Muster / Prüfzeugnisse

Sämtliche Materialien sind vor dem Einbau zu bemustern und vom Architekten freigeben zu lassen.

Der AN hat dem AG auf Anforderung zusätzliches Informationsmaterial und/oder zusätzliche Prüfzeugnisse zur Verfügung zu stellen.

0.3.6 Der Auftragnehmer hat seine gesamte eigene Baustelleneinrichtung bestehend aus z.B. Containern (**insbesondere Lager-, Aufenthaltscontainer**, Abfallcontainer), Kran- und Förderanlagen, Hebezeuge, Fahrzeuge, Kleingeräte, Maschinen, Werkzeuge, Lagereinrichtungen, erforderliche Befestigungen/Fundamente unterhalb der Bestandteile der eigenen Baustelleneinrichtung usw. für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen in die Einheitspreise des Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren. Sofern für die Befestigungen/Fundamente stat. Berechnungen notwendig werden, sind diese Sache des AN.

Den Materialtransport hat der AN eigenverantwortlich zu gewährleisten. Hierzu werden ihm vom Bauherrn oder von anderen am Bau beteiligten Unternehmen keinerlei Gerätschaften/Hilfsmittel zur Verfügung gestellt.

Hinweis:

Über einen separaten Auftrag Baustelleneinrichtung werden die folgenden Leistungen bauseits erbracht:

- Erstellung Übergabepunkte/Anschlüsse Baustrom und Bauwasser
- Sanitärcontainer

Leistungsverzeichnis

BV: 20212654 Erweiterung Grundschule Delmenhorst

Auftraggeber: Stadt Delmenhorst, Delmenhorst

LV: 313 Bodenbelagsarbeiten

- Bauzaun
- Baustraße

0.3.7 Die Anordnung und die Größe der Räume sowie die Transportwege sind den beiliegenden Planunterlagen zu entnehmen. Ein erhöhter Aufwand infolge der Kleinteiligkeit bestimmter Räume ist bei der Preisfindung zu berücksichtigen.

Sofern in den Planunterlagen nichts Entsprechendes dargestellt ist, stehen keine gesonderten Montageöffnungen zur Verfügung, der Transport hat über die vorhandenen Türöffnungen zu erfolgen.

0.3.8 Beschädigungen und Verschmutzungen vorhandener Bauteile sind grundsätzlich zu vermeiden. Dies ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen.

Verschmutzungen und Beschädigungen, die durch Tätigkeiten des AN entstehen, sind umgehend auf eigene Kosten zu beheben.

0.3.9 Der AN ist verantwortlich für die vertragsgemäße und den öffentlich - rechtlichen Bestimmungen entsprechende Ausführung der Arbeiten, insbesondere der Unfallverhütungsvorschriften (UVV) entsprechend Baustellenverordnung (BaustellV). Für deren Überwachung wird vom AG ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SIGEKO) eingesetzt. Den Vorgaben, Hinweisen und Anordnungen des SIGEKO ist Folge zu leisten.

Die Einschaltung des SIGEKO durch den Bauherren befreit den AN nicht von der eigenen - ihm im Bauprozess obliegenden - Sicherheitsverantwortung. Die persönlichen Schutzausrüstungen sind vom Auftragnehmer zu gewährleisten.

0.3.10 Sämtliche Vermessungsarbeiten für die Ausführung der eigenen Leistungen müssen vom Auftragnehmer ohne besondere Vergütung durchgeführt werden. Anschlusspunkte und Höhenpunkte werden auf der Baustelle von der örtlichen Bauleitung angegeben.

Der Auftragnehmer selbst ist für das Aufmaß und die technische Klarstellung an Ort und Stelle verantwortlich. Alle Maße und Einbausituationen sind vor Ort zu prüfen.

0.3.11 Bei Widersprüchen zwischen Plananlagen und LV-Text hat der LV-Text Vorrang in der Gültigkeit. Bei Widersprüchen zwischen LV-Langtext und LV-Kurztext hat stets der LV-Langtext Vorrang in der Gültigkeit.

0.3.12 Alle Leistungen verstehen sich einschl. der Lieferung aller erforderlichen Bauteile, Materialien, Baustoffe sowie des fachgerechten, funktionstüchtigen Einbaus/Zusammenfügens. Hiervon wird nur dann abgewichen, wenn dies in der jeweiligen Position ausdrücklich beschrieben ist.

0.3.13 Der AN hat erforderliche Abstimmungen mit anderen am Bau beteiligten Unternehmen/Gewerken im Rahmen seiner Koordinationspflicht vorzunehmen.

0.3.14 Verbindungs- und Befestigungsmittel

Alle erforderlichen Verbindungs- und Befestigungsmittel gehören zum Leistungsumfang, ohne gesonderte Vergütung. Dies gilt ebenso für sämtliche erforderlichen Bohrungen. Befestigungsmittel müssen auf den Untergrund abgestimmt sein und sind gemäß bauaufsichtlicher Zulassung auszubilden und zu montieren.

Leistungsverzeichnis

BV: 20212654 Erweiterung Grundschule Delmenhorst
Auftraggeber: Stadt Delmenhorst, Delmenhorst
LV: 313 Bodenbelagsarbeiten

0.3.15 Vor der Ausführung der Arbeiten hat sich der AN von der Belagsreife des Untergrundes zu überzeugen.

0.3.16 Zur Sicherstellung eines möglichst reibungslosen Bauablaufes sind Ausführungstermine mit der Bauleitung abzustimmen.

Spätestens 2 Wochen nach Auftragserteilung ist der Bauleitung des Auftraggebers ein detaillierter Terminplan (Aufteilung in Bauabschnitte mit Anfangs- und Endzeiten, Maßnahmen bezüglich Baustelleneinrichtung usw.) zu übergeben.

0.3.17 Dem AN werden die Ausführungsunterlagen gemäß §3 Abs. 1 VOB/B in digitaler Form per E-Mail oder über einen Downloadlink zur Verfügung gestellt. Der AN ist für ggf. erforderlichen Unterlagen in Papierform selbst verantwortlich. Die dadurch entstehenden Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

0.3.18 Der Auftragnehmer legt innerhalb von 14 Kalendertagen nach Auftragserteilung, mind. 3 Tage vor Arbeitsbeginn unter Berücksichtigung des SIGEKO- Plans einen detaillierten Baustelleneinrichtungsplan vor, dieser wird entsprechend dem Baufortschritt vom AN aktualisiert

0.3.19 Alle Kosten, die sich aus der Umsetzung der vorgenannten Punkte ergeben, sind bei der Preisfindung zu berücksichtigen (sofern gesonderte Positionen im LV vorgesehen sind, durch Kalkulation in diesen gesonderten Positionen; ansonsten durch Einrechnen in die LV-Positionen, ggf. über Umlagen).

Leistungsverzeichnis

BV: 20212654 Erweiterung Grundschule Delmenhorst
Auftraggeber: Stadt Delmenhorst, Delmenhorst
LV: 313 Bodenbelagsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Bodenbelagsarbeiten				
1.1.	Bodenbelagsarbeiten				
1.1.10.	Bodenflächen - Reinigen von starken Verschmutzungen (Besondere Leistung) Reinigen des Untergrunds (Estrich/Holzwerkstoff) von starken, hartnäckigen Verschmutzungen, die nicht durch das vertragliche, normale Kehren und Saugen (Nebenleistung gemäß DIN 18365 Abs. 4.1.2) beseitigt werden können. Hierzu gehört das gezielte Entfernen von punktuellen oder flächigen Fremdstoffen wie z. B. Gips-, Mörtel- oder Spachtelmasserückständen, Farbspritzern, Klebstoffresten oder sonstigen haftenden Verunreinigungen, die von Vorunternehmern verursacht wurden. Abrechnung als Besondere Leistung nach DIN 18365 Abs. 4.2.3. Die Beseitigung von selbst verursachten Verschmutzungen ist mit den Preisen der Belagsarbeiten abgegolten. Ausführung und Abrechnung erfolgen nur nach vorheriger, ausdrücklicher schriftlicher Anordnung durch die Bauleitung.	100,00	m2		
1.1.20.	Scheinfuge/Riss schließen 2K-Reaktionsharz-Fugenmasse Kraftschlüssiges Schließen von Scheinfugen/Rissen im Untergrund mit Zweikomponenten-Reaktionsharz. Reaktionsharz gemäß GISCODE RU1/lösemittelfrei und EMICODE EC1 R PLUS/sehr emissionsarm plus	25,00	m		
1.1.30.	Scheinfuge/Riss schließen 2K-Reaktionsharz-Fugenmasse Wellenverbinder Kraftschlüssiges Schließen von Scheinfugen/Rissen im Untergrund mit Zweikomponenten-Reaktionsharz, einschl. Einschneiden, Säubern, Einlegen von Wellenverbindern und Absanden, Reaktionsharz gemäß GISCODE RU1/lösemittelfrei und EMICODE EC1 R PLUS/sehr emissionsarm plus Ausführung nur auf besondere Anweisung des Auftraggebers	25,00	m		
1.1.40.	Untergrund anschleifen absaugen Anschleifen und Absaugen des Untergrundes aus Zementestrich, für Bodenbelagarbeiten.	1.310,00	m2		

Leistungsverzeichnis

BV: 20212654 Erweiterung Grundschule Delmenhorst
Auftraggeber: Stadt Delmenhorst, Delmenhorst
LV: 313 Bodenbelagsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.50.	Voranstrich auftragen Kunstharz-Dispersion Voranstrich auftragen, auf Boden, Untergrund Zementestrich, mit Kunstharz-Dispersion, Voranstrich haftvermittelnd, Reduzierung der Saugfähigkeit, gemäß GISCODE D1/lösemittelfrei und EMICODE EC1 PLUS/sehr emissionsarm plus	1.310,00	m2		
1.1.60.	Untergrund spachteln D 2mm Vollflächiges Spachteln des Untergrundes aus Zementestrich, mittlere Dicke 2 mm, für Bodenbelagarbeiten, zur Aufnahme von Bodenbelag bis Klasse 33 DIN EN ISO 10874 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung), stuhlrollengeeignet, gemäß EMICODE EC1 PLUS/sehr emissionsarm plus, Ausführung nur auf besondere Anweisung des Auftraggebers; Hinweis: Spachtelungen bis 1 mm Dicke sind Nebenleistung ohne gesonderte Vergütung (DIN 18365 Pkt 4.1.3)	1.000,00	m2		
1.1.70.	Untergrund spachteln D 3mm Vollflächiges Spachteln des Untergrundes aus Zementestrich, mittlere Dicke 3 mm, für Bodenbelagarbeiten, zur Aufnahme von Bodenbelag bis Klasse 33 DIN EN ISO 10874 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung), stuhlrollengeeignet, gemäß EMICODE EC1 PLUS/sehr emissionsarm plus, Ausführung nur auf besondere Anweisung des Auftraggebers; Hinweis: Spachtelungen bis 1 mm Dicke sind Nebenleistung ohne gesonderte Vergütung (DIN 18365 Pkt 4.1.3)	310,00	m2		
1.1.80.	Bodenbelag Linoleum Bodenbelag aus Linoleum DIN EN ISO 24011, Dicke 2,5 mm, Bahnenbreite 200 cm, Oberfläche glatt, gewolkt in Beton-Optik; auf gespachtelte Zementestrichflächen vollflächig kleben, Bodenbelag mit werkseitiger Oberflächenvergütung Technische Anforderungen: - Flächengewicht min. 2900 g/m2 - rutschhemmend, Bewertungsgruppe mind. R 9 - Begehauftragung nach DIN 1815 max. 2kV (antistatisch) - geeignet für Stuhlrollen, Typ W nach ISO 4918 - Brandverhalten DIN EN 13501-1 Cfl-s1 - nach EN ISO 10874 Nutzungsklasse 34 - nach DIN ISO 10140 Trittschallverbesserungsmaß 5 dB - nach EN ISO 26987 Beständigkeit gegenüber verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung				

Leistungsverzeichnis

BV: 20212654 Erweiterung Grundschule Delmenhorst
Auftraggeber: Stadt Delmenhorst, Delmenhorst
LV: 313 Bodenbelagsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	- Umweltzeichen Blauer Engel DE-UZ 120 Farbtöne: 3 Farbtöne nach Wahl des AG aus Hersteller- Standardfarbpalette; raumweise wird immer der selbe Farbton ausgeführt Verklebung mit geeignetem Kleber, Kleber gemäß EMICODE EC1 PLUS/sehr emissionsarm plus Leistung einschl. Verfugen des Bodenbelages mit belagkonformem Schmelzdraht, Farbton dem Bodenbelag angepasst es hat eine Bemusterung zu erfolgen	1.310,00	m2		
1.1.90.	Grundreinigung/Einpflege Grundreinigung und Einpflege des Linoleum-Bodenbelages gemäß Empfehlung / Pflegeanleitung des Herstellers die Vorgaben des Belagherstellers sind zwingend einzuhalten, es sind nur vom Belaghersteller freigegebene Reinigungs-/Pflegemittel zu verwenden	1.310,00	m2		
1.1.100.	Sockelleiste Kunststoff hart 70mm Sockelleiste aus Kunststoff, hart, als mehrteiliges Profil, Höhe 70 mm, einfarbig, Farbton weiß, obere äußere Kante abgerundet, mit oberer und unterer Gummi-Dichtlippe, Unterkonstruktion an geputzte Massivwand und an Trockenbauwand mit geeigneten Befestigungsmitteln verschraubt, Sockelleiste auf Unterkonstruktion stabil aufgeclippt (verdeckte Befestigung), mit allen Zuschnitten sowie Innen- und Außenecken auf Gehrung es hat eine Bemusterung zu erfolgen	895,00	m		
1.1.110.	sauberer Schnitt herstellen eines sauberen Schnittes im Bodenbelag, in Anschlussbereichen ohne Abdeckung durch Sockelleiste Hinweis: für Leistungen in deren Positionen der saubere Schnitt separat beschrieben wird, erfolgt keine Abrechnung des sauberen Schnitts in der hier vorliegenden Pos.	25,00	m		

Leistungsverzeichnis

BV: 20212654 Erweiterung Grundschule Delmenhorst
Auftraggeber: Stadt Delmenhorst, Delmenhorst
LV: 313 Bodenbelagsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Hinweis Belegen Abdeckungen

Das nachfolgend beschriebene Belegen von Abdeckungen mit Bodenbelag ist zu kalkulieren einschließlich:

- Spachtelungen und Grundierungen nach Erfordernis
- sauberen Schnitten
- umlaufender Einfassungen aus Winkelprofil aus nichtrostendem Stahl, als Einfassung am Rand der Öffnung im Flächenbelag und als Einfassung am Rand der Abdeckung, geklebt, Ecken auf Gehrung

1.1.120.	Abdeck. Bodenbelag Linoleum B 10-20cm L 10-20cm Belegen von Abdeckungen mit Bodenbelag aus Linoleum (Dicke 2,5 mm), auf Bodendeckeln, rechteckig, Breite über 10 bis 20 cm, Länge über 10 bis 20 cm.	10,00	St		
----------	--	-------	----	-------	-------

1.1.130.	Abdeck. Bodenbelag Linoleum B 20-30cm L 20-30cm Belegen von Abdeckungen mit Bodenbelag aus Linoleum (Dicke 2,5 mm), auf Bodendeckeln, rechteckig, Breite über 20 bis 30 cm, Länge über 20 bis 30 cm.	10,00	St		
----------	--	-------	----	-------	-------

1.1.140.	Aussparung Bodenbelag bis 5cm² Aussparung in vorbeschr. Bodenbelag Linoleum, zum Anpassen an Einbauteile ohne Abdeckung, als sauberer Schnitt, rund und eckig als besondere Leistung nach DIN 18365 Pkt. 4.2.10 Ausführung nur nach besonderer Anweisung des Auftraggebers (Hinweis: grundsätzlich gilt DIN 18365 Pkt 4.1.4) Einzelgröße bis 5 cm ² .	25,00	St		
----------	--	-------	----	-------	-------

1.1.150.	Aussparung Bodenbelag bis 10cm² Aussparung in vorbeschr. Bodenbelag Linoleum, zum Anpassen an Einbauteile ohne Abdeckung, als sauberer Schnitt, rund und eckig als besondere Leistung nach DIN 18365 Pkt. 4.2.10 Ausführung nur nach besonderer Anweisung des Auftraggebers (Hinweis: grundsätzlich gilt DIN 18365 Pkt 4.1.4) Einzelgröße > 5 bis 10 cm ² .	15,00	St		
----------	--	-------	----	-------	-------

Leistungsverzeichnis

BV: 20212654 Erweiterung Grundschule Delmenhorst
Auftraggeber: Stadt Delmenhorst, Delmenhorst
LV: 313 Bodenbelagsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.160.	Aussparung Bodenbelag bis 25cm² Aussparung in vorbeschr. Bodenbelag Linoleum, zum Anpassen an Einbauteile ohne Abdeckung, als sauberer Schnitt, rund und eckig als besondere Leistung nach DIN 18365 Pkt. 4.2.10 Ausführung nur nach besonderer Anweisung des Auftraggebers (Hinweis: grundsätzlich gilt DIN 18365 Pkt 4.1.4) Einzelgröße > 10 bis 25 cm ² .	5,00	St		
1.1.170.	Aussparung Bodenbelag bis 100cm² Aussparung in vorbeschr. Bodenbelag Linoleum, zum Anpassen an Einbauteile ohne Abdeckung, als sauberer Schnitt, rund und eckig als besondere Leistung nach DIN 18365 Pkt. 4.2.10 Ausführung nur nach besonderer Anweisung des Auftraggebers (Hinweis: grundsätzlich gilt DIN 18365 Pkt 4.1.4) Einzelgröße > 25 bis 100 cm ² .	5,00	St		
1.1.180.	Überstand Randstreifen abschneiden Überstand von Randstreifen an Wänden und Estrichbegrenzungen abschneiden, nach Verlegung der Bodenbeläge	920,00	m		
1.1.190.	Feldbegrenzungsfuge, Edelstahl-Profil Ausbildung einer Feldbegrenzungsfuge (oberhalb einer Fuge im Estrich), Fugenbreite ca. 10 mm, beidseitig der Fuge Einbau von jeweils einem Profil als Winkelschiene, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, mit trapezförmig gelochten Befestigungsschenkeln, Profilhöhe bis ca. 3 mm, befestigen mit geeignetem Kleber einschließlich Verfugung zwischen den Profilen mit geeigneter elastischer Fugendichtungsmasse, einschl. Grundierung, Farbton nach Wahl des AG Ausführung im Bereich Oberboden Linoleum, der Bodenbelag ist beidseitig anzuarbeiten	36,00	m		

Leistungsverzeichnis

BV: 20212654 Erweiterung Grundschule Delmenhorst
Auftraggeber: Stadt Delmenhorst, Delmenhorst
LV: 313 Bodenbelagsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.200.	Winkelschiene Belagsabschluss Winkelschiene aus nichtrostendem Stahl für Bodenbelag, Dicke des Bodenbelags bis 3 mm, als Belagsabschluss, in Öffnungs- Leibungsbereichen, einschließlich Anarbeiten des Bodenbelags; Hinweis: diese Position wird nicht angewendet für Leistungen, in deren Positionen die Winkelschiene bereits beschrieben ist/zu kalkulieren ist	35,00	m		
1.1.210.	Schwelle Edelstahl-Flachstahl Schwelle aus Edelstahl-Flachstahlblech, Werkstoff-Nr.: 1.4301, Breite bis ca. 90 mm, Dicke 1,5 mm, Untergrund Zementestrich, höhengleich eingebaut zu angrenzenden Oberböden, vollflächig kraftschlüssig unterfüttert, angeordnet im Bereich unterhalb von Brandschutztüren	2,00	m		
1.1.220.	Schutzabdeck. Bodenbelag, Hartfaser Abdeckung des Fußbodens mit Platten und Unterlage aus Folie, befahrbar; Stöße und Ränder mit Klebeband sichern, Platten als Hartfaserplatten, Dicke 8 mm, inkl. Entsorgung des Abdeckmaterials. als besondere Leistung nach DIN 18365 Pkt. 4.2.19, Ausführung nur auf besondere Anweisung des Auftraggebers	750,00	m2		
1.1.230.	Schutzabdeck. Bodenbelag, laminierte Pappe Schutzabdeckung von Bodenbelag gegen Verschmutzung mit beidseitig laminierte Pappe in schwerer Qualität, Stöße und Anschlüsse staubdicht abkleben, inkl. Entsorgung des Abdeckmaterials. Flächengewicht: 250 g/m2 als besondere Leistung nach DIN 18365 Pkt. 4.2.19, Ausführung nur auf besondere Anweisung des Auftraggebers	560,00	m2		
	Bodenbelag aufgeständerter Boden nachfolgend beschriebener Bodenbelag ist auf einem aufgeständerten Boden mit einer Decklage aus Holzwerkstoffplatten zu verlegen der AN Bodenbelag hat die Decklage insbesondere hinsichtlich einer geeigneten festen Verschraubung/Verklebung zu prüfen;				

Leistungsverzeichnis

BV: 20212654 Erweiterung Grundschule Delmenhorst
Auftraggeber: Stadt Delmenhorst, Delmenhorst
LV: 313 Bodenbelagsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	sofern hier Nacharbeiten durch den Ersteller des aufgeständerten Bodens erforderlich werden, hat der AN Bodenbelag frühzeitig darauf hinzuweisen, damit die Nacharbeiten entsprechend angeordnet werden können				
1.1.240.	Untergrund anschleifen absaugen Holzwerkstoff Anschleifen und Absaugen des Untergrundes aus Holzwerkstoff, für Bodenbelagarbeiten. Holzwerkstoff-Platten als Belag des aufgeständerten Bodens, ebenes Schleifen, Entfernung aller Versätze an Plattenstößen	32,00	m2		
1.1.250.	Voranstrich auftragen Kunstharz-Dispersion Voranstrich auftragen, auf Boden, Untergrund Holzwerkstoff-Platten, mit geeigneter Kunstharz-Dispersion, Voranstrich haftvermittelnd, Reduzierung der Saugfähigkeit, gemäß GISCODE D1/lösemittelfrei und EMICODE EC1 PLUS	32,00	m2		
1.1.260.	Untergrund spachteln D 2mm Vollflächiges Spachteln des Untergrundes aus Holzwerkstoffplatten, mittlere Dicke 2 mm, für Bodenbelagarbeiten, zur Aufnahme von Bodenbelag bis Klasse 33 DIN EN ISO 10874 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung), stuhlrollengeeignet, gemäß EMICODE EC1 PLUS/sehr emissionsarm plus, Ausführung nur auf besondere Anweisung des Auftraggebers; Hinweis: Spachtelungen bis 1 mm Dicke sind Nebenleistung ohne gesonderte Vergütung (DIN 18365 Pkt 4.1.3)	20,00	m2		
1.1.270.	Untergrund spachteln D 3mm Vollflächiges Spachteln des Untergrundes aus Holzwerkstoffplatten, mittlere Dicke 3 mm, für Bodenbelagarbeiten, zur Aufnahme von Bodenbelag bis Klasse 33 DIN EN ISO 10874 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung), stuhlrollengeeignet, gemäß EMICODE EC1 PLUS/sehr emissionsarm plus, Ausführung nur auf besondere Anweisung des Auftraggebers; Hinweis: Spachtelungen bis 1 mm Dicke sind Nebenleistung ohne gesonderte Vergütung (DIN 18365 Pkt 4.1.3)	12,00	m2		
1.1.280.	Bodenbelag Linoleum Bodenbelag aus Linoleum DIN EN ISO 24011, Dicke 2,5 mm, Bahnenbreite 200 cm, Oberfläche glatt, gewolkt in Beton-Optik; auf gespachtelte Flächen aus Holzwerkstoff vollflächig kleben,				

Leistungsverzeichnis

BV: 20212654 Erweiterung Grundschule Delmenhorst
Auftraggeber: Stadt Delmenhorst, Delmenhorst
LV: 313 Bodenbelagsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Bodenbelag mit werkseitiger Oberflächenvergütung Technische Anforderungen: - Flächengewicht min. 2900 g/m² - rutschhemmend, Bewertungsgruppe mind. R 9 - Begehaufung nach DIN 1815 max. 2kV (antistatisch) - geeignet für Stuhlrollen, Typ W nach ISO 4918 - Brandverhalten DIN EN 13501-1 Cfl-s1 - nach EN ISO 10874 Nutzungsklasse 34 - nach DIN ISO 10140 Trittschallverbesserungsmaß 5 dB - nach EN ISO 26987 Beständigkeit gegenüber verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung - Umweltzeichen Blauer Engel DE-UZ 120 Farbton: nach Wahl des AG aus Hersteller-Standardfarbpalette Verklebung mit geeignetem Kleber, Kleber gemäß EMICODE EC1 PLUS/sehr emissionsarm plus, Verklebung mit geeignetem Kleber für gespachtelten Untergrund aus Holzwerkstoffplatten Leistung einschl. Verfugen des Bodenbelages mit belagkonformem Schmelzdraht, Farbton dem Bodenbelag angepasst es hat eine Bemusterung zu erfolgen	32,00	m ²		
1.1.290.	PU Siegel, R10 Oberflächenvergütung mit wasserbasiertem 2K-Polyurethansiegel, mit zusätzlicher Systemkomponente zur Erhöhung der Rutschhemmung auf R10 (geprüft nach DIN 51130), Ausführung und Verarbeitung nach Hersteller-Vorschrift	32,00	m ²		
1.1.300.	Untergrund anschleifen absaugen Holzwerkstoff, Rampe Anschleifen und Absaugen des Untergrundes aus Holzwerkstoff, für Bodenbelagarbeiten. Holzwerkstoff-Platten als Belag des aufgeständerten Bodens, ebenes Schleifen, Entfernung aller Versätze an Plattenstößen auf Oberseite einer Rampe, Neigung 6 %, Rampenbreite 1 m	6,00	m ²		
1.1.310.	Voranstrich auftragen Kunstharz-Dispersion, Rampe Voranstrich auftragen, auf Boden, Untergrund Holzwerkstoff-Platten, mit geeigneter Kunstharz-Dispersion,				

Leistungsverzeichnis

BV: 20212654 Erweiterung Grundschule Delmenhorst
Auftraggeber: Stadt Delmenhorst, Delmenhorst
LV: 313 Bodenbelagsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Voranstrich haftvermittelnd, Reduzierung der Saugfähigkeit, gemäß GISCODE D1/lösemittelfrei und EMICODE EC1 PLUS				
	auf Oberseite einer Rampe, Neigung 6 %, Rampenbreite 1 m	6,00	m2		
1.1.320.	Untergrund spachteln D 2mm, Rampe Vollflächiges Spachteln des Untergrundes aus Holzwerkstoffplatten, mittlere Dicke 2 mm, für Bodenbelagarbeiten, zur Aufnahme von Bodenbelag bis Klasse 33 DIN EN ISO 10874 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung), stuhlrollengeeignet, gemäß EMICODE EC1 PLUS/sehr emissionsarm plus, Ausführung nur auf besondere Anweisung des Auftraggebers; Hinweis: Spachtelungen bis 1 mm Dicke sind Nebenleistung ohne gesonderte Vergütung (DIN 18365 Pkt 4.1.3) auf Oberseite einer Rampe, Neigung 6 %, Rampenbreite 1 m	4,00	m2		
1.1.330.	Untergrund spachteln D 3mm, Rampe Vollflächiges Spachteln des Untergrundes aus Holzwerkstoffplatten, mittlere Dicke 3 mm, für Bodenbelagarbeiten, zur Aufnahme von Bodenbelag bis Klasse 33 DIN EN ISO 10874 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung), stuhlrollengeeignet, gemäß EMICODE EC1 PLUS/sehr emissionsarm plus, Ausführung nur auf besondere Anweisung des Auftraggebers; Hinweis: Spachtelungen bis 1 mm Dicke sind Nebenleistung ohne gesonderte Vergütung (DIN 18365 Pkt 4.1.3) auf Oberseite einer Rampe, Neigung 6 %, Rampenbreite 1 m	2,00	m2		
1.1.340.	Bodenbelag Linoleum, Rampe Bodenbelag aus Linoleum DIN EN ISO 24011, Dicke 2,5 mm, Bahnenbreite 200 cm, Oberfläche glatt, gewolkt in Beton-Optik; auf gespachelte Zementestrichflächen vollflächig kleben, Bodenbelag mit werkseitiger Oberflächenvergütung Technische Anforderungen: - Flächengewicht min. 2900 g/m2 - rutschhemmend, Bewertungsgruppe mind. R 9 - Begehauftragung nach DIN 1815 max. 2kV (antistatisch) - geeignet für Stuhlrollen, Typ W nach ISO 4918 - Brandverhalten DIN EN 13501-1 Cfl-s1 - nach EN ISO 10874 Nutzungsklasse 34				

Leistungsverzeichnis

BV: 20212654 Erweiterung Grundschule Delmenhorst
Auftraggeber: Stadt Delmenhorst, Delmenhorst
LV: 313 Bodenbelagsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	- nach DIN ISO 10140 Trittschallverbesserungsmaß 5 dB - nach EN ISO 26987 Beständigkeit gegenüber verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung - Umweltzeichen Blauer Engel DE-UZ 120 Farbton: nach Wahl des AG aus Hersteller-Standardfarbpalette Verklebung mit geeignetem Kleber, Kleber gemäß EMICODE EC1 PLUS/sehr emissionsarm plus, Verklebung mit geeignetem Kleber für gespachtelten Untergrund aus Holzwerkstoffplatten Leistung einschl. Verfugen des Bodenbelages mit belagkonformem Schmelzdraht, Farbton dem Bodenbelag angepasst es hat eine Bemusterung zu erfolgen auf Oberseite einer Rampe, Neigung 6 %, Rampenbreite 1 m	6,00	m2		
1.1.350.	PU Siegel, R10 - Rampe Oberflächenvergütung mit wasserbasiertem 2K-Polyurethansiegel, mit zusätzlicher Systemkomponente zur Erhöhung der Rutschhemmung auf R10 (geprüft nach DIN 51130), Ausführung und Verarbeitung nach Hersteller-Vorschrift Ausführung im Bereich der Rampenfläche, Neigung 6 %, Rampenbreite 1 m	6,00	m2		
1.1.360.	Sockelleiste Kunststoff hart 70mm Sockelleiste aus Kunststoff, hart, als mehrteiliges Profil, Höhe 70 mm, einfarbig, Farbton weiß, obere äußere Kante abgerundet, mit oberer und unterer Gummi-Dichtlippe, Unterkonstruktion an geputzte Wand verschraubt, Sockelleiste auf Unterkonstruktion stabil aufgeclippt (verdeckte Befestigung), mit allen Zuschnitten sowie Innen- und Außenecken auf Gehrung es hat eine Bemusterung zu erfolgen	30,00	m		
1.1.370.	sauberer Schnitt herstellen eines sauberen Schnittes im Bodenbelag, in Anschlussbereichen ohne Abdeckung durch Sockelleiste Hinweis:				

Leistungsverzeichnis

BV: 20212654 Erweiterung Grundschule Delmenhorst
Auftraggeber: Stadt Delmenhorst, Delmenhorst
LV: 313 Bodenbelagsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	für Leistungen in deren Positionen der saubere Schnitt separat beschrieben wird, erfolgt keine Abrechnung des sauberen Schnitts in der hier vorliegenden Pos.	16,00	m		
Summe 1.1.	Bodenbelagsarbeiten				

Leistungsverzeichnis

BV: 20212654 Erweiterung Grundschule Delmenhorst
Auftraggeber: Stadt Delmenhorst, Delmenhorst
LV: 313 Bodenbelagsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.2. Stundenlohn/Dokumentation

Hinweise/Forderungen

Die nachfolgenden Berechnungssätze sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und gelten unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.

Es werden nur die tatsächlich auf der Baustelle erbrachten Stunden vergütet. Fahrzeit und Fahrtkosten sind als Nebenkosten in die Stundenverrechnungssätze einzukalkulieren.

Vom AN sind Stundenlohnzettel aufzustellen, diese müssen eindeutig erkennen lassen:

- Bezeichnung der Baumaßnahme
- Vor- und Zunamen,
- Beruf,
- Lohngruppe laut Tarif,
- Arbeitsleistung sowie Zeit, Ort und Dauer,
- Verbrauch an Baustoffen,
- Benutzung von Maschinen mit genauer Leistungsangabe nach Zeit, Ort und Dauer.

Die vom Auftragnehmer oder seinem Bevollmächtigten unterschriebenen Stundenlohnzettel müssen für jeden Kalendertag getrennt ausgestellt sein und sind in der Regel "TÄGLICH" der Bauleitung in doppelter Fertigung zur Anerkennung vorzulegen. Nachträglich eingereichte Stundenlohnzettel werden nicht anerkannt.

Im Stundenverrechnungssatz sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten,
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
- Sozialkosten und Sozialkassenbeiträge,
- Gemeinkostenanteile und Gewinn.

Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit sind gesondert nachzuweisen.

1.2.10. **Baufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge**

Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

5,00	h		
------	---	-------	-------

Leistungsverzeichnis

BV: 20212654 Erweiterung Grundschule Delmenhorst
Auftraggeber: Stadt Delmenhorst, Delmenhorst
LV: 313 Bodenbelagsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.20.	Bauhelfer/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	5,00	h		
1.2.30.	Dokumentation Kosten für die Zusammenstellung und die Aufstellung einer prüffähigen Dokumentation für sämtliche Leistungen durch den Auftragnehmer. Die vollständig vorliegende Dokumentation ist Voraussetzung für die Abnahme. Für alle zu liefernden Bauteile, Baustoffe/Materialien, Fertigteile und Geräte ist laufend die entsprechende Dokumentation (wie z.B. Konformitätserklärungen, Eignungsnachweise, Bauartzulassungen, sonst. Prüfzeugnisse, Zulassungen, statischen Berechnungen, Verlegepläne, Datenblätter, Bedienungs- und Wartungs-/Reinigungs-/Instandsetzungsvorschriften, Ersatzteillisten, Bestandszeichnungen, Protokolle, Entsorgungsnachweise usw.) unaufgefordert zu übergeben. Der AN haftet für die Richtigkeit der übergebenen Unterlagen. Vor Abnahme sind die Unterlagen in 2-facher Ausführung in Ordner mit Inhaltsverzeichnissen, Deck- und Trennblättern, nach Vorgabe durch den AG, zusammenzustellen. Zusätzlich sind die Unterlagen 1-fach digital (PDF) auf digitalem Datenträger (Speicherkarte/USB-Stick nach Wahl AG) zu übergeben.	1,00	psch		
Summe 1.2.	Stundenlohn/Dokumentation				
Summe 1.	Bodenbelagsarbeiten				

Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

BV: 20212654 Erweiterung Grundschule Delmenhorst
Auftraggeber: Stadt Delmenhorst, Delmenhorst
LV: 313 Bodenbelagsarbeiten

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EUR
1.	Bodenbelagsarbeiten	
1.1.	Bodenbelagsarbeiten	
1.2.	Stundenlohn/Dokumentation	
Summe 1.	Bodenbelagsarbeiten	
LV	313	
1.	Bodenbelagsarbeiten	
Summe LV	313 Bodenbelagsarbeiten	
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EUR
in Höhe von 19,00 %		 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 28