

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 221500 - Grundschule Deichhorst									
Grundschule Deichhorst Waldorfkindergarten Delmenhorst Erweiterungsbau									
Leistung LV 61 Bodenbelagsarbeiten									
OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Bodenbeläge Kita:Erdgeschoss		Titel						
Text	Linoleumbeläge Farben	\	\	\	\	\	\	\	\
10.1	Untergrund reinigen Estrich lose Verunreinigung	220	m²						
10.2	Überstand Randdämmstreifen abschneiden	155	m						
10.3	Bodenfläche schleifen,Zementestrich	220	m²						
10.4	Grundierung auftragen, Kunstharz-Dispersion	220	m²						
10.5	Untergrund spachteln, D ca.3mm	220	m²						
10.6	Winkelprofil Stahl,Edelstahl, Schenkel h 4mm,	10	m						
10.7	Bodenbelag aus Linoleum DIN EN ISO 24011, d=2,5 mm	220	m²						
10.8	Verfugen Bodenbelag Linoleum Schmelzdraht	220	m2						
10.9	Übergangsprofil Alu B 30mm L 1m	1	St						
10.10	Fußleisten Eiche, Abmessungen, 60x13 mm	155	m						
10.11	Enden Sockelleiste	20	St						
10.12	Anschlussfuge abdichten elast.Dichtstoff Silicon	155	m						
10.13	Silikonfuge an Türzargen	20	St						
10.14	Schutzabdeck. Bodenbelag Vlies 400g/m2 herstellen beseitigen	220	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 221500 - Grundschule Deichhorst									
Grundschule Deichhorst Waldorfkindergarten Delmenhorst Erweiterungsbau									
Leistung LV 61 Bodenbelagsarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 221500 - Grundschule Deichhorst									
Grundschule Deichhorst Waldorfkindergarten Delmenhorst Erweiterungsbau									
Leistung LV 61 Bodenbelagsarbeiten									
OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Bodenbeläge Schule:Erdgesc...		Titel						
Text	Hinweis: Linoleumbeläge Farben	\	\	\	\	\	\	\	\
20.1	Untergrund reinigen Estrich lose Verunreinigung	1.100	m²						
20.2	Überstand Randdämmstreifen abschneiden	820	m						
20.3	Bodenfläche schleifen, Zementestrich	220	m²						
20.4	Grundierung auftragen, Kunstharz-Dispersion	1.100	m²						
20.5	Untergrund spachteln, D ca.3mm	1.100	m²						
20.6	Winkelprofil Stahl,Edelstahl, Schenkel h 4mm,	20	m						
20.7	Bodenbelag aus Linoleum DIN EN ISO 24011, d=2,5 mm	1.100	m²						
20.8	Verfugen Bodenbelag Linoleum Schmelzdraht	1.100	m2						
20.9	Übergangsprofil Alu B 30mm L 1m	1	St						
20.10	Fußleisten Eiche, Abmessungen, 60x13 mm	820	m						
20.11	Enden Sockelleiste	40	St						
20.12	Anschlussfuge abdichten elast.Dichtstoff Silicon	820	m						
20.13	Silikonfuge an Türzargen	50	St						
20.14	Schutzabdeck. Bodenbelag Vlies 400g/m2 herstellen beseitigen	1.100	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 221500 - Grundschule Deichhorst									
Grundschule Deichhorst Waldorfkindergarten Delmenhorst Erweiterungsbau									
Leistung LV 61 Bodenbelagsarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

- 1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
- 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
- 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
- 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.